



Руководство администратора MapSurfer 3.42.7 (5.43)

ООО «ГрадоСервис»

апр. 01, 2024

1	Общие сведения о программе	2
1.1	Описание программы	2
1.2	Требования к программным и аппаратным средствам	3
2	Работа в программе	5
2.1	Запуск программы	5
2.2	Модуль заданий	7
2.2.1	Контракты	8
2.2.1.1	Контракты в «ActiveMap»	8
2.2.1.2	Список контрактов	8
2.2.1.3	Создание контракта	9
2.2.1.4	Управление контрактами	12
2.2.2	Задания	13
2.2.2.1	Создание оперативного задания	14
2.2.2.2	Редактирование задания	18
2.2.2.3	Удаление задания	19
2.2.3	Расписания	19
2.2.3.1	Создание расписания	23
2.2.3.2	Шаблоны заданий	30
2.2.3.2.1	Создание шаблона задания	30
2.2.3.2.2	Редактирование шаблона задания	32
2.2.3.2.3	Удаление шаблона задания	33
2.2.3.3	Редактирование расписания	33
2.2.3.4	Удаление расписания	34
2.2.3.5	Перезапуск расписания	35
2.3	Модуль управления	36
2.3.1	Область администрирования	37
2.3.1.1	Сортировка таблиц	37
2.3.1.2	Поисковая строка и фильтр	38
2.3.1.3	Добавление новой записи	38
2.3.1.4	Редактирование записи	38
2.3.1.5	Удаление записи	39
2.3.1.6	Экспорт данных	39
2.3.2	Панель пользователя	39
2.3.3	Навигационная панель функциональных блоков	40
2.3.3.1	Блок «Управление»	40

2.3.3.1.1	Вкладка «Пользователи»	41
2.3.3.1.2	Вкладка «Роли»	53
2.3.3.1.3	Вкладка «Организации»	55
2.3.3.1.4	Вкладка «Кластеры организаций»	60
2.3.3.2	Блок «Задания»	63
2.3.3.2.1	Вкладка «Виды работ»	64
2.3.3.2.2	Вкладка «Этапы»	67
2.3.3.2.3	Вкладка «Приоритеты»	69
2.3.3.2.4	Вкладка «Настраиваемые поля»	70
2.3.3.2.5	Вкладка «Ярлыки для файлов»	75
2.3.3.2.6	Вкладка «Роли и права»	76
2.3.3.2.7	Вкладка «Плагины и Web-хуки»	77
2.3.3.3	Блок «Слои и таблицы»	83
2.3.3.3.1	Вкладка «Слои»	84
2.3.3.3.2	Вкладка «Таблицы»	104
2.3.3.3.3	Вкладка «Системные слои»	107
2.3.3.3.4	Вкладка «Группы»	110
2.3.3.3.5	Вкладка «Иконки»	113
2.3.3.3.6	Вкладка «Метаданные»	114
2.3.3.3.7	Вкладка «Подложки»	116
2.3.3.4	Блок «Права на слои»	121
2.3.3.4.1	Вкладка «Управление правами»	121
2.3.3.4.2	Вкладка «Копирование прав»	123
2.3.3.4.3	Вкладка «Права на Группы»	124
2.3.3.4.4	Вкладка «Права на таблицы»	125
2.3.3.5	Блок «Отчеты»	125
2.3.3.5.1	Вкладка «Список отчетов»	126
2.3.3.5.2	Вкладка «Права на отчеты»	130
2.3.3.6	Блок «Хранилища»	131
2.3.3.6.1	Добавление нового хранилища	132
2.3.3.6.2	Редактирование хранилища	133
2.3.3.6.3	Удаление хранилища	133
2.3.3.6.4	Публикация слоя	133
2.3.3.6.5	Поиск хранилища	134
2.3.3.7	Блок «Настройки»	135
2.3.3.7.1	Секция «Сервис учета расходных материалов»	138
2.3.3.7.2	Секция «Мобильное приложение»	148
2.3.3.7.3	Секция «Сеть»	175
2.3.3.7.4	Секция «Система»	178
2.3.3.7.5	Секция «Интерфейс»	196
2.3.3.7.6	Секция «Разрешения и области видимости»	199
2.3.3.7.7	Секция «Уведомления»	206
2.3.3.7.8	Секция «MapSurfer»	209
2.3.3.7.9	Секция «MapMessages»	235
2.3.3.7.10	Секция «Геолокация»	243
2.3.3.7.11	Секция «Ассистенты»	265
2.3.3.7.12	Секция «Функции заданий»	279
2.3.3.7.13	Секция «Расписание»	284
2.3.3.8	Блок «Система»	284
2.3.3.8.1	Вкладка «Глобальные»	284
2.3.3.8.2	Вкладка «Лицензия»	286

2.3.3.8.3	Вкладка «Языки»	290
2.4	Завершение работы программы	291
3	Часто задаваемые вопросы	292
3.1	Что делать при возникновении проблем с запуском программы	292
3.2	Что делать, если не получается авторизоваться в программе	292
4	Словарь терминов	293
5	Версии продукта	300
6	Приложения	395
6.1	Приложение 1. Плагины Python	395
6.1.1	Общие сведения	395
6.1.2	Методы объектов-обёрток	396
6.1.3	Валидации	400
6.1.4	Реакции	401
6.1.5	Порождение новых заданий и пользователей	402
6.1.6	Методы для установки полей задания	403
6.1.7	Методы для установки полей пользователя	404
6.1.8	Работа с датами	404
6.1.9	Добавление файлов к заданию	405
6.1.10	Изменение заданий и пользователей	406
6.1.11	Изменение файлов заданий	406
6.1.12	Установка главного фото задания	407
6.1.13	Вебхуки	408
6.1.14	Утилиты	411
6.1.15	Импорты в Python	411
6.1.16	Потенциальная уязвимость: рекурсивный запуск реакции на изменение	412
6.1.17	Примеры скриптов плагинов	412
6.2	Приложение 2. Примеры расширенных стилей слоев	414
6.3	Приложение 3. Сетка прав пользователей	425
	Алфавитный указатель	430

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ предназначен для изучения общих сведений, структуры, настройки системы «MapSurfer» под индивидуальные условия, требования и сферу применения программного обеспечения.

Общие сведения о программе

1.1 Описание программы

«MapSurfer» (администратор) является администраторской частью программы «MapSurfer» и позволяет добавлять и структурировать разнообразную географическую информацию, а также проводить настройки прав доступа к информации пользователей, выполнять настройки пользовательской части программы.

«MapSurfer» является частью многокомпонентной веб-системы «ActiveMap», предназначенной для удаленного управления сотрудниками.

«ActiveMap» – это онлайн-система организации взаимодействия работы выездных сотрудников и диспетчера (координатора заданий). Система «ActiveMap» реализует управление заданиями и непрерывное информирование о стадии выполнения работ.

Возможности «ActiveMap»:

- Гибкая настройка под потребности компании.

«ActiveMap» можно адаптировать под любой бизнес-процесс. Для каждой организации можно настроить список видов работ, этапы и сроки выполнения заданий.

- Добавление заданий и контроль их выполнения.

Система позволяет добавлять плановые и оперативные задания, в том числе по расписанию по заданному шаблону.

- Инвентаризация объектов на местности.

«ActiveMap» помогает проводить инвентаризацию объектов: обновление информации по состоянию существующих объектов, выявление несуществующих и создание новых объектов.

- Контроль выездных сотрудников.

Система помогает осуществлять контроль сотрудников, который предполагает отслеживание местонахождения выездных сотрудников в реальном времени, просмотр истории их перемещения и фиксацию выполнения заявок.

- Удобное и быстрое взаимодействие между сотрудниками и координаторами работ.

«ActiveMap» ускоряет процесс обмена результатами между выездным сотрудником и координатором работ. Координатор также может оперативно обновлять информацию по заданию, изменения сразу отобразятся у выездного сотрудника. Координатор может оперативно вернуть задание на выполнение по результатам работы выездного сотрудника.

- Использование материалов фото и видеофиксации, данных GLONASS/GPS.

Система позволяет фиксировать факт выполнения работы на местности при помощи фотографий, видеозаписей, данных о местонахождении. Это дает возможность избежать выездного контроля выполненных заявок.

- Настройка прав пользователей системы.

Система дает возможность настраивать права пользователей – каждому пользователю присваивается определенная роль. Роль пользователя системы влияет на доступ к списку заданий, возможностям редактирования и управления этими заданиями. Предусмотрены роли от простых исполнителей до администратора всей системы.

- Отображение объектов обслуживания на карте.

«ActiveMap» позволяет создавать задания на основе объектов обслуживания с автоматическим заполнением координат и полей задания.

- Электронные документы.

В системе можно создавать отчеты по работе с заданиями и активности пользователей по форме документа организации, реализовывать выписку счетов при работе выездных сотрудников.

Подробнее о возможностях всестороннего использования системы «ActiveMap» можно узнать на сайте компании ООО «ГрадоСервис» <https://gradoservice.ru/products/activemap>.

1.2 Требования к программным и аппаратным средствам

Программа создана с использованием web-технологий, что позволяет запускать ее с любого персонального компьютера, на котором имеется выход в интернет. Для организации рабочего места диспетчера требуется персональный компьютер с техническими характеристиками не ниже следующих:

- процессор Intel Core i5,
- операционная система Windows 10,
- скорость доступа в интернет не менее 10 Мбит/с.

Для функционирования программы не требуется дополнительной установки стороннего программного обеспечения на рабочей станции.

Программа открывается с помощью интернет-браузера (Mozilla Firefox, Опера, Google Chrome, Microsoft Edge, Яндекс).

2.1 Запуск программы

Для запуска программы необходимо открыть интернет-браузер (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge) и в адресной строке ввести адрес web-страницы «MapSurfer». Откроется стартовое окно программы (Рис. 2.1).




Рис. 2.1: Стартовое окно программы

Для входа необходимо ввести учетные данные: логин и пароль. После этого загрузится стартовая web-страница (Рис. 2.2).




Рис. 2.2: Стартовая web-страница программы

Главное окно Программы содержит (Рис. 2.3):

1. Область отображения карты.
2. Панель инструментов.
3. Элементы управления базовыми слоями с поисковой строкой.
4. Панель управления тематическими слоями.
5. Панель пользователя.
6. Масштабную шкалу.
7. Масштабную линейку.
8. Панель навигации по карте.




Рис. 2.3: Элементы главного окна

Работа с инструментами администрирования доступна в модулях «Задания» и «Управление», к которым можно перейти через панель пользователя в верхней части главного окна программы (Рис. 2.4).




Рис. 2.4: Переход в модули «Задания» и «Управление»

2.2 Модуль заданий

Модуль заданий позволяет работать с контрактами, создавать оперативные и плановые задания в системе.

Оперативные задания – задания, которые создаются для решения текущих вопросов. Плановые задания – задания, которые создаются в указанную в расписании дату и время по заданному шаблону.

Задания можно создавать как в рамках контрактов (договоров на оказание услуг), заключенных с организацией, так и независимо от них.

Возможности просмотра, создания и редактирования контрактов и заданий зависят от роли пользователя в системе. Роли пользователей определяет Администратор кластера или Администратор организации.

Для перехода в модуль заданий необходимо на панели пользователя на главной странице геопортала нажать на «Задания» (Рис. 2.5):



Рис. 2.5: Переход к модулю заданий

2.2.1 Контракты

2.2.1.1 Контракты в «ActiveMap»

Контракт – договор на оказание услуг, заключенный с организацией, в рамках которого выполняется работа по заданию. Контракты могут создавать, редактировать и удалять пользователи с ролями Администратора системы или Администратора кластера. Контракты действуют в рамках кластера. Кластер выбирается автоматически, при создании используется кластер организации-заказчика. В другом кластере данный контракт будет недоступен для пользователей. Права на просмотр контракта есть у Инспектора системы, Инспектора кластера, Администратора и Инспектора назначенной организации. Исполнители, которые видят задание, созданное по контракту, также будут получать минимальную информацию (id, заголовок).

Контракт может включать в себя перечень объектов обслуживания и видов работ. После наступления даты начала действия контракта невозможно изменить эту дату, организацию-заказчика и организацию-исполнителя, а после завершения действия контракта еще и дату окончания.

В рамках контракта можно создавать оперативные задания, а также задания по расписанию. Оперативное задание и задание по расписанию может быть создано только в рамках одного контракта, нельзя добавить два контракта. Но в одном контракте может быть прикреплено несколько заданий и расписаний. При необходимости можно удалить из задания ранее выбранный контракт, а также добавить новый. При удалении контракта из системы оперативные задания, созданные по нему, и задания, созданные по расписанию, сохраняются (название контракта отображается в задании), само расписание будет удалено.

2.2.1.2 Список контрактов

Для перехода в окно с контрактами в модуле «Задания» нужно нажать на «Контракты» на верхней панели страницы. В открывшемся окне (Рис. 2.6) будет представлен весь список внесенных в систему контрактов (для Администратора и Инспектора системы), список контрактов кластера (для Администратора и Инспектора кластера), список контрактов организации (для Администратора и Инспектора организации), список контрактов по доступным заданиям для всех остальных пользователей.

Номер, название, ID	#	Но...	!! Название	Дата на...	Дата ок...	Разре...	Исполнитель	Кластер
Любой	66	006	Вывоз снега, ЖК "Светлый"	01.01.2024	31.12.2027	🟢	Сервисная компания	По умолчанию
Любой	62	002	Вывоз снега, ЖК "Южный"	01.01.2024	31.12.2026	🟢	Сервисная компания	По умолчанию
Любой	64	004	Уборка подъездов, ЖК "Южный"	01.01.2024	31.12.2026	🟢	Сервисная компания	По умолчанию
Любой	65	005	Уборка снега, ЖК "Светлый"	01.01.2024	31.12.2027	🟢	Сервисная компания	По умолчанию
Любой	61	001	Уборка снега, ЖК "Южный"	01.01.2024	31.12.2026	🟢	Сервисная компания	По умолчанию
Любой	67	007	Уборка территории, ЖК "Светл...	01.01.2024	31.12.2027	🟢	Сервисная компания	По умолчанию
Любой	63	003	Уборка территории, ЖК "Южный"	01.01.2024	31.12.2026	🟢	Сервисная компания	По умолчанию

Рис. 2.6: Список контрактов

В окне контрактов есть поиск по номеру, названию и ID контракта, также можно настроить фильтры по атрибутам:

- Кластер,
- Заказчик,
- Исполнитель.

Список контрактов представлен в виде таблицы, в которой отражена вся основная информация по контракту. Для удобства есть сортировка в двух направлениях, которая работает по нажатию на наименование атрибута.

2.2.1.3 Создание контракта

Контракты могут создавать, редактировать и удалять только пользователи с ролями Администратора системы или Администратора кластера. Для добавления нового контракта следует нажать «Создать», после чего откроется окно (Рис. 2.7), где во вкладке «Основное» нужно заполнить следующие поля:

- «Название» (обязательное поле) — название контракта;
- «Номер» — номер контракта;
- «Дата начала» и «Дата окончания» — период действия контракта, в течение которого будут выполняться работы и создаваться задания (если эти поля не заполнены, нельзя создать оперативное задание или задание по расписанию);
- «Заказчик» (обязательное поле) — кластер этой организации будет присвоен контракту;

- «Исполнитель» (обязательное поле) — организация, которая является исполнителем контракта и на которую будут автоматически назначаться задания при выборе данного контракта;
- Тумблер «Разрешить исполнителю создавать задания по контракту» (отключен по умолчанию) — если он отключен, то пользователи при создании задания не смогут выбрать данный контракт;
- «Описание» — комментарий к контракту.

The screenshot shows the 'Contracts' (Контракты) form in the ActiveMap interface. The form is divided into several sections:

- Контракты** (Contracts): Includes 'Создать' (Create) and 'Отмена' (Cancel) buttons.
- Основное** (Basic): Includes a field for 'Группы объектов и видов работ' (Groups of objects and types of work).
- Название** (Name): Field containing 'ООО "Сервис +"'. A '+ Добавить' (Add) button is next to it.
- Номер** (Number): Field containing 'ип 145/14'.
- Дата начала** (Start Date): Field containing '08.11.2022'.
- Дата окончания** (End Date): Field containing '08.12.2023'.
- Заказчик** (Client): Field containing 'Организация Клиента'.
- Исполнитель** (Executor): Field containing 'Сервис +'.
- Разрешить исполнителю создавать задания** (Allow executor to create tasks): A toggle switch that is currently turned off.
- Описание** (Description): Text area containing 'Контракт на уборку дворовой территории'.

Рис. 2.7: Создание контракта

При необходимости в контракт можно добавить виды работ и указать перечень объектов обслуживания, по которым должны выполняться работы. Для этого во вкладке «Группы объектов и видов работ» нужно нажать «Добавить». Добавится блок выбора объектов обслуживания и видов работ. Чтобы добавить значения, нужно нажать «Изменить». При изменении объекта обслуживания откроется окно, в котором нужно выбрать слой и объекты. Для удобства в окне есть поисковая строка, а также возможность выделить все или отдельные объекты (Рис. 2.8).

Выбрать элементы

Слой Объекты

Поиск по ID или названию Поиск по ID или названию

#	Название		#	Название
147	Адресный каталог	<input type="checkbox"/>	2	Агрономическая, 16
87	Контейнерные площадки	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Агрономическая, 7
5	Сервисные объекты	<input type="checkbox"/>	16	Мусина 29
89	Строения (Республика Татарстан)	<input checked="" type="checkbox"/>	17	Мусина 31
88	Урны	<input checked="" type="checkbox"/>	18	Мусина 32
		<input type="checkbox"/>	3	Шаяпина, 14/83
		<input type="checkbox"/>	5	пр. Ямашева, д.43
		<input type="checkbox"/>	6	ул. Меридианная, д. 24
		<input type="checkbox"/>	4	ул. Меридианная, д.30
		<input checked="" type="checkbox"/>	8	ул. Мусина, д. 23

Найдено 10 записей

Рис. 2.8: Привязка контракта к объектам обслуживания

При изменении вида работ откроется окно, в котором нужно выбрать необходимые виды работ. Для удобства есть поисковая строка, возможность выделить все или отдельные виды работ, а также фильтр на отображение всех видов работ или только выбранных (Рис. 2.9).

Выбрать элементы

Поиск по ID или названию

Показать все ▾

Название

Аварийное отключение электроэнергии

Внеплановый ремонт на внутридомовой территории

Задание

Инвентаризация существующих объектов

Слесарные работы

Отмена

Выбрать

Рис. 2.9: Привязка контракта к видам работ

После сохранения данных по контракту задания могут быть созданы только по выбранным видам работ и объектам обслуживания в течение указанного срока действия контракта. В рамках одного контракта может быть создано несколько подобных групп объектов и видов работ. Программа также осуществляет проверку на доступность организации-исполнителю выбранных видов работ. При отсутствии прав у организации контракт не будет сохранен, так как в дальнейшем это может привести к ошибкам при создании заданий. При выборе объекта, который имеет связь с организацией/кластером, задание должно быть создано в указанной организации. Если у данной организации нет прав на выбранный вид работ, контракт не будет сохранен.

После внесения всех данных по контракту нужно нажать «Создать». Контракт станет доступен для прикрепления к заданиям в программных продуктах системы «ActiveMap»: «MapSurfer», «ActiveMap Messages», «ActiveMap Mobile».

2.2.1.4 Управление контрактами

Для редактирования контракта следует выбрать его и нажать «Редактировать». Откроется окно, аналогичное окну создания, где можно внести и сохранить правки. Чтобы удалить контракт, следует выбрать его и нажать «Удалить». При удалении контракта оперативные задания, созданные по нему, и задания, созданные по расписанию, сохраняются (название контракта отображается в задании), само расписание будет удалено.

2.2.2 Задания

Для перехода в окно со списком заданий нужно нажать на «Задания» на верхней панели страницы. В открывшемся окне можно ознакомиться со всеми заданиями, созданными на данный момент (Рис. 2.10).

Дата	Время	Название задания	Статус	Действия
21 ноя	15:50	Уборка мусора на территории	новое	Точка была изменена. — Главный администратор
9 ноя	12:37	Почистить снег на остановке	новое	Файлы были удалены. — Главный администратор
29 окт	11:27	Сломана дверь	новое	
15 ноя	08:00	Уборка снега	назначено	Было установлено главное фото задания. Были... — Главный администратор
15 ноя	08:00	Уборка придомовой территории	назначено	Точка была изменена. — Главный администратор
15 ноя	08:00	Уборка подъезда	назначено	Задание было просрочено. — Контроль выполнения заданий

Рис. 2.10: Список заданий, доступных пользователю

Область фильтра, расположенная слева от списка заданий, предназначена для поиска в общем списке с использованием различных параметров.

Применяются следующие параметры фильтрации:

- «Поиск по Id, заголовку или тексту»,
- «Контракт» (при наличии доступа),
- «Организация»,
- «Вид работ»,
- «Приоритет»,
- «Стадия»,
- «Этап»,
- «Организация-исполнитель»,
- «Исполнитель».

Поле контекстного поиска позволяет найти задание по номеру, заголовку или описанию. Для поиска задания достаточно ввести часть номера, названия или описания. Для фильтрации заданий по стадии, виду работ, этапу, приоритету,

организации, организации-исполнителю, исполнителю необходимо выбрать значения из выпадающего списка. Значения данных параметров настраиваются под индивидуальные особенности сферы деятельности организации. После ввода и выбора всех параметров фильтрации в списке отобразятся задания, удовлетворяющие заданным критериям.


2.2.2.1 Создание оперативного задания

Для формирования нового оперативного задания следует нажать кнопку «Создать». Откроется окно со вкладками «Основное» и «Файлы» (Рис. 2.11).

Создать задание

Основное **Файлы**

Выбрать объект обслуживания



Заголовок *

Контракт **Организация ***

Не указан Не указана

Вид работ * **Приоритет ***

Не указан Плановые

Организация-исполнитель **Исполнитель**

Не указана Не указан

Описание



В срок до

ДД. ММ. ГГГГ --:--

Отмена **Создать**

Рис. 2.11: Окно создания нового задания

Во вкладке «Основное» отображается карта для указания местоположения объекта и поля для заполнения характеристик задания.

Чтобы отметить положение объекта задания на карте, нужно приблизиться к интересующему участку с помощью кнопок  и  и/или мыши и щелкнуть по карте. Кроме того, можно ввести в поисковую строку адрес объекта. Результаты поиска отобразятся в виде списка. При наведении курсора на каждый из них программа переместится к указанному адресу на карте (Рис. 2.12). Если задание не привязано к конкретному месту, геопозицию можно не указывать.




Рис. 2.12: Поиск адреса объекта на карте

Задание можно привязать к объекту обслуживания. Для этого следует нажать на строку «Выбрать объект обслуживания», расположенную над картой. Откроется окно, где во вкладке «Слой» в левой части окна необходимо выбрать слой объектов обслуживания. После этого в правой части окна, во вкладке «Объекты» отобразятся объекты данного слоя. В каждой из вкладок можно воспользоваться строкой поиска. Следует выделить объект в списке, щелкнув по строке с его названием, и нажать кнопку «Выбрать» (Рис. 2.13).

Выбрать объект обслуживания

Слой

Поиск по ID или названию

#	Название
500	Buildings
501	Roads
666	gabota
147	Адресный каталог
87	Контейнерные площадки
530	Оборудование
253	Обслуживаемые дома
274	Объекты осмотра
529	Опоры
568	Парки и скверы, Вахитовский район

1 2 Найдено 18 записей

Объекты

Поиск по ID или названию

#	Название
2	Нурсултана Назарбаева, 27
20	новая
4	проспект Ямашева, 43
19	советская
11	ул. Меридианная, 19
5	ул. Меридианная, д. 20
6	ул. Меридианная, д. 22
13	ул. Меридианная, д. 24
10	ул. Меридианная, д. 26
12	ул. Меридианная, д. 30

1 2 3 Найдено 23 записи

Отмена Выбрать

Рис. 2.13: Окно выбора объекта обслуживания

Выбранный объект обслуживания отобразится на карте в окне задания, поля задания будут заполнены согласно настроенному маппингу. Заполненные поля можно отредактировать, а также внести значения в пустые поля (поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочкой) (Рис. 2.14):


- «Заголовок» — краткое обозначение проблемы/цели задания (обязательное поле);
- «Контракт» — договор, в рамках которого выполняются работы по заданию;
- «Организация» — организация, от имени которой будет создано задание (обязательное поле, доступное Администратору и Инспектору системы, а также Администратору и Инспектору кластера);
- «Вид работы» — вид работы по заданию (обязательное поле);
- «Приоритет» — тип работ (обязательное поле с возможностью выбора из списка: плановые, внеплановые, дополнительные и др.);
- «Организация-исполнитель» — организация, на которую будет назначено задание для исполнения (при выборе контракта будет заполнено автоматически значением, указанным в контракте);
- «Исполнитель» — пользователь, ответственный за выполнение задания;
- «Описание» — подробное описание задания;

- «Срок до» — дата и время, до которого должно быть выполнено задание;
- «Настраиваемые поля» — дополнительные поля разных форматов, которые ранее были созданы и привязаны к определенному виду работ.

Создать задание

Основное **Файлы**

По объекту Нурсултана Назарбаева, 27 ✕



Заголовок *

Нурсултана Назарбаева, 27 Приволжский район, сломана дверь

Контракт	Организация *
Не указан	ActiveMap
Вид работ *	Приоритет *
Задание	Внеплановые
Организация-исполнитель	Исполнитель
Бригада 10	Не указан

Описание

Сломана дверь в кабинете 322.

В срок до

19.06.2023 📅 10:00 🕒

Отмена
Создать

Рис. 2.14: Окно создания нового задания с выбранным объектом обслуживания и заполненными полями

Во вкладке «Файлы» можно прикрепить файлы различных форматов (Рис. 2.15). Это могут быть фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, текстовые файлы.




Рис. 2.15: Добавление файлов к новому заданию

2.2.2.2 Редактирование задания

Возможность редактирования полей задания зависит от роли пользователя. Для изменения задания требуется выделить необходимое задание и нажать на «Редактировать» в верхней части окна или дважды щелкнуть по заданию. После этого задание открывается в режиме редактирования, в котором пользователь может заполнить/изменить доступные ему поля (Рис. 2.16).




Рис. 2.16: Окно редактирования задания

После внесения всех правок нужно нажать одну из кнопок, находящихся в верхней части окна редактирования:

- «Ок» — сохранение изменений и переход к списку заданий;

- «Применить» — сохранение изменений без закрытия окна редактирования;
- «Отменить» — отмена всех изменений, внесенных до сохранения;
- «Закрыть» — закрытие окна редактирования (правки не будут сохранены, если их не сохранить до закрытия).

Если задание недоступно для редактирования, будет активна только кнопка «Закрыть».

2.2.2.3 Удаление задания

Для удаления существующего задания требуется выделить его и нажать на «Удалить» в верхней части окна. Во всплывающем информационном окне следует подтвердить действие (Рис. 2.17).




Рис. 2.17: Удаление задания

Если пользователь не имеет доступа к удалению заданий, выйдет сообщение: «Нет прав доступа».

2.2.3 Расписания

Расписания позволяют автоматически генерировать задания на основе шаблонов (типовых заданий) в определенный момент времени с необходимой периодичностью. Для перехода в раздел с расписаниями и шаблонами заданий требуется нажать на «Расписание» на верхней панели страницы. Откроется окно расписаний с календарем (Рис. 2.18).




Рис. 2.18: Окно расписаний с календарем

Окно содержит следующие элементы:

1. Кнопка «Расписания» — переход к карточкам всех созданных расписаний.
2. Кнопка «Календарь» — переход к календарю с запусками расписаний (календарь открыт по умолчанию при переходе к разделу расписаний).
3. Кнопка «Запуски» — переход к карточкам расписаний с запусками на выбранную дату.
4. Кнопка «Новое расписание» — переход в окно создания расписания.
5. Легенда статуса создания заданий по шаблонам с возможностью включения/выключения.
6. Панель фильтра.
7. Календарь с заданиями с отметкой текущего статуса.

При нажатии на кнопку «Расписания» осуществляется переход к карточкам всех созданных расписаний. В карточке расписания отображается его название, организация, кластер, контракт, время запусков (создания заданий), кнопка редактирования расписания и перехода к списку шаблонов, прикрепленных к расписанию (Рис. 2.19).




Рис. 2.19: Карточки расписаний

При нажатии на кнопку «Календарь» осуществляется переход к календарю с запусками расписаний. Календарь с текущим месяцем открыт по умолчанию при переходе к разделу расписаний (Рис. 2.18). В ячейках календаря отображается количество заданий, создаваемых по расписанию за день. Задания группируются и маркируются цветом по статусам. Цвета статусов отображены в легенде в правой верхней части окна (завершено, в работе, запланировано, не создано). Нажатие на название статуса позволяет включать/выключать отображение соответствующих заданий в календаре. Двойной щелчок по дате в календаре открывает окно запусков на этот день.

В это же окно можно перейти, нажав на кнопку «Запуски». В правой части окна находится уменьшенный вариант календаря с отметками статусов заданий (Рис. 2.20).

Рис. 2.20: Запуски на выбранную дату

Справа от календаря находятся карточки расписаний с запусками на этот день. В карточке расписания отображается его название, организация, кластер, контракт, кнопка редактирования расписания и перехода к списку шаблонов, прикрепленных к расписанию, время запусков и количество создаваемых заданий с маркировкой статуса. При нажатии на время запуска в карточке произойдет переход к шаблонам заданий, создаваемым в это время (Рис. 2.21). Эти шаблоны можно отредактировать или удалить.




Рис. 2.21: Шаблоны заданий

Создание, редактирование расписаний и шаблонов заданий к ним доступны для ролей:

- Администратор системы,
- Администратор кластера,
- Администратор организации.

2.2.3.1 Создание расписания

Для создания нового расписания необходимо нажать «+ Новое расписание» на верхней панели окна. В открывшейся форме (Рис. 2.22) следует ввести следующую информацию:

- Название расписания,
- Срок выполнения,
- Контракт (выбрать из выпадающего списка),
- Дату и время начала действия расписания,
- Дату и время окончания действия расписания.

Создать Предпросмотр Отмена

Рабочие дни Выходные дни

Название
Уборка снега, ЖК "Светлый"

Время запуска Еженедельно Ежемесячно Ежегодно Любые даты

Включено + Добавить

Срок выполнения
чч 0 мм 00 дд 1

Контракт
Уборка снега, ЖК "Светлый"

Дата начала действия
01.01.2024 07:00

Дата окончания действия
01.03.2024 23:00

Рис. 2.22: Окно «Создание расписания»

После этого следует добавить время запуска и настроить цикличность расписания, исключив при необходимости выходные дни.

Чтобы задать время запуска, нужно перейти во вкладку «Рабочие дни», нажать кнопку «Добавить» и указать время создания заданий. При необходимости можно добавить несколько запусков (Рис. 2.23).

Создать Предпросмотр Отмена

Расписание

Рабочие дни Выходные дни

Название
Уборка территории, ЖК "Уютный"

Время запуска Ежедневно Ежемесячно Ежегодно Любые даты

Включено

Срок выполнения
дд 1

Контракт
Уборка территории, ЖК "Уютный"

Дата начала действия
01.01.2024 07:00

Дата окончания действия
31.12.2026 23:00

09:00 14:00 + Добавить

Рис. 2.23: Добавление времени запуска расписания

Затем следует определить дни, по которым будут создаваться задания. В системе представлено несколько вариантов для запуска: еженедельно, ежемесячно, ежегодно или в любые даты. Если даты установлены за пределами срока действия расписания, то задания в эти даты не создаются.

При выборе варианта «Еженедельно» откроется список, где необходимо активировать те дни недели, по которым будут создаваться задания на протяжении срока действия расписания (Рис. 2.24).




Рис. 2.24: Активация еженедельных запусков расписания

При выборе варианта «Ежемесячно» откроется график на месяц, где необходимо отметить числа для запуска расписания (Рис. 2.25). Задания будут создаваться в указанные числа ежемесячно на протяжении срока действия расписания.




Рис. 2.25: Активация ежемесячных запусков расписания

При выборе варианта «Ежегодно» откроется календарь, где необходимо отметить даты для запуска расписания (Рис. 2.26). Задания будут создаваться в указанные даты ежегодно на протяжении срока действия расписания.

The screenshot shows the 'Расписание' (Schedule) configuration page in the ActiveMap interface. The task name is 'Уборка территории, ЖК "Уютный"'. The frequency is set to 'Ежегодно' (Annually). The calendar shows dates from January to September, with blue squares indicating scheduled dates. The start date is 01.01.2024 at 07:00, and the end date is 31.12.2026 at 23:00. The task is currently 'Включено' (Enabled).

Рис. 2.26: Активация ежегодных запусков расписания

При выборе варианта «Любые даты» откроется календарь на текущий год, где необходимо отметить конкретные даты для запуска расписания (Рис. 2.27). Задания будут создаваться в указанные даты на протяжении срока действия расписания.

The screenshot displays the 'Расписание' (Schedule) configuration page in the ActiveMap system. The interface includes a top navigation bar with 'ActiveMap', 'Карта', 'Задания', 'Расписание', 'Управление', 'RU', 'Администратор системы', and 'Выход'. Below the navigation, there are buttons for 'Создать', 'Предпросмотр', and 'Отмена'. The main configuration area includes:

- Название:** Уборка территории, ЖК "Уютный"
- Время запуска:** Еженедельно (disabled), Ежемесячно (disabled), Ежегодно (disabled), Любые даты (checked)
- Календарь:** A calendar view for the year 2024, showing the task is scheduled for January 11, 2024, at 07:00. The date is highlighted with a blue square.
- Срок выполнения:** 1 day (DD), 0 hours (CH), 0 minutes (MM), 0 seconds (CS)
- Контракт:** Уборка территории, ЖК "Уютный"
- Дата начала действия:** 01.01.2024, 07:00
- Дата окончания действия:** 31.12.2026, 23:00

Рис. 2.27: Активация запусков расписания в конкретные даты

Если данные в разных вкладках пересекаются (например, понедельник и 1 число), то в этом случае в системе будет создано одно задание, без дублирования.

В системе также есть возможность задать выходные дни, когда не требуется создавать задания по расписанию (например, праздничный день или отпуск назначенного сотрудника). Для этого после определения периодичности создания заданий следует перейти во вкладку «Выходные дни». Аналогично рабочим дням, из представленных вкладок необходимо выбрать подходящую и отметить выходные дни (Рис. 2.28). Задать выходные дни можно и в уже созданном расписании. В этом случае будет удалено время запуска заданий в указанные дни.




Рис. 2.28: Настройка выходных дней

Чтобы просмотреть все даты создания заданий в календаре до сохранения расписания, следует нажать на кнопку «Предпросмотр». Откроется окно календаря, где отмечены все даты, в которые будут создаваться задания, а выходные дни выделены фиолетовым цветом (Рис. 2.29).




Рис. 2.29: Предпросмотр расписания

Создаваемое расписание или отдельные его запуски можно временно деактивировать с помощью тумблера «Включено» и тумблеров рядом со временем запусков. После внесения всех данных следует нажать кнопку «Создать». Карточка созданного расписания отобразится в общем списке во вкладке «Расписания».

После этого можно перейти к созданию шаблонов заданий, которые будут создаваться по расписанию (*Создание шаблона задания* (с. 30)). Запуск расписания невозможен, если к нему не прикреплены шаблоны.

2.2.3.2 Шаблоны заданий

Шаблоны заданий — это образцы заданий, которые будут создаваться по расписанию.

2.2.3.2.1 Создание шаблона задания

Для создания шаблона задания следует перейти в карточку расписания во вкладке «Расписания» и нажать на «Шаблоны» (Рис. 2.30).




Рис. 2.30: Переход к шаблонам из карточки расписания

Откроется окно со списком шаблонов, прикрепленных к данному расписанию (Рис. 2.31). Если к расписанию еще не прикрепляли шаблоны, этот список будет пуст.




Рис. 2.31: Шаблоны заданий в расписании

Для создания шаблона задания необходимо нажать кнопку «Новый шаблон»,

заполнить форму и нажать «Создать» (Рис. 2.32).

Рис. 2.32: Окно создания шаблона

При выборе контракта в шаблоне задания поле «Организация-исполнитель» будет автоматически заполнено значением, указанным в контракте. Если расписание было создано по контракту, в котором указаны объекты обслуживания, то нельзя создавать задание или шаблон по этому контракту без объектов обслуживания.

2.2.3.2.2 Редактирование шаблона задания

Для изменения данных шаблона необходимо нажать «Редактировать шаблон» на карточке шаблона задания (Рис. 2.33).




Рис. 2.33: Редактирование шаблона

Откроется форма шаблона задания, где пользователь может внести изменения и сохранить их.

2.2.3.2.3 Удаление шаблона задания

Для удаления шаблона задания необходимо нажать «Удалить шаблон» на карточке шаблона задания (Рис. 2.34).




Рис. 2.34: Удаление шаблона

2.2.3.3 Редактирование расписания

Для внесения изменений необходимо выбрать карточку расписания (в общем списке расписаний, в календаре, в списке запусков или в карточке задания, созданного по расписанию) и нажать «Редактировать» (Рис. 2.35).




Рис. 2.35: Кнопка редактирования в карточке расписания

Откроется окно редактирования расписания, где можно изменить его название, срок выполнения, добавить новое время запуска, настроить, отключить или удалить текущее время запуска (Рис. 2.36).




Рис. 2.36: Окно редактирования расписания

2.2.3.4 Удаление расписания

Для удаления расписания необходимо выбрать карточку расписания (в общем списке расписаний, в календаре, в списке запусков или в карточке задания, созданного по расписанию) и нажать «Удалить» (Рис. 2.37).





Рис. 2.37: Кнопка удаления в карточке расписания

Далее следует подтвердить свои действия (Рис. 2.38).



Удалить расписание

Вы действительно хотите удалить это расписание? Это действие нельзя отменить.

Нет Да

Рис. 2.38: Подтверждение удаление расписания

При удалении расписания все задания, созданные по нему, останутся в системе, а новые не будут создаваться. В карточках заданий, созданных по удаленному расписанию, останется запись о расписании, но без возможности перехода к нему.

Для остановки создания заданий по расписанию вместо полного удаления расписания можно отключить тумблер «Включено» либо тумблеры времени всех запусков через форму редактирования.

2.2.3.5 Перезапуск расписания

Если задание не было создано по расписанию по каким-то причинам (например, из-за несоответствия вида работ, организации или исполнителя), можно перезапустить создание шаблона. Для этого следует нажать кнопку «Запусти», выбрать дату и перейти в карточку расписания. В карточке внести изменения в шаблон и нажать «Перезапустить» (Рис. 2.39). Возможность перезапуска расписания определяется ролью пользователя.

При этом менять таким образом объект обслуживания нельзя (изменения на сервере не будут сохранены). Для изменения объекта обслуживания нужно создать новый шаблон.




Рис. 2.39: Перезапуск из карточки расписания

2.3 Модуль управления

Модуль управления предназначен для настройки и управления данными и элементами системы: слоями, заданиями, отчетами, пользователями, организациями и т.д. Работать с ним могут только авторизованные пользователи, обладающие определенными правами доступа.

Среди основных инструментов управления можно выделить следующие:

- экспорт, загрузка и индексация данных;
- добавление, удаление и редактирование элементов системы (заданий, отчетов, пользователей, организаций);
- настройка прав доступа к информации пользователей.




Рис. 2.40: Модуль управления

Модуль управления разделен на следующие области (Рис. 2.40):

1. Панель пользователя (на панели расположены кнопки для перехода к профилю, справке, карте и выхода из системы).
2. Навигационная панель функциональных блоков (в этом блоке расположены основные инструменты для управления системой).
3. Строка вкладок (в каждой вкладке сосредоточена информация и набор кнопок, позволяющий управлять ей).
4. Поисковая строка (поисковая строка и фильтрация необходимы для поиска элементов системы).
5. Область администрирования (в области отображаются выбранные элементы и их составляющие).


2.3.1 Область администрирования

2.3.1.1 Сортировка таблиц

Вся информация об основных элементах системы (пользователях, организациях, слоях, отчетах и т.д.) представлена на соответствующих вкладках в табличном виде. Используя эти таблицы, администратор может провести сортировку имеющихся данных.

Чтобы упорядочить информацию о конкретном элементе системы, нужно перейти во вкладку с этим элементом и нажать левой кнопкой мыши по заголовку той графы, по данным которой должна пройти сортировка. При повторном нажатии на заголовок графы сортировка пройдет в обратном порядке.

2.3.1.2 Поисковая строка и фильтр




При переходе на интересующую вкладку в правой части страницы становится доступна поисковая строка , которая предназначена для поиска конкретных данных в панели администрирования.

Чтобы осуществить поиск элемента, нужно ввести часть его названия в поисковую строку, после чего в области администрирования отобразятся элементы, соответствующие введенному запросу. Поиск осуществляется по всем элементам системы.



Кроме того, администратор может воспользоваться фильтром, который расположен под поисковой строкой. Он необходим для отбора данных по уже заданным критериям поиска.



Чтобы система выдала наиболее точные результаты поиска, администратор может воспользоваться поисковой строкой и фильтром одновременно (там, где доступны сразу два инструмента).

2.3.1.3 Добавление новой записи

Чтобы добавить новый элемент, администратору необходимо перейти в интересующий его раздел и нажать . Откроется новое окно, где необходимо заполнить обязательные поля для ввода и нажать . Для отмены добавления нового элемента необходимо нажать кнопку .



2.3.1.4 Редактирование записи



Чтобы изменить данные о некотором элементе, администратору необходимо перейти в интересующий его раздел, навести курсор на строку с названием элемента и нажать на знак редактирования , расположенный в правой части выделенной строки. Знак редактирования  отобразится только после наведения курсора на строку с названием элемента.


После нажатия в области администрирования открывается форма, в которой необходимо ввести новую информацию о выбранном элементе и нажать . Чтобы отменить редактирование элемента, необходимо нажать кнопку .

Кроме того, форма для редактирования может быть открыта путем двойного нажатия левой кнопкой мыши по строке с названием элемента.

2.3.1.5 Удаление записи


Чтобы удалить конкретный элемент, необходимо перейти в интересующий раздел, навести курсор на строку с названием этого элемента и нажать на знак удаления , расположенный в правой части выделенной строки. Знак удаления  отобразится только после наведения курсора на строку с названием элемента.

При нажатии на него в области администрирования открывается диалоговое окно, подтверждающее удаление элемента. Чтобы удалить элемент из системы, нужно нажать . Чтобы отменить удаление, необходимо нажать кнопку .

Для того чтобы удалить несколько элементов, необходимо навести курсор мыши на строки с этими элементами и поставить галочку напротив их названий. После этого в нижней части области администрирования становится доступна кнопка . При нажатии на нее открывается диалоговое окно, подтверждающее удаление выбранных элементов.

Примечание: При попытке удаления своего пользователя или организации в области администрирования появляется диалоговое окно, информирующее пользователя о том, что удаление невозможно.

2.3.1.6 Экспорт данных

Кнопка  необходима для выгрузки данных в виде отдельного Excel-файла. Если администратор воспользуется поисковой строкой и после этого нажмет , скачанный Excel-файл будет содержать информацию только о найденных элементах.

2.3.2 Панель пользователя

Панель пользователя состоит из следующих элементов (Рис. 2.41):

- «Помощь» – осуществляет переадресацию пользователя с главной страницы системы на страницу с руководством.
- «Карта» – позволяет перейти на главную страницу системы.
- «Язык интерфейса» – отвечает за переключение интерфейса на один из доступных языков.
- «ФИО пользователя» – открывает страницу редактирования персональных данных.

- «Выход» – позволяет выйти из пользовательского аккаунта.




Рис. 2.41: Панель пользователя

2.3.3 Навигационная панель функциональных блоков

Навигационная панель имеет следующие функциональные блоки:

- «Управление» – управление организациями, пользователями и их параметрами (*Блок «Управление»* (с. 40));
- «Задания» – менеджмент параметров работ (*Блок «Задания»* (с. 63));
- «Слои» – управление слоями, группами слоев и их параметрами (*Блок «Слои и таблицы»* (с. 83));
- «Права на слои» – управление правами на слои и группы слоев (*Блок «Права на слои»* (с. 121));
- «Отчеты» – просмотр списка отчетов и управление правами на отчеты (*Блок «Отчеты»* (с. 125));
- «Хранилища» – просмотр и создание хранилищ (*Блок «Хранилища»* (с. 131));
- «Настройки» – просмотр и создание настроек системы (*Блок «Настройки»* (с. 135)).
- «Система» – редактирование глобальных и языковых настроек системы, активация лицензий (*Блок «Система»* (с. 284)).

2.3.3.1 Блок «Управление»

В блоке «Управление» администратор может ознакомиться с подробной информацией о пользователях системы, ролях, организациях, кластерах и их правах на группы.

При переходе во вкладки блока администратору становятся доступны следующие элементы управления: сортировка таблиц, поисковая строка, фильтры, добавление новой записи, редактирование записи, удаление записи, экспорт данных.

2.3.3.1.1 Вкладка «Пользователи»

Вкладка «Пользователи» содержит сведения о зарегистрированных пользователях системы, ролях и организациях и включает в себя вкладки второго уровня (Рис. 2.42):

- «Пользователи»,
- «Типы пользователей»,
- «Метки пользователей»,
- «Приглашения»,
- «LDAP».

Пользователи

Основная информация о пользователях системы представлена в виде таблицы с графами:


- «ФИО» – имя пользователя в полной форме;
- «Логин» – имя пользователя, под которым осуществляется вход в систему;
- «Роль» – роль пользователя в системе;
- «Основная организация» – принадлежность пользователя к организации;
- «Последняя авторизация» – время авторизации пользователя в приложениях системы;
- «Мониторинг» – управление функцией мониторинга пользователя (включение отслеживания его перемещений при использовании мобильных приложений комплекса «ActiveMap»).

ФИО	Логин	Роль	Основная организация	Последняя авторизация	Мониторинг
<input type="checkbox"/> Кукушкин Иван	kukuskipl	Исполнитель	Бригада 10	22.09.2023 09:06	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Воронов Петр	vogolovp	Исполнитель	Бригада 10		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Журавлёв Марк	zuravlevm	Исполнитель	Бригада 10		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Нада Волощенко	nadav	Исполнитель	Бригада 10		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Воронов Михаил	coronavirus	Исполнитель	Бригада 10		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Береза Андрей	berezaa	Исполнитель	Бригада 10		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ольхин Геннадий	olhing	Исполнитель	Бригада 10		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Яблоков Виталий	ablokovv	Исполнитель	Бригада 10		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Корнилов Андрей	kornilov_a	Администратор организации	Мастер Климата	05.12.2023 12:59	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Петров Михаил	petrov_m	Исполнитель	Мастер Климата	05.12.2023 11:54	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Михайлова Наталья	mihalova	Исполнитель	Чистый Дом	05.12.2023 12:01	<input type="checkbox"/>

Рис. 2.42: Вкладка «Пользователи»

Если в систему внесены сведения о лицензии на количество пользователей, в данной вкладке в правом верхнем углу также будет отображаться информация о максимальном количестве доступных пользователей, согласно полученной лицензии. При этом удаленные, заблокированные и системные пользователи не учитываются.

Импорт пользователей

Для загрузки в систему новых пользователей нужно нажать кнопку  в правом нижнем углу. Откроется окно с выбором действий (Рис. 2.43):

- «Загрузить файл» – импорт Excel-файла, содержащего информацию о пользователях в виде таблицы со структурой, заданной в шаблоне;
- «Скачать шаблон» – экспорт шаблона Excel со структурой, необходимой для корректного импорта;
- «Отмена» – выход из окна импорта.






Рис. 2.43: Импорт пользователей

Если содержимое файла не подходит для импорта (не заполнены необходимые поля и т.п.), система выведет сообщение с перечислением ошибок. При попытке импортировать пользователей, уже существующих в системе, также выйдут сообщения об ошибке.

После успешного импорта в системе появятся новые пользователи, указанные в файле.

Для экспорта информации о пользователях нужно нажать кнопку  в правом нижнем углу. Откроется окно выбора директории для сохранения Excel-файла users.xlsx, содержащего информацию о пользователях в виде таблицы со следующими полями: ФИО, логин, роль, тип пользователей, организация, дополнительные организации, мониторинг, метки пользователей, e-mail, телефон, адрес, паспорт.

Кроме того, во вкладке «Пользователи» можно массово добавлять или удалять метки пользователям. Для этого нуж-

но выбрать пользователей, поставив галочки в соответствующих строках, затем нажать ставшую активной кнопку  в нижней части экрана. Откроется окно (Рис. 2.44), где из выпадающих списков можно выбрать метки для добавления/удаления.





Рис. 2.44: Массовое добавление и удаление меток пользователей

Создание нового пользователя

Для добавления нового пользователя в систему нужно нажать кнопку . В области администрирования откроется форма (Рис. 2.45), позволяющая:

- заполнить личные данные пользователя (ФИО, логин, пароль, тип пользователя, e-mail, номер телефона, адрес, паспорт);
- определить роль пользователя в системе (о ролях в системе можно прочитать в разделе *Вкладка «Роли»* (с. 53));
- включить/отключить мониторинг геопозиции;
- включить/отключить авторизацию через LDAP (систему единой авторизации);
- включить/отключить интеграцию с ГИС редактором «MapEditor»;
- выбрать организацию, к которой он будет относиться (основную и дополнительную);
- добавить аватар (файл в формате *.jpg);
- добавить метки пользователя (о метках пользователей можно прочитать в разделе *«Метки пользователей»* (с. 48));
- указать срок действия учетной записи, по истечении которого она будет заблокирована.

Рис. 2.45: Окно добавления пользователя

Поле «ФИО» обязательно для заполнения для пользователей всех ролей. При создании пользователя под ролью Администратора системы поле «Основная организация» также становится обязательным для заполнения. Обязательные поля отмечены звездочкой.

Если оставить остальные поля пустыми, они будут автоматически заполнены значениями по умолчанию после нажатия

кнопки (за исключением меток и личных данных: e-mail, номера телефона, адреса, паспорта). Если не указать срок действия учетной записи, она станет бессрочной. При упрощенном создании пользователя формируется учетная запись с ролью «Пользователь», тип «Человек», логин автоматически заполняется на основе введенного ФИО, мониторинг по умолчанию отключен. Данному пользователю предоставляются права на те слои, у которых активирована настройка «права по умолчанию», кластер слоя не задан или соответствует кластеру организации пользователя. Основная организация заполняется автоматически значением основной организации создателя пользователя (если создатель не является Администратором системы). Принадлежность к основ-

ным и дополнительным организациям дает возможность пользователям всех ролей видеть задания и объекты внутри слоев, разрешенные указанной организации, для Администратора организации – управлять всеми добавленными организациями (как основными, так и дополнительными). Права на слои выдаются отдельно каждому пользователю.



При создании пользователя можно не указывать пароль, он будет автоматически сгенерирован. В этом случае после создания учетной записи следует сформировать приглашение и отправить его пользователю. Требования к сложности пароля можно задать в настройках системы (подробнее в разделе *Парольная политика* (с. 200)).

Редактирование информации о пользователе

Для изменения информации о пользователе нужно нажать  или дважды щелкнуть по строке с ФИО выбранного пользователя. После этого в области администрирования откроется форма, аналогичная форме добавления, в которой администратор может заполнить/изменить интересующие его поля с информацией о пользователе. Отличается от формы добавления наличием кнопки  **Заблокировать**, позволяющей закрыть доступ пользователя к системе.

Удаление пользователя

Во вкладке «Пользователи» администратор может удалить одного или нескольких пользователей одновременно.

Для удаления одного пользователя нужно нажать  в правой части строки пользователя. Для удаления нескольких пользователей одновременно нужно отметить галочками строки пользователей и нажать ставшую активной кнопку  **Удалить** внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

Поиск пользователя

При переходе во вкладку «Пользователи» администратор может воспользоваться поисковой строкой для поиска пользователей по их ФИО или логину. Чтобы найти пользователя по организации, кластеру, роли, типу, метке, логину, признаку блокировки и авторизации через LDAP можно применить фильтр, расположенный под поисковой строкой.

Типы пользователей

Вкладка содержит таблицу с информацией о типах пользователей (Рис. 2.46).




Рис. 2.46: Вкладка «Типы пользователей»

В системе автоматически доступны два типа пользователей: «Транспортное средство» и «Человек». «Человек» всегда является типом по умолчанию, его нельзя удалить, а также нельзя сделать типом по умолчанию какой-либо другой тип пользователя.

Также можно создать другие типы. Для этого нужно нажать кнопку **+ Создать** в верхней части экрана, после чего откроется окно (Рис. 2.47), где следует задать название типа, добавить пиктограмму и указать, отображать ли на карте аватар и инициалы пользователя.






Рис. 2.47: Создание типа пользователей

Название и пиктограмма являются обязательными для заполнения. Если оба тумблера «Использовать аватар на карте» и «Использовать инициалы на карте» отключены, то на карте будет отображаться пиктограмма. Если включены оба тумблера, то приоритет имеет аватар (при его наличии), затем инициалы, затем пиктограмма.

Для редактирования типа пользователей нужно привести курсор на строку типа и нажать , после чего откроется окно, аналогичное окну создания, в котором можно внести или изменить информацию.

Для удаления одного типа пользователей нужно нажать  в правой части строки. Для удаления нескольких типов пользователей одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать ставшую активной кнопку

 **Удалить** внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

«Метки пользователей»

Вкладка содержит список меток пользователей, в котором указаны цвета и названия меток (Рис. 2.48). Метки используются для отображения информации о пользователе, задаваемой в дополнение к информации, предусмотренной системой. Например, модель телефона пользователя.





Рис. 2.48: Вкладка «Метки пользователей»

Для добавления новой метки нужно нажать  и заполнить поля «Название» и «Цвет метки» – оба поля являются обязательными (Рис. 2.49).




Рис. 2.49: Добавление метки пользователя

После указания метки в данных пользователя во вкладке «Пользователи» в поле «Метки пользователей» она будет отображаться в карточке пользователя (Рис. 2.50)







Рис. 2.50: Пример применения метки пользователя


Для изменения метки пользователя нужно нажать  в правой части строки метки. Откроется окно, аналогичное окну создания метки, в котором можно изменить название и цвет метки.

Для удаления одной метки нужно нажать  в правой части строки метки. Для удаления нескольких меток одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать

ставшую активной кнопку  внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

Приглашения

Вкладка используется для формирования ссылок, которые позволят пользователю авторизоваться в мобильном приложении «ActiveMap Mobile» без ввода адреса сервера, логина и пароля. Информация о созданных приглашениях представлена в табличном виде. Чтобы упорядочить данные, необходимо нажать на заголовок графы, по которой требуется сортировка. Для поиска сформированных приглашений можно воспользоваться поисковой строкой или фильтром.

Для создания нового приглашения необходимо нажать . Откроется окно (Рис. 2.51), где нужно заполнить:

- ФИО сотрудника, которому необходимо отправить данную ссылку (можно выбрать из выпадающего списка, используя строку поиска).
- Дату окончания действия ссылки (можно оставить незаполненной для бессрочной ссылки).
- Максимальное количество попыток авторизации (при превышении указанного количества ссылка станет неактивной).





Рис. 2.51: Окно создания приглашения

При нажатии на  отобразится основная информация о сформированном приглашении с возможностью скопировать данную ссылку (Рис. 2.52).





Рис. 2.52: Информация о приглашении

При выборе  откроется окно, в котором также возможно скопировать ссылку (Рис. 2.53).







Рис. 2.53: Ссылка на приглашение

Отправить ссылку конечному пользователю можно с помощью привычного мессенджера.

Нажатие на  позволит удалить созданное приглашение из списка. Также удалить приглашение можно, поставив галочку в нужной строке, после этого становится доступна кнопка

. Если приглашение было удалено, а пользователь ещё не успел перейти по полученной ссылке, потребуется создать новое приглашение и заново отправить ссылку сотруднику. Сформировать приглашение можно и в карточке

пользователя. Для этого следует нажать  и в открывшемся окне ввести необходимые данные (Рис. 2.54). Сформированное приглашение необходимо скопировать и направить конечному пользователю.




Рис. 2.54: Создание приглашения из карточки пользователя

Вкладка «LDAP»

LDAP является открытым протоколом, применяемым для хранения и получения данных из каталога с иерархической структурой. Обычно используется для хранения информации об организации, ее активах и пользователях. Это система единой авторизации, через которую работают все программные продукты, используемые в организации. Система «ActiveMap» так же поддерживает протокол LDAP при включении тумблера «Авторизация через LDAP» в настройках пользователя. Во

вкладке «LDAP» (Рис. 2.55) производятся настройки для интеграции «ActiveMap» с LDAP. По умолчанию интеграция с LDAP отключена. При необходимости интеграции с LDAP поля настройки заполняются данными, которые предоставляет организация.

ActiveMap

Помощь Карта RU Администратор системы Выход

Управление

Конфигурация LDAP

✓ Сохранить и выйти ✕ Отмена

Задания

Слои и таблицы

Права на слои

Отчеты

Хранилища

Настройки

Система

Хост
ldap.example.com

Порт
Порт

Логин администратора LDAP
Логин администратора LDAP

Пароль администратора LDAP
Пароль администратора LDAP

Логин
sAMAccountName

ФИО
displayName

E-mail
mail

Телефон
telephoneNumber

Автоматическое создание пользователя

✓ Сохранить и выйти ✕ Отмена





Рис. 2.55: Настройка LDAP по умолчанию

2.3.3.1.2 Вкладка «Роли»

Существует несколько ролей пользователей в системе «ActiveMap». Они назначаются администраторами при создании аккаунтов пользователей. Роли отличаются друг от друга набором действий, которые могут совершить пользователи.

- **«Администратор системы»** отвечает за настройку Системы, в том числе управление кластерами, организациями, пользователями всех ролей, контрактами, справочниками, а также за распределение прав доступа к слоям и отчетам.
- **«Администратор кластера»** отвечает за администрирование работы кластера, а именно: за управление организациями и пользователями своего кластера, выдачу прав доступа к слоям и отчетам в рамках своего кластера, а также управление заданиями кластера.

- «**Администратор организации**» отвечает за администрирование работы своей организации, а именно: создание пользователей, выдачу прав доступа к слоям и отчетам в рамках своей организации, а также управление заданиями своей организации.
- «**Инспектор системы**» управляет заданиями всех кластеров.
- «**Инспектор кластера**» управляет заданиями своего кластера.
- «**Инспектор организации**» управляет заданиями своей организации.
- «**Исполнитель**» создает новые и выполняет назначенные на него задания в Системе.

Во вкладке «Роли» отображается список ролей в системе (Рис. 2.56). Для того чтобы переименовать роль, нужно навести курсор на строку роли и нажать . После внесения изменений нужно нажать кнопку подтверждения , либо кнопку , если внесенные изменения не нужно сохранять. Чтобы поменять порядок отображения ролей, нужно перетащить строку роли выше или ниже и нажать .




Рис. 2.56: Вкладка «Роли»

2.3.3.1.3 Вкладка «Организации»


При переходе во вкладку «Организация» администратор может ознакомиться со списком всех имеющихся организаций в системе и их параметрами (Рис. 2.57):

- «Название» – наименование организации;
- «Кластер организации» – объединение нескольких организаций, позволяющее осуществлять оперативный контроль за работой подразделений (подробнее про кластеры в разделе *Вкладка «Кластеры организаций»* (с. 60));
- «Клиентская организация» – указание, является ли организация клиентской (клиентская организация – это объединение пользователей, которые фиксируют свои заявки через мобильное приложение, наблюдают за статусом их выполнения, имеют возможность оценивать проделанную работу, но обладают ограниченными правами при работе в системе);
- «Пользователи» – количество пользователей, относящихся к организации.

Название	Кластер организации	Клиентская организация	Пользователи
<input type="checkbox"/> Организация Клиента	По умолчанию		4
<input type="checkbox"/> ActiveMap	По умолчанию		1
<input type="checkbox"/> Сервисная компания	Новый кластер		7
<input type="checkbox"/> Бригада 10	По умолчанию		11
<input type="checkbox"/> КО	По умолчанию	<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/> Сервис +	Новый кластер		0
<input type="checkbox"/> Новая организация	По умолчанию		0

Рис. 2.57: Вкладка «Организации»

Добавление новой организации

Для добавления новой организации в систему нужно нажать кнопку  в верхней части окна. В области администрирования откроется окно с полями для заполнения (Рис. 2.58):

- «Название» (обязательно для заполнения);
- «Кластер организации»;
- Тумблер «Клиентская организация»;
- «Организация-исполнитель по умолчанию» – автоматически назначаемая организация (должна принадлежать кластеру организации создателя);
- «Интеграция с ГИС редактором по умолчанию» (настройка доступна только для роли «Администратор системы»);

Если Администратор системы включил данную возможность для организации, то все ее пользователи, созданные в дальнейшем Администратором кластера, будут иметь интеграцию с ГИС редактором по умолчанию. Если же пользователей добавляет Администратор системы, то необходимо активировать данную настройку для каждого пользователя отдельно. При подключении интеграции для пользователя следует также ввести его пароль – только после этого он сможет работать в настольном редакторе. Если интеграция не подключена, то пользователи в базе данных не будут созданы и, соответственно, не смогут работать в настольном редакторе. Если же интеграцию подключили для организации, то все пользователи будут созданы для «MapEditor» и им будут предоставлены права на слои и таблицы. Если при редактировании карточки организации интеграция была отключена, то все пользователи будут удалены из базы данных.

- «Максимальное количество пользователей»;
- «E-mail»;
- «Телефон»;
- «Юридическое название»;
- Данные организации (адрес, факс, ИНН, КПП, расчетный счет, банк, корреспондентский счет, банк КПП, банк БИК, ФИО руководителя, ФИО бухгалтера);
- «Описание» (поле, в которое можно внести информацию в произвольном виде);
- Логотип, печать, подпись руководителя, подпись бухгалтера.

Для добавления логотипа, печати и подписей нужно нажать на кнопку «+» и выбрать фото.

Справа от полей для ввода расположена «Видимая область» — это границы карты, которые видны пользователям при входе в систему. Администратор может воспользоваться шкалой масштаба для отдаления или приближения карты, а также изменить положение карты, нажав и удерживая левую кнопку мыши. Выбрав необходимый вид, следует нажать «Применить» для сохранения новых границ карты.

Для добавления новой организации в систему достаточно заполнить ее название и нажать кнопку



. Если оставить остальные поля пустыми, они будут автоматически заполнены значениями по умолчанию (за исключением e-mail, номера телефона, юридического названия и других данных организации). Автоматически присвоенное хранилище, отмеченное в системе по умолчанию, можно поменять вручную в базе данных. Видимая область и кластер будут соответствовать основной организации Администратора кластера или же значению по умолчанию, если организацию создает Администратор системы. Данной организации автоматически будут предоставлены права на те виды работ (глобальные и/или локальные), для которых активирована опция «Для всех организаций».


The screenshot displays the 'Создание организации' (Organization Creation) window in the ActiveMap application. The interface is divided into a header, a left sidebar, and a main content area. The header includes the 'ActiveMap' logo and navigation links: 'Помощь' (Help), 'Карта' (Map), 'RU', 'Администратор системы' (System Administrator), and 'Выход' (Logout). The left sidebar contains icons for 'Управление' (Management), 'Задания' (Tasks), 'Слой и таблицы' (Layers and Tables), 'Права на слой' (Layer Rights), 'Отчеты' (Reports), 'Хранилища' (Storage), 'Настройки' (Settings), and 'Система' (System). The main content area features a form with the following fields and options:

- Название *** (Name): Input field containing 'Сервисная компания' (Service company).
- Кластер организации** (Organization Cluster): Dropdown menu set to 'По умолчанию' (Default).
- Клиентская организация** (Client Organization): Toggle switch, currently off.
- Организация-исполнитель по умолчанию** (Default Organization-Executor): Dropdown menu set to 'Бригада 10' (Team 10).
- Интеграция с ГИС редактором по умолчанию** (Integration with GIS Editor by default): Dropdown menu set to 'да' (Yes).
- Максимальное количество пользователей** (Maximum number of users): Input field set to '30'.
- E-mail**: Input field containing 'service@gmail.com'.
- Телефон** (Phone): Input field containing '+7XXXXXXXXXX'.
- Юридическое название** (Legal name): Input field containing 'ООО "Новый сервис"' (OOO "New Service").

Below the form is a map titled 'Видимая область' (Visible Area) showing a red rectangle over a map of the Moscow region. A 'Применить' (Apply) button is located at the bottom right of the map. Underneath the map are four image upload slots labeled 'Логотип' (Logo), 'Печать' (Stamp), 'Подпись руководителя' (Manager Signature), and 'Подпись бухгалтера' (Accountant Signature).

Рис. 2.58: Окно добавления организации

Редактирование организации

При нажатии  (или при двойном щелчке по строке с выбранной организацией) открывается форма, где администратор может заполнить/изменить интересующие его поля с информацией об организации. Пользователи с ролью «Администратор организации» не могут редактировать юридическую информацию по доступным организациям.

В форме редактирования также можно получить ссылку для регистрации сотрудников в мобильном приложении «ActiveMap Mobile» или скопировать/удалить ее, если она была сгенерирована ранее (Рис. 2.59). Если удалить ссылку при редактировании организации, она все равно останется рабочей.






Рис. 2.59: Окно редактирования организации

Получив рабочую ссылку, сотрудники открывают её на мобильном устройстве и проходят регистрацию по номеру телефона. Таким образом, в системе создается учетная запись с ролью «Исполнитель», тип «Человек», логин автоматически заполняется на основе введенного номера телефона, мониторинг по умолчанию отключен. Данному пользователю будут предоставлены права на те слои, у которых активирована настройка «права по умолчанию», кластер слоя не задан или соответствует кластеру организации пользователя.

Удаление организации

Для удаления одной организации нужно нажать  в правой части строки. Для удаления нескольких организаций одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать ставшую активной кнопку  внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

При попытке удалить собственную организацию в области ад-

министрирования появляется диалоговое окно, информирующее администратора о том, что такое удаление невозможно.

Поиск организации

Во вкладке «Организации» администратор может использовать поисковую строку для поиска по названиям.

2.3.3.1.4 Вкладка «Кластеры организаций»

Вкладка «Кластеры организаций» содержит информацию о группировке организаций в кластеры (Рис. 2.60). До настройки администратором все организации находятся в кластере «По умолчанию».





Рис. 2.60: Вкладка «Кластеры организаций»

Добавление нового кластера организаций

Для добавления нового кластера организации нужно нажать . В области администрирования откроется окно, в котором необходимо заполнить наименование кластера (Рис. 2.61). Можно активировать настройку «Использовать свой этап», которая позволит сделать кластер изолированным и создавать для него отдельные этапы. Активация настройки возможна только при создании кластера, добавить или отключить ее позднее нельзя. Изолированному кластеру не доступны глобальные этапы, поэтому обязательно нужно завести для

него свои, в противном случае задания не могут быть созданы. Подробнее о создании этапов – в разделе *Вкладка «Этапы»* (с. 67).

После создания кластера он будет доступен для выбора в форме создания/редактирования организации.





Рис. 2.61: Добавление кластера организаций

Редактирование кластера организаций

Во вкладке «Кластеры организаций» администратору доступно редактирование информации об организациях системы.

При нажатии на  (или при двойном щелчке мыши по кластеру) открывается форма изменения наименования кластера организаций со списком организаций кластера (Рис. 2.62).






Рис. 2.62: Редактирование кластера организаций

Удаление кластера организаций

Для удаления одного кластера организаций нужно нажать  в правой части строки. Для удаления нескольких кластеров организаций одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать ставшую активной кнопку  внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

При попытке удалить кластер организаций «По умолчанию» в области администрирования появляется диалоговое окно, информирующее о том, что такое удаление невозможно.

2.3.3.2 Блок «Задания»

В блоке «Задания» администратор может управлять параметрами заданий (Рис. 2.63).




Рис. 2.63: Блок «Задания»

В верхней части окна располагаются следующие разделы для управления:

- «Виды работ»,
- «Этапы»,
- «Приоритеты»,
- «Настраиваемые поля»,
- «Ярлыки для файлов»,
- «Роли и права»,
- «Плагины и Web-хуки».

Виды работ, их группы, этапы, приоритеты и плагины могут быть локальными (с привязкой к определенному кластеру) и глобальными (без привязки). Глобальные сущности может администрировать только Администратор системы, локальные – Администратор системы и Администратор кластера. Локальные сущности не видны пользователям вне указанного кластера.

По умолчанию при переходе в блок «Задания» открывается вкладка «Виды работ».

2.3.3.2.1 Вкладка «Виды работ»

В данной вкладке находятся два подраздела: «Виды работ» и «Группы видов работ».

Локальные виды работ не видны пользователям вне указанного кластера, их можно привязывать только к организациям своего кластера. Если включен тумблер «Для всех организаций», значит они доступны для всех организаций данного кластера. Локальные виды работ можно включать только в локальные группы видов работ.

Глобальные виды работ можно привязывать к любым организациям. Если включен тумблер «Для всех организаций», значит виды работ доступны для всех организаций всех кластеров системы. Глобальные виды работ можно включать только в глобальные группы видов работ.

Глобальные сущности может администрировать только Администратор системы, локальные – Администратор системы и Администратор кластера. Есть исключение – Администратор кластера может редактировать глобальный вид работ (когда не включен режим «для всех»), если при этом он только привязывает или отвязывает организации своего кластера.

Подраздел «Виды работ»

В подразделе «Виды работ» располагается список существующих видов работ (Рис. 2.63). Чтобы завести новый вид работ, нужно нажать «Создать». Откроется окно с полями для заполнения (Рис. 2.64):

Вкладка «Основное»:

- «Название» – наименование вида работ;
- «Кластер» – кластер организаций, к которому привязан данный вид работ (если кластер не указан, вид работ будет доступен для всех организаций);
- «Группа видов работ» – группа, в которую входит данный вид;
- «Срок выполнения» – время, за которое происходит выполнение работы (определяется должностной инструкцией по данному виду работ);
- «Момент установки срока выполнения» – время, начиная с которого отсчитывается срок выполнения задания: «при создании задания» – в момент создания задания в системе, или «при назначении задания» – когда задание назначается на конкретного исполнителя;
- «Пиктограмма» – иконка задания, которая будет отображаться в списке заданий в приложениях «ActiveMap

Mobile» и «ActiveMap Messages».

Вкладка «Привязка к организациям»:

- тумблер «Для всех организаций» – делает вид работ доступным для всех организаций в системе (для глобальных видов работ) или внутри кластера (для локальных видов работ);
- тумблеры с названиями отдельных организаций – делает вид работ доступным для выбранных организаций.




Рис. 2.64: Создание вида работ

Для редактирования вида работ требуется выбрать строку с необходимым видом однократным нажатием левой кнопки мыши и нажать «Редактировать». Откроется окно, аналогичное созданию видов работ, где можно изменить значения полей.

Для удаления существующего вида работ требуется выбрать необходимый вид однократным нажатием левой кнопки мыши и нажать «Удалить». В появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление, нажав «Да», либо отменить его, нажав «Нет».

Подраздел «Группы видов работ»

В подразделе «Группы видов работ» располагается список существующих групп (Рис. 2.65). Группы видов работ позволяют визуально группировать объекты в приложениях «ActiveMap Mobile» и «ActiveMap Messages».




Рис. 2.65: Группы видов работ

Для добавления новой группы вида работ необходимо нажать «Создать». Откроется окно, в котором нужно ввести название группы. После этого группа будет доступна в соответствующем поле при создании вида работ.

Для редактирования группы видов работ нужно выделить группу в списке и нажать «Редактировать». Откроется окно, идентичное окну создания, в котором можно изменить название группы.

Для того чтобы удалить группу видов работ, нужно выделить группу в списке и нажать «Удалить».

2.3.3.2.2 Вкладка «Этапы»

В данной вкладке отображается список существующих этапов работ (Рис. 2.66).




Рис. 2.66: Вкладка «Этапы»

Выделяют группу локальных (с привязкой к кластеру) и глобальных (без привязки) этапов работ. Этапы можно сортировать в рамках группы. Администратор системы может сортировать любые группы, Администратор кластера – только локальные этапы в своем кластере.

Для добавления нового этапа требуется нажать «Создать». Откроется окно, в котором нужно заполнить следующие поля (Рис. 2.67):

- «Название» – наименование этапа работ;
- «Кластер» – принадлежность к кластеру организаций (если кластер не указан, этап будет доступен для всех организаций);
- «Цвет» – цвет отображения этапа в списке заданий (указывается в виде кода RGB);
- тумблер «Видимый» – будет ли видим создаваемый этап;
- тумблер «Этап по умолчанию» – этап будет выставляться автоматически при создании задания;
- тумблер «Этап закрытого задания» – переход на данный этап означает, что задание закрыто.




Рис. 2.67: Создание этапа

Для редактирования существующего этапа требуется выбрать его однократным нажатием левой кнопки мыши, после чего нажать «Редактировать». Будет открыто окно выбранного этапа, где можно изменить значения указанных выше полей.

Кроме того, можно задавать порядок отображения этапов в системе. Для этого нужно выбрать соответствующий кластер (если предполагается изменить порядок в рамках изолированного кластера), нажать «Изменить порядок», перетащить этап на новое место в списке и сохранить изменения.

Для удаления этапа требуется выбрать его однократным нажатием левой кнопки мыши и нажать «Удалить». В появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление, нажав «Да», либо отменить его, нажав «Нет».

Создать, изменить и удалить глобальный этап может только Администратор системы, локальный – Администратор системы и Администратор соответствующего кластера. Создать локальный этап внутри кластера можно, только если этот кластер изолирован (активирована настройка «Использовать свой этап»). Для создания локального этапа нужно выбрать из выпадающего списка соответствующий кластер, после чего отобразится список локальных этапов выбранного кластера. При создании нового этапа название выбранного кластера будет заполнено автоматически, далее нужно ввести новое значение и сохранить изменения. Созданный этап будет доступен только в рамках выбранного кластера. Если у кластера нет этапов и создаётся первый, то ему автоматически присваивается значение «по умолчанию». Удалить этап «по умолчанию» нельзя. Если отметить другой этап «по умолча-

нию», то с предыдущего этапа данная галочка будет автоматически снята. Этапом «назначено» будет считаться первый не-«по умолчанию», не закрывающий этап. Если такого этапа нет, смены этапа при изменении исполнителя не произойдет. Если задание создается или изменяется внутри изолированного кластера, то можно использовать только локальные этапы этого кластера. Внутри обычного кластера – только глобальные этапы. Изолированному кластеру не доступны глобальные этапы. При создании такого кластера нужно обязательно завести для него этапы, в противном случае задания не могут быть созданы.


2.3.3.2.3 Вкладка «Приоритеты»

В данной вкладке отображается список существующих приоритетов работ (Рис. 2.68). Приоритеты позволяют группировать виды работ по степени значимости.

#	Название	Кластер	Порядок
2	Внеплановые		2
1	Плановые		1
3	Прочие		3

Рис. 2.68: Вкладка «Приоритеты»

Для добавления нового приоритета следует нажать «Создать». В появившемся окне необходимо указать только наименование и, при необходимости, кластер нового приоритета (локальный приоритет будет доступен только в рамках выбранного кластера). Id и порядковый номер будут присвоены ему автоматически (Рис. 2.69). Также можно загрузить пользовательскую пиктограмму либо оставить предлагаемую по умолчанию.



Создать приоритет

Название
Срочные

Кластер
По умолчанию

Пиктограмма
Изменить

Отмена Создать

Рис. 2.69: Создание приоритета

Для редактирования существующего приоритета требуется выбрать его однократным нажатием левой кнопки мыши и нажать «Редактировать». Откроется окно выбранного приоритета, где можно изменить его наименование.

Для удаления существующего приоритета требуется выбрать его однократным нажатием левой кнопки мыши, после чего нажать «Удалить». В появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление, нажав «Да», либо

2.3.3.2.4 Вкладка «Настраиваемые поля»

В данной вкладке отображается список существующих настраиваемых (дополнительных) полей (Рис. 2.70). Настраиваемые поля используются для добавления в форму создания задания пользовательских полей. Такие поля могут быть прикреплены к определенному виду работ и соответствовать его тематике. Например, для видов работ, по которым предполагается взаимодействие выездного сотрудника с клиентом, может быть создано поле формата «Телефонный номер», в которое будет вноситься номер телефона клиента.

#	Название	Формат	Значение по умолчанию	Для всех в...	Обязатель...	Видимое н...	Группа полей	Порядок
202	Адрес	Объекты данн...				✓		1
22	Высота	Вещественно...	0			✓		10
102	Дата установки	Дата				✓		18
46	Длина	Вещественно...				✓		11
204	Кабель	Объекты данн...				✓	Оборудование	21
63	Компания	Выбор из списка				✓		15
103	Линии работ	Геометрия				✓		19
3	Локация	Выбор из списка	Здание			✓		3
43	Материал	Выбор из списка				✓		12
48	Наличие знака	Логическое зн...				✓		13

Рис. 2.70: Вкладка «Настраиваемые поля»

Настраиваемые поля могут быть локальными (с привязкой к определенному кластеру) и глобальными (без привязки). Глобальные сущности может администрировать только Администратор системы, локальные – Администратор системы и Администратор кластера. Есть исключение – Администратор кластера может редактировать глобальное настраиваемое поле (если не включен режим «для всех»), если при этом он только привязывает или отвязывает локальные виды работ своего кластера.

В программе можно самостоятельно задавать порядок отображения настраиваемых полей в системе. Сортировка полей производится только в рамках группы. Администратор системы может сортировать любые группы, Администратор кластера – только локальные поля в своём кластере. Для этого нужно выбрать группу полей и нажать «Изменить порядок» (Рис. 2.71).






Рис. 2.71: Выбор группы настраиваемых полей для изменения порядка

Следует задать порядок отображения настраиваемых полей в задании с помощью кнопок  и  и нажать «Применить» (Рис. 2.72). Внутри группы поля будут отсортированы по полю «Порядок». Если в задании есть и глобальные, и локальные поля, то сначала будут отображены глобальные поля, а затем локальные в порядке, заданном в системе.




Рис. 2.72: Изменения порядка отображения настраиваемых полей внутри группы

Для добавления нового настраиваемого поля требуется на-

жать «Создать». Откроется окно с полями для заполнения (Рис. 2.73):

Вкладка «Основное»:

- «Название» – наименование поля.
- «Формат» – формат данных поля, нужно выбрать одно из следующих значений:
 - Строка – краткое текстовое поле;
 - Текст – расширенное текстовое поле;
 - Целое число – целочисленное поле;
 - Вещественное число – поле с вещественным числовым значением;
 - Дата – дата и время;
 - Логический – выбор из вариантов true и false;
 - Выбор из списка – формат с возможностью задать список вариантов;
 - Телефонный номер – формат с возможностью вызова заданного номера из окна задания;
 - Геометрия – формат, который содержит информацию о типе геометрии (точка, линия, полигон) и координаты одного или нескольких объектов;
 - Объекты данных – связь с объектами слоев, таблиц с данными или справочников.
- «Обязательное настраиваемое поле» – тумблер принудительного заполнения создаваемого поля.
- «Видимое настраиваемое поле» – тумблер видимости поля для пользователей.
- «Значение по умолчанию» – автоматически заполняемое значение поля.
- «Группа полей» – выбор группы настраиваемых полей.

Список полей для заполнения может меняться в зависимости от выбранного формата. Для полей с типом «Строка», «Текст», «Целое число», «Вещественное число» можно дополнительно прописать «Регулярное выражение» – строку-образец, задающую шаблон для настраиваемого поля. Для полей текстового формата (строка и текст) – минимальную и максимальную длину поля. Для типа «Выбор из списка» следует указать возможные значения.

Вкладка «Привязка к видам работ»:

- тумблер «Для всех видов работ» – делает поле доступным для всех видов работ в системе (глобальные настраиваемые)

мые поля) или внутри кластера (локальные настраиваемые поля);

- тумблеры с названиями отдельных организаций – делает поле доступным для выбранных видов работ.




Рис. 2.73: Создание настраиваемого поля

Для редактирования существующего настраиваемого поля требуется выбрать его однократным нажатием левой кнопки мыши и нажать «Редактировать». Будет открыто окно, где можно изменить значения указанных выше полей.

Для удаления существующего настраиваемого поля требуется выбрать его однократным нажатием левой кнопки мыши и нажать кнопку «Удалить». В появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление, нажав «Да», либо отменить его, нажав «Нет».

2.3.3.2.5 Вкладка «Ярлыки для файлов»

В данной вкладке отображается список существующих стикеров – ярлыков для файлов (Рис. 2.74). Они используются для маркировки фотографий при создании и редактировании заданий. Например, это могут быть ярлыки «До» и «После» для обозначения фотографий, показывающих прогресс в проводимых работах.




Рис. 2.74: Вкладка «Ярлыки для файлов»

Стикеры могут быть локальными (с привязкой к определенному кластеру) и глобальными (без привязки). Глобальные сущности может администрировать только Администратор системы, локальные – Администратор системы и Администратор кластера. Есть исключение – Администратор кластера может редактировать глобальный стикер (когда не включен режим «для всех»), если при этом он только привязывает или отвязывает локальные виды работ своего кластера.

Для добавления нового ярлыка следует нажать «Создать», откроется окно с полями для заполнения (Рис. 2.75):

Вкладка «Основное»:

- «Название» – наименование ярлыка;
- «Описание» – краткое описание ярлыка.

Вкладка «Привязка к видам работ»:

- тумблер «Для всех видов работ» – делает стикер доступным для всех видов работ в системе (глобальный стикер) или внутри кластера (локальный стикер);

- тумблеры с названиями отдельных организаций – делает стикер доступным для выбранных видов работ.




Рис. 2.75: Создание ярлыка для файлов

Для редактирования существующего ярлыка требуется выбрать его однократным нажатием левой кнопки мыши и нажать «Редактировать». Откроется окно, где можно изменить значения указанных выше полей.

Для удаления существующего ярлыка требуется выбрать строку нужного ярлыка однократным нажатием левой кнопки мыши, после чего нажать «Удалить». В появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление, нажав «Да», либо отменить его, нажав «Нет».

2.3.3.2.6 Вкладка «Роли и права»

Данный раздел позволяет просматривать разрешения пользователей различных ролей (Рис. 2.76). Подробное описание возможных ролей приведено в разделе *Вкладка «Роли»* (с. 53).




Рис. 2.76: Вкладка «Роли и права»

Для просмотра прав определенной роли нужно выбрать ее в окне «Роли». В списке в правой части экрана отобразятся разрешения для данной роли. Для того чтобы просмотреть роли, обладающие определенным разрешением, нужно выбрать его в окне «Разрешения». Результат отобразится в списке в правой части экрана. Кнопка «Очистить фильтр» сбрасывает выбор роли и разрешения, в результате в списке отображаются все роли и все права.

2.3.3.2.7 Вкладка «Плагины и Web-хуки»

В данной вкладке отображаются существующие плагины и сервера назначения Web-хуков (Рис. 2.77). Плагины – это скрипты на языке Python. Они используются для автоматизации действий с заданиями, комментариями, пользователями и дополнительной адаптации системы под особенности эксплуатации, например для автоматического:

- создания новых заданий после наступления определенных условий в выполняемом задании;
- перевода заданий на другой этап или стадию при прикреплении определенного количества файлов или заполнения указанных полей;
- добавления комментария при любом изменении задания;
- прикрепления файлов к заданию и стикеров к файлам;

- установки главного фото задания;
- назначения задания при создании нового пользователя.




Рис. 2.77: Вкладка «Плагины и Web-хуки»

Скрипты и сервера назначения Web-хуков могут быть локальными (с привязкой к определенному кластеру) и глобальными (без привязки). Кластер можно задать при создании скрипта/сервера назначения, но нельзя изменить или удалить из скрипта/сервера назначения. Если скрипт локальный, то в нём можно указать только глобальный сервер или локальный сервер того же кластера. Если скрипт глобальный, то в нём можно указать любой скрипт. В локальном скрипте можно указывать только организации его кластера. Приоритеты и виды работ можно указывать как локальные по отношению к его кластеру, так и глобальные. Локальные скрипты применяются к заданиям и комментариям только своего кластера. Создавать, редактировать и удалять глобальные и локальные скрипты может только Администратор системы.

Подраздел «Плагины и Web-хуки»

Для добавления нового плагина нужно перейти в соответствующий подраздел и нажать «Создать». Откроется окно создания плагина (Рис. 2.78).




Рис. 2.78: Создание плагина

В левой части открывшегося окна следует настроить параметры: заполнить поля «Название» и «Описание», при необходимости указать кластер, переключить тумблер «Включен» в нужное положение.

Выбрать значения следующих полей:

- «Тип» – тип плагина (валидация или реакция).

Валидация выполняется до сохранения, реакция – после сохранения задания в БД. Валидация позволяет проверять корректность задания при его создании/редактировании, совершать определенные действия при создании/редактировании/удалении пользователей. Плагин-валидатор должен вернуть одно из трех возможных значений:

- *valid()* – всё корректно, можно сохранять.
- *invalid()* – ошибка, сохранять нельзя.
- *invalid(String error)* – ошибка, сохранять нельзя, показать переданное сообщение об ошибке.

Реакция позволяет в ответ на успешную операцию над заданием запустить запрос на ещё одну операцию над этим же заданием или несколько таких запросов. Например, в ответ на прикрепление новых файлов к заданию запустить запрос на изменение в этом же задании настраиваемого поля, хранящего информацию о количестве файлов. Запрос выполняется в отдельном от реакции потоке. В реакциях можно указать пользователя, от имени которого будет выполняться запрос на создание/изменение задания. Если реакция имеет прикрепленный сервер и генерирует относительный запрос, то запрос отправляется на прикрепленный сервер (запрос будет проигнорирован, если сервер выключен или удалён).

Web-хуки – особый вид реакций. Это автоматизированный запуск http-запросов в ответ на выполнение операций над сущностями (заданиями или комментариями). В отличие от обычных реакций, web-хуки можно писать как для заданий, так и для комментариев. Для web-хуков над заданиями доступны операции создания/редактирования/удаления задания, для web-хуков над комментариями доступна только операция создания комментария. Для запуска запроса реакция должна вернуть результат выполнения одной из специальных функций:

- *return post(url)*,
- *return patch(url)*,
- *return put(url)*,
- *return delete(url)*,
- *return get(url)*.
- «Модель» – сущность, над которой выполняется операция (задание или комментарий).
- «Операция» – операция, при выполнении которой срабатывает плагин (создание/редактирование/удаление для заданий, создание для комментариев).

В зависимости от выбранного типа, модели и вида операции отобразятся следующие поля:

Валидация при создании/удалении задания:

- «Роль инициировавшего запрос» – пользователям с какой ролью доступно применение плагина.
- «Организация» – организации-создатели заданий, которым доступен плагин.
- «Вид работ» – виды работ, для которых срабатывает плагин.
- «Приоритет» – приоритеты, для которых срабатывает плагин.

Валидация при редактировании задания:

- «Роль инициировавшего запрос» – пользователям с какой ролью доступно применение плагина.
- «Стадия до» – стадии заданий, для которых работает плагин.
- «Стадия после» – стадия, на которую будут переведены задания после сработки плагина.
- «Этап до» – этапы выполнения заданий, для которых работает плагин.
- «Этап после» – этап, на который будут переведены задания после сработки плагина.
- «Организация» – организации-создатели заданий, для которых доступен плагин.
- «Вид работ» – виды работ, для которых работает плагин.
- «Приоритет» – приоритеты, для которых работает плагин.

Валидация при создании комментария:

- «Роль инициировавшего запрос» – пользователям с какой ролью доступно применение плагина.

Во всех перечисленных полях можно выбрать несколько вариантов значений. Для реакций к этому перечню полей добавится «Сервер назначения» – адрес сервера, на который направляются относительные запросы.

В поле справа нужно написать скрипт на языке Python. Роли, стадии и этапы до/после, организации, виды работ и приоритеты можно прописать непосредственно в скрипте в более сложных сочетаниях, чем позволяет обычное включение тумблеров в левой части окна. Если данные поля упоминаются в скрипте, в левой части можно оставить для них значения по умолчанию – «любая/любой».

Примеры скриптов приведены в разделе *Примеры скриптов плагинов* (с. 412).

После заполнения всех необходимых полей следует нажать «Создать». Созданный плагин отобразится в общем списке плагинов. При необходимости каждый плагин из списка можно отредактировать или удалить.

Подраздел «Сервера назначения Web-хуков»

Сервера назначения нужны для группировки web-хуков и для быстрой смены сервера назначения. Например, если есть 5-10 web-хуков, и их точка входа в API изменилась, достаточно изменить только адрес сервера назначения. Если реакция имеет прикрепленный сервер и генерирует относительный запрос, то запрос отправляется на прикрепленный сервер (запрос будет проигнорирован, если сервер выключен или удалён).

Для добавления нового сервера нужно перейти в соответствующий подраздел и нажать «Создать». В открывшемся окне заполнить поля «Название», «Кластер» (при необходимости) и «URL», переключить тумблер «Включен» в нужное положение (Рис. 2.79).

Создать сервер назначения

Название *
localhost

Кластер
Не указан

URL *
http://127.0.0.1:9000

Включен

Отмена Создать

Рис. 2.79: Создание сервера назначения

Созданный сервер отобразится в общем списке серверов назначения Web-хуков (Рис. 2.80). При необходимости данные серверов в списке можно отредактировать или удалить (за исключением кластера). Кластер можно задать при создании сервера назначения, но нельзя изменить или удалить.




Рис. 2.80: Список серверов назначения Web-хуков

2.3.3.3 Блок «Слои и таблицы»

Блок «Слои и таблицы» предназначен для работы с картографическими слоями системы, таблицами и их группами. При переходе во вкладки «Слой», «Таблицы», «Системные слои», «Группы», «Иконки», «Метаданные», «Подложки» администратору становятся доступны следующие элементы управления: сортировка таблиц, поисковая строка, фильтры, добавление новой записи, редактирование записи, удаление записи, экспорт данных (Рис. 2.81).




Рис. 2.81: Блок «Слой»

2.3.3.3.1 Вкладка «Слой»

Во вкладке «Слой» администратор может ознакомиться с подробной информацией о слоях системы, создать или загрузить новые слои. Слой — это визуальное представление набора географических данных в среде любой цифровой карты.

При переходе во вкладку «Слой» в окне администрирования становится доступна таблица со следующими графами (Рис. 2.81):

- «Тип» – тип геометрии (точка, линия, полигон или картинка), при помощи которого объект слоя принимает определенный внешний вид на карте.
- «Название» – наименование слоя системы.
- «Системное наименование» – транслитерация наименования слоя.
- «Группа» – принадлежность слоя к определенной группе системы.
- «Кластер организации» – принадлежность слоя к кластеру организаций.

При переходе во вкладку «Слой» администратор может воспользоваться поисковой строкой и фильтрами (по группе, хранилищу данных, типу геометрии, принадлежности к растровым слоям, по объекту обслуживания и кластеру), а также инструментами для создания новых слоев и редактирования/удаления уже существующих.

Создание нового слоя

Для заведения нового слоя в системе нужно нажать кнопку



– откроется окно создания слоя, содержащее вкладки: «Основное», «Атрибуты», «Объекты обслуживания» и «Права по умолчанию».

Вкладка «Основное»

Первой открывается вкладка «Основное», в которой необходимо заполнить следующие поля (Рис. 2.82):

- «Кластер слоя» – принадлежность слоя к кластеру организаций. Выбор кластера доступен при создании слоя под ролью Администратора системы. При создании слоя под Администратором кластера принадлежность к кластеру будет определена автоматически.
- «Название» – наименование слоя.
- «Системное наименование» – наименование слоя в базе данных, состоящее из букв латинского алфавита, не содержащее пробелов и спецсимволов. Формируется автоматически при вводе информации в поле «Название». Если в поле «Название» вводится русский заголовок, то используется транслитерация. Если полученное название не устраивает, можно ввести в это поле свой вариант. Автоматический ввод не будет работать, если сначала заполнить «Системное наименование», а затем обычное «Название». В отличие от названия, системное наименование нельзя отредактировать после создания таблицы.
- «Группа» – группа, в которой будет отображаться слой.
- «Хранилище данных» – база данных, в которой будет храниться слой.
- «Тип геометрии» – точка, линия, полигон.
- «Протокол отображения слоя»:
 - WMS – предоставление информации в виде географически привязанного изображения;
 - WFS – предоставление информации в виде геопространственных данных.
- «Проекция» – код одной из общепринятых географических проекций.
- «Использовать для поиска» – индексация слоя для осуществления поиска по его объектам.
- «Стиль» – описание особенностей отображения слоя на экране (цвета, размера, прозрачности и других свойств объектов слоя и их подписей).

ActiveMap

Помощь Карта RU Администратор системы Выход

Создание Слоя

Управление

Задания

Слой и таблицы

Права на слой

Отчеты

Хранилища

Настройки

Система

Сохранить и выйти Отмена

Основное Атрибуты Объекты обслуживания Права по умолчанию

Кластер слоя
Кластер не выбран

Название *
Дворовые территории

Системное наименование *
dvorovye_territori

Группа *
Сервисные объекты

Хранилище данных *
activemap_store

Тип геометрии *
Полигон

Протокол отображения слоя *
WMS

Проекция *
EPSG:4326

Использовать для поиска

Стиль *
Базовый

Можно редактировать стиль

Сохранить и выйти Отмена

Рис. 2.82: Создание слоя

При создании и редактировании слоя пользователь может выбрать один из следующих стилей:

- «Базовый» – стиль по умолчанию без возможности настройки подписей и отображения объектов слоя.
- «Простой» – стиль, в котором можно выбрать атрибут для подписи и задать параметры отображения объектов (Рис. 2.83).

Рис. 2.83: Простой стиль слоя

При выборе простого стиля и типа геометрии «Точка» пользователь может задать форму отображения точек для объектов (круг, треугольник, квадрат) или выбрать стиль с иконкой. При использовании одной из форм можно выбрать цвет фона и размер значка, включить и настроить обводку фигуры. При использовании стиля с иконкой следует выбрать одну из иконок из выпадающего списка и прописать ее размер. Также система поддерживает загрузку своих иконок (подробнее в пункте *Вкладка «Иконки»* (с. 113)).

Если в качестве типа геометрии выбрать линию, можно задать цвет фона и толщину линии. Чтобы задать цвет для обводки, необходимо выбрать соответствующий параметр «Обводка».

Если в качестве типа геометрии выбрать полигон, можно задать цвет и прозрачность для фона, цвет и размер для обводки.

- «Расширенный» - стиль, сформированный при помощи языка GeoCSS с поддержкой фильтров и легенды. При выборе данного стиля в области администрирования, справа от полей для ввода, появляется отдельная форма с кодом (Рис. 2.84). Примеры расширенных стилей приведены в разделе *Приложение 2. Примеры расширенных сти-*

лей слоев (с. 414). Подробнее с правилами создания геосcss-стилей можно ознакомиться на <https://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/workshop/css/css.html>.

Классификация слоев

Классификация не выбрана

Название *

Растительность

Системное наименование *

workspace:tat_rast_a_vw

Группа *

Регион

Хранилище данных *

activemap_store

Тип геометрии *

Полигон

Протокол отображения слоя *

WMS

Использовать для поиска

Стиль *

Расширенный

Можно редактировать стиль

```

/* @title Леса */
[natural = 'wood'] *{
  fill: symbol('shape://times');
  fill-size: 22px;
  stroke: darkgreen;
}
:fill {
  stroke: green;
  size: 8;
}

/* @title Луга*/
[natural = 'grassland'] *{
  fill: symbol('shape://plus');
  fill-size: 12px;
  stroke: darkbrown;
}
:fill {
  stroke: brown;
  size: 8;
}

```

Рис. 2.84: Расширенный стиль слоя

Вкладка «Атрибуты»

Для добавления новых атрибутов необходимо заполнить поля

«Название» и «Тип» и нажать  (Рис. 2.85).




Рис. 2.85: Добавление атрибутивных данных слоя

Поддерживаются следующие типы атрибутивных полей:

- Строка – краткое текстовое поле;
- Целое число – целочисленное поле;
- Большое целое число – числовой тип, который дает возможность работать с целыми числами произвольной длины;
- Логический тип – выбор из вариантов true и false;
- Вещественное число – поле с вещественным числовым значением;
- Дата – выбор даты из календаря (день-месяц-год);
- Дата и время – выбор даты из календаря (день-месяц-год), времени (часы-минуты);
- Справочник – выбор из списка значений указанного справочника;
- Таблица с данными – выбор из списка значений указанной таблицы данных;
- Слои – выбор из списка объектов указанного слоя;
- Связь с организацией – выбор из списка доступных организаций;
- Связь с кластером – выбор из списка доступных кластеров;
- Связь с пользователем – выбор из списка доступных пользователей;

- Связь с видом работ – выбор из списка доступных видов работ;
- Связь с приоритетом – выбор из списка доступных приоритетов.

После создания атрибута в области администрирования появится таблица с названием, системным наименованием и типом атрибута. Системное наименование присваивается атрибуту автоматически на основе транслитерации введенного названия или на основе типа для следующих типов атрибутов:

- Связь с организацией – sys_org_id;
- Связь с кластером – sys_clr_id;
- Связь с пользователем – sys_user_id;
- Связь с видом работ – sys_typ_id;
- Связь с приоритетом – sys_prt_id.

Если в слое несколько полей с одним из указанных типов, то в конце системного наименования атрибута автоматически добавляется {текущая дата}.

Вновь созданный атрибут отобразится в первой строке таблицы. Здесь администратору доступны следующие действия над атрибутом:

- изменение названия и системного наименования;
- настройка свойств:
 - «Заголовок» – позволяет сделать атрибут заголовком карточки объекта, которая выводится при клике на объект на карте.
 - «Подзаголовок» – позволяет сделать атрибут подзаголовком карточки объекта, которая выводится при клике на объект на карте.
 - «Для поиска» – позволяет использовать значения атрибута при поиске объектов слоя.
 - «Показывать» – показывать атрибут пользователям.
 - «Можно редактировать» – определяет доступность слоя для редактирования.

При нажатии на «Дополнительно» появятся еще 2 параметра (Рис. 2.86):

- «Экранировать html» – атрибут будет интерпретироваться как html-контент, что расширяет возможности наполнения таких атрибутивных полей (например, их содержимым может стать ссылка или форматированный текст).

- «Выводить в рор-ур» – отмечает те поля, которые должны отображаться в карточке объекта, которая выводится при клике по объекту на карте.




Рис. 2.86: Настройка дополнительных свойств атрибута

Для добавления следующего атрибута необходимо повторно заполнить форму с полями и нажать

В верхней части окна располагаются поля «Формат заголовка» и «Формат подзаголовка». Для слоя можно сформировать маску из одного или нескольких атрибутов, которая будет являться заголовком (подзаголовком). Чтобы настроить новую маску, следует нажать на «Заголовок» или «Подзаголовок» в строке необходимого атрибута. При этом можно ввести краткое пояснение для улучшения восприятия (Рис. 2.87).




Рис. 2.87: Пример настройки маски заголовка и подзаголовка

В системе можно ограничить видимость объектов одного слоя для разных кластеров, организаций и пользователей. Для этого необходимо:

1. Создать поле с одним из следующих типов данных: «Связь с организацией», «Связь с кластером» или «Связь с пользователем».

2. Выбрать его название из выпадающего списка в поле «Ограничение видимости по» в верхней части окна.
3. После сохранения структуры атрибутов слоя заполнить поле связи значениями путем выбора из выпадающего списка для интересующих объектов слоя.

Объекты этого слоя смогут видеть только пользователи указанного в данном поле кластера (или организации) или пользователи, указанные в поле «Связь с пользователем».

Пользователи с ролями «Администратор системы» и «Инспектор системы» могут при создании объекта оставлять поле системного фильтра пустым, при этом объект будет доступен всем пользователям. Для остальных пользователей поле по умолчанию заполняется названием основной организации или основного кластера пользователя, и объект доступен только пользователям данных организации или кластера.

Для облегчения процесса заполнения созданных атрибутивных полей, а также для фильтрации объектов на карте по значениям атрибутов можно установить связь со справочником, с таблицей данных или другими тематическими слоями. Для этого необходимо предварительно создать справочник или таблицу во вкладке «Таблицы» блока «Слой» (*Вкладка «Таблицы»* (с. 104)) и выбрать «Справочник» или «Таблица с данными» в качестве типа поля текущего слоя. Для связи с тематическим слоем нужно выбрать тип «Слой» и выбрать тематический слой. После этого справа от типа поля появится выпадающий список с названиями доступных таблиц. После выбора конкретной таблицы потребуется указать «Поле-значение» с типом данных «целое число» (поле источник для связи) и «Поле-название» с типом «Строка» (поле, в котором хранятся наименования элементов) (Рис. 2.88).




Рис. 2.88: Прикрепление справочника к полю слоя

После прикрепления справочника или таблицы данных при создании новых объектов слоя и при фильтрации (Рис. 2.89) можно будет не вводить значение атрибута, а выбрать одно из значений из выпадающего списка.




Рис. 2.89: Использование справочника для фильтрации объектов слоя

Поля с типами «Связь с организацией», «Связь с кластером», «Связь с пользователем», «Связь с видом работ», «Связь с


приоритетом» позволяют подключить системные справочники. Системные справочники формируются автоматически на основе данных, введенных в систему.

Вкладка «Объекты обслуживания»


Объекты обслуживания (сервисные объекты) — слои, содержащие объекты интереса организации пользователя, с которыми связано осуществление ее деятельности.


В данной вкладке можно настроить соответствия полей данного слоя и полей заданий, которые будут создаваться на основе объектов слоя, если его сделать сервисным. Это означает, что при создании заданий с привязкой к объектам обслуживания все или часть полей задания будет автоматически заполняться данными об этом объекте обслуживания. Соответствие определяет, какие это будут поля.

Определить слой как сервисный можно в блоке «Права на слой» (подробнее в разделе *Блок «Права на слой»* (с. 121)). В зависимости от настроек в блоке «Права на слой» одни пользователи могут использовать слой как сервисный, другие — как обычный слой.

Чтобы настроить объекты обслуживания, нужно переключить соответствующий тумблер, затем выбрать из полей слоя атрибут для названия объекта обслуживания и нажать .

В формате названия отобразится его маска. Название может состоять из нескольких атрибутов — для этого нужно создать соответствующую маску, добавляя новые атрибуты.

Чтобы задать соответствие атрибутов сервисного слоя и полей задания, следует нажать , выбрать из выпадающих списков атрибут слоя и поле задания.

Чтобы удалить соответствие, нужно нажать кнопку  напротив соответствия. Формат атрибутов может включать несколько полей слоя. Также в данную строку можно добавить пояснение для лучшего восприятия информации в задании.




Рис. 2.90: Вкладка «Объекты обслуживания»

Вкладка «Права по умолчанию»

В данной вкладке можно настроить права по умолчанию на просмотр/редактирование/управление, а также настроить права на использование слоя в качестве слоя с объектами обслуживания.

Для того чтобы задать права, нужно выбрать из выпадающих списков параметры:

- «Все роли» – права будут предоставлены всем ролям;
- «Роль» – выбор ролей, для которых будут настроены права;
- «Несколько организаций» – выбор либо всех клиентских, либо всех не клиентских организаций, либо всех, вне зависимости от этого критерия;
- «Организация» – выбор организации, для которой будут настроены права.

После того как выбраны параметры, нужно нажать



. В таблице ниже появится новая строка, где нужно с помощью тумблеров «Объекты обслуживания», «Просмотр», «Редактирование», «Управление» задать необходимые права (подробнее о правах в разделе *Блок «Права на слой»* (с. 121)).





Рис. 2.91: Вкладка «Права по умолчанию»

Редактирование слоя

Для редактирования слоя нужно нажать  или дважды щелкнуть по строке с названием выбранного слоя. После этого в области администрирования откроется форма, аналогичная форме добавления, в которой администратор может заполнить/изменить интересующие его поля с информацией о слое (Рис. 2.92).




Рис. 2.92: Окно редактирования слоя

При изменении принадлежности к кластеру пользователям нового кластера автоматически будут выданы права на слой, настроенные по умолчанию. Права на слой у пользователей предыдущего кластера будут сохранены, при необходимости их можно отредактировать.

Для изменения информации об атрибутах слоя нужно перейти во вкладку «Атрибуты» в окне редактирования слоя (Рис. 2.93).





Рис. 2.93: Редактирование атрибутов слоя

Здесь присутствуют поля для добавления новых атрибутов и редактирования уже существующих.

Для редактирования связей между таблицами следует:

1. В строке атрибута связи нажать кнопку .
2. В открывшемся окне задать новую связь для данного атрибута, выбрав значения из выпадающих списков (Рис. 2.94).





Рис. 2.94: Изменение связи для атрибута

3. Сохранить изменения, нажав



. Установленная связь отобразится в карточке слоя. После выбора новой связанной таблицы, поля-значения или поля-названия редактируемое поле будет автоматически заполнено новыми значениями. Для удаления связи атрибута со справочником или таблицей необходимо нажать на кнопку  в строке атрибута связи в столбце «Тип» и подтвердить свои действия в открывшемся окне (Рис. 2.95).








Рис. 2.95: Подтверждение удаления связи у атрибута


Для полного удаления атрибута следует нажать на кнопку  в правой части строки.

В окне редактирования администратору становятся доступны кнопки «Обновить атрибуты» 

и «Индексировать» . Кнопка

 позволяет сбросить кэш при добавлении атрибутов в слой и загрузить их заново из базы

данных. При нажатии на кнопку  происходит полное обновление информации о выбранном слое. Администратор может воспользоваться этой кнопкой в случае добавления новой информации и ее временном отсутствии в результатах поиска.

Чтобы внесенные изменения сохранились, нужно нажать  , для отмены редактирования слоя

– .

Для точечных слоев в области администрирования помимо вкладок «Основное» и «Атрибуты» присутствует вкладка «Кластеризация».

Кластеризация – это отображение единой меткой на карте группы объектов точечного слоя, расположенных поблизости. Кластеризация возможна только в случае, если слой точечный

и имеет метод отображения WFS. Количество сгруппированных в кластер объектов выводится цифрой. Близость объектов для включения в кластер рассчитывается с учетом масштаба.

При переходе во вкладку «Кластеризация» в окне редактирования открывается форма, в которой пользователь может включить кластеризацию, задать ей максимальный зум, а также создать новый кластер (Рис. 2.96). Здесь же становятся доступны графы со следующими заголовками: количество объектов, иконка и цвет подписи.




Рис. 2.96: Настройки кластеризации слоя

Для добавления нового кластера нужно указать в поле для ввода количество объектов, которое будет содержаться в этом кластере, выбрать изображение, которое будет отображаться

на карте, задать цвет подписи и нажать


+ Добавить




В графе «Количество объектов» отображается диапазон количества объектов, который соответствует конкретному кластеру. Если напротив первого кластера стоит число 5, напротив второго – 10, а напротив третьего – 20 (как показано на Рис. 2.96), то это означает, что в первый кластер попадает до 5 объектов, во второй – от 6 до 10, в третий – от 11 до 20. При этом если третий кластер с 20 объектами является последним в списке, то для него не будет существовать конечного числа объектов.

В графе «Изображение» хранятся изображения кластеров, которые становятся доступными при просмотре карты. А в графе «Цвет подписи» отображается цвет, используемый в под-

писях объектов на карте.

Удаление слоя

Для удаления слоя нужно нажать  в правой части строки слоя. Для удаления нескольких слоев одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать став-

шую активной кнопку  внизу экрана. Выйдет окно подтверждения удаления с выбором режима удаления слоев: «Удалить с геопортала», «Удалить с геосервера», «Удалить из базы данных» (Рис. 2.97). Можно выбрать несколько вариантов. Для полного удаления слоя необходимо отметить все 3 пункта. Для подтверждения удаления следует нажать , для отмены – .




Рис. 2.97: Подтверждение удаления слоев


Поиск слоя

При переходе во вкладку «Слои» администратор может воспользоваться поисковой строкой для поиска слоя по его названию. Чтобы найти слой по кластеру, группе, хранилищу данных, по типу геометрии или по типу слоя (растровый/векторный), необходимо применить фильтр, который расположен под поисковой строкой.

Например, при выборе фильтра «По типу геометрии» в поисковом окне появится форма, в которой нужно выбрать из выпадающего списка один из типов (точка, линия или полигон), чтобы провести отбор. После этого в области администрирования отобразятся слои с выбранным типом геометрии.

Для сброса результатов фильтрации следует нажать на «Очистить все».

Загрузка слоя

Чтобы импортировать слой в систему, нужно нажать кнопку  , расположенную в верхней части вкладки «Слой». Откроется всплывающее окно, через которое пользователь может выбрать слой со своего компьютера. К загрузке допускаются заархивированные в zip векторные share-файлы, а также растровые геопривязанные изображения формата geotiff.

При импорте слоя из share-файла система автоматически идентифицирует некоторые типы атрибутов, если название атрибутивного поля начинается со следующих слов:

- sys_org_id – тип «Связь с организацией»;
- sys_clr_id – тип «Связь с кластером»;
- sys_user_id – тип «Связь с пользователем»;
- sys_typ_id – тип «Связь с видом работ»;
- sys_prt_id – тип «Связь с приоритетом».

Перед загрузкой растровых изображений желательно предварительно сжать (lzw) geotiff-файл и построить для него пирамиды. Это можно сделать с помощью инструментов библиотеки GDAL (<https://gdal.org/>).

Этапы загрузки слоя отображаются в информационном окне (Рис. 2.98).




Рис. 2.98: Отображение этапов загрузки слоя

После загрузки откроется такое же окно, что и при создании слоя. Тип геометрии и протокол отображения слоя будут определены автоматически, остальные поля нужно заполнить. При этом атрибуты (если таковые имеются) тоже задаются автоматически. Кроме того, администратор может самостоятельно выбрать хранилище данных из представленного списка во вкладке «Основное».

2.3.3.3.2 Вкладка «Таблицы»

Во вкладке «Таблицы» содержится информация о таблицах с данными и справочниках системы. Таблицы с данными и справочники, в отличие от слоев, не содержат пространственную информацию о расположении объектов (геометрию, координаты объектов).

Справочники и связанные таблицы используются для решения следующих задач:


- упрощение процесса заполнения атрибутивных полей при работе с объектами (при подключении справочника или таблицы с данными пользователи смогут выбирать значение атрибутивного поля из предложенных вариантов, а не вводить вручную);
- фильтрация объектов слоя на карте.

При переходе во вкладку «Таблицы» в окне администрирования становится доступна таблица со следующими графами (Рис. 2.99):

- «Название» – название таблицы.
- «Название в БД» – наименование таблицы в базе данных.
- «Тип таблицы» («Таблица с данными» или «Справочник»).
- «Кластер организации» – название объединения нескольких организаций, для которого доступна таблица.

Название	Название в БД	Тип таблицы	Кластер организации
<input type="checkbox"/> Материалы и услуги	data.materials	Таблица с данными	
<input type="checkbox"/> Управляющие компании	data.upravljajuwie_kompanii	Справочник	
<input type="checkbox"/> Бригады дворовых территорий	data.brigady_dvorovyh_territorij	Справочник	
<input type="checkbox"/> Районы города	data.rajoncy_goroda	Справочник	
<input type="checkbox"/> Справочник пиктограмм	data.spravochnik_piktogramm	Справочник	
<input type="checkbox"/> Обслуживающие компании	data.obsluživajuwie_kompanii	Таблица с данными	
<input type="checkbox"/> Работники обслуживающих организаций	data.rabotniki_obsluživajuwih_organizacij	Таблица с данными	
<input type="checkbox"/> Районы города	data.rajoncy_goroda_1	Справочник	
<input type="checkbox"/> Группа материалов и услуг	data.gruppa_materialov_i_uslug	Справочник	По умолчанию

Рис. 2.99: Вкладка «Таблицы»

Для добавления новой таблицы нужно нажать  в верхней части окна. Откроется вкладка «Основное» (Рис. 2.100).




Рис. 2.100: Создание таблицы

Здесь нужно заполнить следующие поля:

- «Тип» – тип таблицы (таблица с данными или справочник).
- «Кластер таблицы с данными» – принадлежность таблицы с данными к кластеру организаций. Выбор кластера доступен при создании таблицы под ролью Администратора системы. При создании таблицы под Администратором принадлежность к кластеру будет определена автоматически.
- «Название» – название таблицы.
- «Системное наименование» – наименование таблицы в базе данных, состоящее из букв латинского алфавита, не содержащее пробелов и спецсимволов. Формируется автоматически при вводе информации в поле «Название». Если в поле «Название» вводится русский заголовок, то используется транслитерация. Если полученное название не устраивает, можно ввести в это поле свой вариант. Автоматический ввод не будет работать, если сначала заполнить «Системное наименование», а затем обычное «Название». В отличие от названия, системное наименование нельзя отредактировать после создания таблицы.

- «Группа» – группа, в которой будет отображаться таблица.
- «Хранилище данных» – база данных, в которой будет сохранена таблица.

Можно включить следующие тумблеры:

- «Использовать для поиска» – включение данных слоя в полнотекстовый поиск в настольном приложении «ActiveMap Messages».
- «Прикреплять файлы и фотографии» – возможность добавления файлов и фотографий к объектам слоя.

Вкладки «Атрибуты», «Объекты обслуживания» и «Права по умолчанию» заполняются аналогично одноименным вкладкам в форме создания слоя (раздел *Создание нового слоя* (с. 85)). Чтобы таблицу с данными или справочник можно было привязать к другой таблице, среди атрибутов должны присутствовать поле-источник для связи с целочисленными значениями («id» или «gid») и поле значений с наименованиями элементов (Рис. 2.101). Значения в поле-источнике для связи обязательно должны быть уникальными.






Рис. 2.101: Атрибуты справочника

После внесения всей необходимой информации нужно нажать



Для изменения таблицы нужно нажать  в правой части

соответствующей строки. Откроется окно, аналогичное окну создания таблицы, где можно изменить данные и внести новые. При изменении принадлежности к кластеру пользователям нового кластера автоматически будут выданы права на таблицу, настроенные по умолчанию. Права на таблицу у пользователей предыдущего кластера будут сохранены, при необходимости их можно отредактировать.

Для удаления одной таблицы нужно нажать  в правой части соответствующей строки. Для удаления нескольких таблиц одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать ставшую активной кнопку  внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

2.3.3.3 Вкладка «Системные слои»

Во вкладке «Системные слои» отображаются автоматически созданные системой слои (Рис. 2.102). Обычно это один слой – «Пользователи». Географические данные для него берутся из координат пользователей мобильных приложений системы «ActiveMap». Стиль для этого слоя задается программно.





Рис. 2.102: Вкладка «Системные слои»

Редактировать системный слой «Пользователи» может только Администратор системы. Остальные роли при наличии прав на данный слой могут только раздавать права другим пользователям в рамках своего кластера или организации.

Администратор системы может задать системному слою пользовательскую цветовую палитру и элементы легенды слоя, а также определить права по умолчанию. Для этого нужно на-

жать  в правой части строки слоя или дважды кликнуть по строке. Откроется вкладка «Основное», аналогичная форме создания обычного слоя, за исключением возможности добавления атрибутивных полей.


Пользователи в данном слое разделены на группы в зависимости от интервала активности – времени, когда система в последний раз получала от них координаты. Пользователи в этих группах имеют свой цвет иконок.

Администратор системы может настроить следующие поля системного слоя (Рис. 2.103):

- «Название» – название слоя.
- «Группа» – группа слоев, в которой находится системный слой.
- «Интервалы активности последних переданных пользователями координат» – здесь можно задать подходящие интервалы времени. По умолчанию они разбиты на три интервала:
 - Активные – координаты, поступившие не позже 15 минут назад (зеленый цвет иконки);
 - Более 15 минут назад – координаты, поступившие от 15 до 60 минут назад (желтый цвет иконки);
 - Более часа – координаты, поступившие больше часа назад (красный цвет иконки).
- «Название группы пользователей, не попавших в настроенные интервалы» – название для пользователей, координаты которых последний раз передавались раньше самого последнего интервала времени (по умолчанию раньше суток).
- «Название группы для пользователей при отсутствии информации об их местоположении» – название для пользователей, у которых отключена геолокация.

Для каждого параметра можно задать свой цвет.

Также можно настроить свои интервалы активности. Для того чтобы удалить существующий интервал, нужно нажать кнопку

 справа от интервала. Для создания нового интервала нужно нажать кнопку «Добавить интервал» внизу окна, заполнить поле «Название интервала в интерфейсе» и задать временной интервал и цвет иконки.

После всех внесенных изменений нужно нажать кнопку




Рис. 2.103: Редактирование отображения системного слоя «Пользователи»

Во вкладке «Права по умолчанию» можно настроить права на просмотр/редактирование/управление, а также на использование слоя в качестве слоя с объектами обслуживания для разных ролей пользователей в разных организациях (Рис. 2.104).




Рис. 2.104: Вкладка «Права по умолчанию» для системного слоя «Пользователи»

2.3.3.3.4 Вкладка «Группы»

Группы нужны для объединения слоев и таблиц по тематическим или иным заданным критериям. При переходе во вкладку «Группы» в области администрирования появляется таблица со следующими заголовками (Рис. 2.105):

- «Порядковый номер» – место в списке групп на главной странице «MapSurfer», которое занимает группа;
- «Системная» – является ли группа системной (по умолчанию системной является группа «Мониторинг пользователей», содержащая системные слои);
- «Название» – название группы;
- «Кластер организаций» – принадлежность группы к кластеру организаций;
- «Слои» – количество слоев и таблиц в группе.





Рис. 2.105: Вкладка «Группы»

Во вкладке «Группы» администратору доступна кнопка «Сохранить порядок» . Она используется в тех случаях, когда необходимо отсортировать группы по алфавиту (или по возрастанию/убыванию слоев) и сохранить в системе получившийся порядок. При нажатии на нее происходит автоматическая смена порядковых номеров (в графе «№») для отсортированных групп.

Чтобы переставить группы местами, необходимо нажать на определенную группу левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопку, переместить ее в нужную строку и нажать


.

При переходе во вкладку «Группы» администратор может воспользоваться поисковой строкой, а также инструментами для создания новых групп и редактирования/удаления уже существующих.

Также во вкладке «Группы» можно сохранить на компьютер информацию о группах. Для этого нужно нажать кнопку

 и выбрать директорию для сохранения Excel-файла. Данный файл будет содержать таблицу с названиями групп и количеством слоев и таблиц каждой группы.

Добавление новой группы

Для добавления новой группы в систему нужно нажать  в верхней части окна. Откроется форма, в которой пользователю предлагается ввести название новой группы.



Редактирование группы

При редактировании группы в области администрирования открывается новое окно со следующими вкладками: основное, слои и таблицы.

Во вкладке «Основное» администратору доступно редактирование наименования группы. При переходе во вкладку «Слой» администратор может просмотреть информацию о слоях, во вкладке «Таблицы» – о таблицах данных и справочниках, принадлежащих данной группе (порядковый номер, название заголовка и английское название).

Чтобы поменять слои или таблицы местами, необходимо нажать левой кнопкой мыши на название слоя и, не отпуская кнопку, переместить слой в нужную строку.

Удаление группы

Для удаления одной группы нужно нажать  в правой части соответствующей строки. Для удаления нескольких групп одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать ставшую активной кнопку  внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

Поиск группы

При переходе во вкладку «Группы» администратор может воспользоваться поисковой строкой для поиска групп по их названию.

2.3.3.3.5 Вкладка «Иконки»

При переходе во вкладку «Иконки» администратору становится доступна таблица со следующими графами: иконка и название (Рис. 2.106). Иконки могут быть использованы при создании стилей, а также при добавлении кластеризации к точечным слоям (подробнее о кластеризации в разделе *Редактирование слоя* (с. 96)).





Рис. 2.106: Вкладка «Иконки»

Во вкладке «Иконки» доступна поисковая строка, а также инструменты для добавления новых иконок и редактирования/удаления уже существующих.


Добавление иконки


Чтобы добавить новую иконку, необходимо нажать **+ Создать** в верхней части окна. Откроется окно, в котором нужно ввести название иконки, а также загрузить изображение, нажав на соответствующую форму загрузки.

Редактирование изображения

При нажатии на  (или при двойном щелчке по строке с выбранной иконкой) в окне администрирования открывается форма (с теми же полями, что и в форме добавления), где можно заполнить/изменить интересующие поля с информацией о выбранной иконке.

Удаление иконки

Для удаления одной иконки нужно нажать  в правой части соответствующей строки. Для удаления нескольких иконок одновременно нужно отметить галочками соответствующие

строки и нажать ставшую активной кнопку  «Удалить» внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

Поиск иконки

Администратор может воспользоваться поисковой строкой для поиска изображений по их названиям.

Получение ссылки

Для получения ссылки на иконку нужно навести на нее курсор, нажать правую кнопку мыши и выбрать «Копировать URL картинки» или «Копировать ссылку на изображение» в зависимости от используемого браузера. Полученную ссылку можно использовать при создании расширенного стиля слоя с иконками.

2.3.3.3.6 Вкладка «Метаданные»


Во вкладке «Метаданные» администратор может просмотреть настраиваемые поля, которые отображаются во вкладке «Дополнительно» при создании или редактировании слоя, а также в информационном окне в клиентской части сайта. При переходе во вкладку «Метаданные» администратору становится доступна таблица со следующими графами:


- «Название» – название дополнительного поля;
- «Тип» – тип вводимых данных (строка, целое число, дробь, список, условие, дата);

- «Значение по умолчанию» – данные, которые изначально указываются в дополнительном поле;
- «Обязательное» – флаг обязательности для заполнения данного поля;
- «Видимое» – флаг отображения поля во вкладке «Метаданные» при создании или редактировании слоя, а также в информационном окне в клиентской части сайта.

Во вкладке «Поля» администратору доступна поисковая строка, а также инструменты для добавления новых полей и редактирования/удаления уже существующих.

Добавление метаданных слоя

Во вкладке «Метаданные» администратор может добавить новое поле для ввода дополнительной информации о создаваемом слое. Для этого необходимо нажать  в верхней части окна. Откроется окно создания поля, в котором необходимо заполнить предлагаемые поля для ввода (Рис. 2.107).




The screenshot shows the 'ActiveMap' interface with the following elements:


- Header:** ActiveMap, Помощь, Карта, RU, Администратор системы, Выход.
- Left Sidebar:** Управление, Задания, Слои и таблицы, Права на слои, Отчеты, Хранилища, Настройки, Система.
- Main Content Area:**
 - Title:** Создание поля метаданных слоя
 - Buttons:** Сохранить и выйти (green), Отмена (red)
 - Fields:**
 - Название * (text input with placeholder 'Название')
 - Тип поля * (dropdown menu with 'Тип поля')
 - Валидация поля (text input with placeholder 'Валидация поля. Введите регулярное выражение')
 - Минимальная длина строки (text input with placeholder 'Минимальная длина строки')
 - Максимальная длина строки (text input with placeholder 'Максимальная длина строки')
 - Значение по умолчанию (text input with placeholder 'Значение по умолчанию')
 - Обязательное (checkbox, currently unchecked)
 - Видимое (checkbox, currently unchecked)
 - Bottom Buttons:** Сохранить и выйти (green), Отмена (red)


Рис. 2.107: Добавление метаданных

Редактирование метаданных слоя

Для изменения информации нужно нажать  или дважды щелкнуть по строке с названием выбранного поля. Откроется форма, аналогичная форме добавления, в которой администратор может изменить интересующую его информацию о дополнительных полях.

Удаление метаданных

Для удаления одного поля нужно нажать  в правой части соответствующей строки. Для удаления нескольких полей одновременно нужно отметить галочками соответствующие

строки и нажать ставшую активной кнопку  «Удалить» внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

Поиск метаданных

Во вкладке «Метаданные» администратор может воспользоваться поисковой строкой для поиска дополнительных полей по их названиям. Кроме того, доступен фильтр, расположенный под поисковой строкой, при помощи которого можно осуществить поиск дополнительных полей по критериям: «Тип поля», «Обязательное поле» и «Видимое».

2.3.3.3.7 Вкладка «Подложки»

Подложка карты (базовый слой, базовая карта) — это слой, который является главным или основным в конкретной карте. Пользователи обычно «накладывают» свои собственные данные на базовую карту. При переходе во вкладку «Подложки» администратору становится доступна таблица подложек с графами (Рис. 2.108):

- «Тип» – тип, определяющий механизм доступа к подложке и ее возможные параметры.
- «Название» – название подложки, которое будет отображаться в системе.
- «URL» – ссылка для доступа к данным подложки.
- «Космоснимок» – отметка о том, что подложка интерпретируется как растровое изображение.




Рис. 2.108: Вкладка «Подложки»

Добавление подложки

Чтобы добавить новую подложку, необходимо нажать **+ Создать** в верхней части окна. Откроется окно создания подложки (Рис. 2.109).

Рис. 2.109: Окно создания подложки

Нужно заполнить основные поля:

- «Название» – название подложки в системе.
- «Тип» – тип, определяющий механизм доступа к подложке и ее возможные параметры. Следует выбрать один из типов из выпадающего списка. После этого в окне создания подложки отобразится список дополнительных параметров, отличающийся для разных типов. Для части параметров установлены значения по умолчанию, но их можно отредактировать (Рис. 2.110).
- Тумблер «Космоснимок» – отметка для растрового изображения.

The screenshot shows the 'Создать подложку' (Create Tileset) configuration page in the ActiveMap administrator interface. The page has a dark header with the 'ActiveMap' logo and navigation links like 'Помощь', 'Карта', 'RU', 'Администратор системы', and 'Выход'. A left sidebar contains icons for 'Управление', 'Задания', 'Слой и таблицы', 'Права на слой', 'Отчеты', 'Хранилища', 'Настройки', and 'Система'. The main content area features a form with the following fields and sections:

- Управление:** 'Сохранить и выйти' (Save and Exit) and 'Отмена' (Cancel) buttons.
- Задания:** 'Название *' (Name) field with 'Карта России' (Russia Map) entered.
- Слой и таблицы:** 'Тип' (Type) dropdown menu set to 'BaseMap'.
- Права на слой:** 'Космоснимок' (Satellite) toggle switch.
- Отчеты:** 'URL *' (URL) field with 'https://basemap.geo4.me/worldmap/{z}/{x}/{y}.png' entered.
- Хранилища:** 'Проекция *' (Projection) dropdown menu set to 'EPSG:900913'.
- Настройки:** 'Минимальный зум *' (Minimum zoom) field with '2' and 'Максимальный зум *' (Maximum zoom) field with '20'.
- Система:** 'Размер тайла *' (Tile size) field with '256', 'API ключ' (API key) field with 'API ключ', and 'Источник данных' (Data source) field with '«Участники OpenStreetMap», <a href="http://www.openstreet'.
- Platform-specific settings (right panel):**
 - WEB:** 'Показывать' (Show) checked, 'Есть встроенный класс' (Has built-in class) unchecked, 'Основная' (Main) checked.
 - Android:** 'Показывать' (Show) checked, 'Есть встроенный класс' (Has built-in class) unchecked, 'Основная' (Main) unchecked.
 - IOS:** 'Показывать' (Show) unchecked, 'Есть встроенный класс' (Has built-in class) unchecked, 'Основная' (Main) unchecked.
 - Desktop:** 'Показывать' (Show) checked, 'Есть встроенный класс' (Has built-in class) unchecked, 'Основная' (Main) checked.
 - Desktop Cross-Platform:** 'Показывать' (Show) checked, 'Есть встроенный класс' (Has built-in class) unchecked, 'Основная' (Main) checked.

At the bottom of the form, there are 'Сохранить и Выйти' (Save and Exit) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Рис. 2.110: Дополнительные параметры подложки

Возможные дополнительные параметры подложки:

- «URL» – ссылка для доступа к данным подложки.
- «Проекция» – код одной из общепринятых географических проекций.
- «Минимальный зум» – минимальный поддерживаемый масштаб.
- «Максимальный зум» – максимальный поддерживаемый масштаб.
- «Размер тайла» – длина/ширина тайла в пикселях. Тайл в картографических сервисах — это одно из множества изображений, на которые разбивается карта. Большинство картографических сервисов использует квадратные тайлы размером 256x256 пикселей. Тайлы организованы в виде пирамиды — весь мир разделяется на несколько уровней масштаба, каждый из которых делится на равные квадраты. Нумерация масштабов начинается с нуля, при этом нулевой масштаб представлен одним тайлом и на нём изображена вся планета.
- API ключ – ключ доступа для защищенных правами сто-

ронных организаций, например, Яндекс или Google карт.

- Источник данных – ссылка на правообладателей, отображаемая в правом нижнем углу карты.


Параметры, обязательные для заполнения, отмечены красной звездочкой.

В правой части окна создания находятся настройки отображения подложки в различных приложениях (компонентах) системы: WEB («MapSurfer»), Android («ActiveMap Mobile» Android), IOS («ActiveMap Mobile» IOS), Desktop («ActiveMap Messages»), Desktop Cross-Platform («ActiveMap Messages» Cross-Platform).



Для каждого из приложений можно включить следующие тумблеры:

- «Показывать» – отображать подложку в выпадающих списках с возможностью замены основной подложки на данную.
- «Есть встроенный класс».
- «Основная» – отображать подложку по умолчанию.

Редактирование подложки

Для изменения параметров подложки нужно нажать  в правой части строки выбранной подложки. Откроется форма, аналогичная форме добавления, в которой администратор может изменить интересующую его информацию о подложке.

Удаление подложки

Для удаления одной подложки нужно нажать  в правой части соответствующей строки. Для удаления нескольких подложек одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать ставшую активной кнопку  внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

Поиск подложки

Для поиска подложки по ее названию администратор может воспользоваться поисковой строкой. Под поисковой строкой расположен фильтр, при помощи которого можно вывести:

- основную карту для конкретного компонента системы,
- подложки, доступные в конкретных компонентах системы,
- подложки определенного типа,
- подложки-космоснимки.

Кроме того, если выбрать пункт «Космоснимок», а затем убрать галочку напротив пункта, то в результате будут выведены все подложки, которые не являются космоснимками.

2.3.3.4 Блок «Права на слои»

Управление правами – это предоставление пользователям прав, необходимых для доступа к таблицам системы. Пользователь может получить следующие права: просмотр, редактирование, управление, использование объектов таблицы в качестве объектов обслуживания.

Право на просмотр позволяет пользователю увидеть слой во всех программных комплексах системы. Право на редактирование дает возможность добавлять новые объекты, а также редактировать и удалять старые. Право на управление позволяет менять структуру таблиц, стили слоев и т.п. Использование объектов таблицы в качестве объектов обслуживания позволяет создавать задания с привязкой к данным объектам с автоматическим заполнением полей задания согласно настроенному маппингу (соответствию атрибута таблицы и поля задания).

Для поиска прав администратор может воспользоваться поисковой строкой либо панелью фильтра.

2.3.3.4.1 Вкладка «Управление правами»

Во вкладке «Управление правами» администратор может ознакомиться с перечнем прав, которыми обладают пользователи системы (Рис. 2.111). При переходе на эту вкладку становится доступна таблица со следующими графами:

- «Пользователь» – имена пользователей (в скобках указаны логины).
- «Группа» – принадлежность слоя к группе.
- «Слой» – название слоя, к которому определяется доступ.

- «Объекты обслуживания» – тумблер, при помощи которого администратор указывает, будет ли выбранный пользователь обладать правом на использование таблицы в качестве списка с объектами обслуживания (сервисного слоя). Одна и та же таблица может быть использована одними пользователями как сервисная, другими – как обычная.
- «Просмотр» – тумблер, при помощи которого администратор указывает, будет ли выбранный пользователь обладать правом на просмотр слоя.
- «Редактирование» – тумблер, при помощи которого администратор указывает, будет ли выбранный пользователь обладать правом на редактирование слоя.
- «Управление» – тумблер, при помощи которого администратор указывает, будет ли выбранный пользователь обладать правом на управление слоем.





Рис. 2.111: Вкладка «Управление правами»

При переключении тумблера в заголовке графы право на просмотр/редактирование/управление/использование в качестве объекта обслуживания будет предоставлено всем пользователям, отображающимся в данный момент в области администрирования. Таким образом, администратор может с помощью фильтра отобрать пользователей по какому-либо параметру и предоставить им права всем одновременно. Аналогично можно лишать прав переключением тумблера в строке слоя для конкретного слоя или переключением тумблера в заголовке графы для категорий пользователей. После переключения тумблера в заголовке графы система выведет запрос на подтверждение действия.

Для сортировки строк по алфавиту по параметрам «Пользо-


ватель», «Группа» или «Слой» нужно щелкнуть по заголовку соответствующей графы. Для обратного направления сортировки щелкнуть по заголовку повторно.

В строках слоев «Новые задания», «Задания в работе» и «Выполненные задания» отсутствуют тумблеры «Редактирование» и «Управление». Это объясняется тем, что в данные слои объекты вносятся системой на основе заданий, внесение объектов пользователями не предусмотрено.

Во вкладке «Управление правами» администратору доступна кнопка , по нажатию на которую откроется окно выбора директории для сохранения Excel-файла `accesses.xlsx`. Структура данного файла повторяет структуру таблицы в текущей вкладке. Сортировка полей при экспорте не сохраняется, но если перед экспортом был применен фильтр, то экспортируются только отобранные строки.

2.3.3.4.2 Вкладка «Копирование прав»


Во вкладке «Копирование прав» администратор может скопировать права пользователей (Рис. 2.112).



ФИО	Логин	Организация	Роль
<input type="checkbox"/> Кукушкин Иван	kukuskini	Бригада 10	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Воронов Петр	voronovp	Бригада 10	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Журавлёв Марк	zuravlevm	Бригада 10	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Надя Волощенко	nadav	Бригада 10	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Воронов Михаил	voronovm	Бригада 10	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Береза Андрей	berezaa	Бригада 10	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Ольхин Геннадий	olhing	Бригада 10	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Яблоков Виталий	ablokovv	Бригада 10	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Корнилов Андрей	kornilov_a	Мастер Климата	Администратор организации
<input type="checkbox"/> Петров Михаил	petrov_m	Мастер Климата	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Михайлова Наталья	mikhailova	Чистый Дом	Исполнитель
<input type="checkbox"/> Троицкий Александр	troickiy	Чистый Дом	Администратор организации
<input type="checkbox"/> Воронин Евгений	voroninp	Чистый Дом	Исполнитель

Рис. 2.112: Вкладка «Копирование прав»

Для этого необходимо из списка выбрать пользователя, для которого необходимо скопировать права и нажать кнопку

. Далее в открывшемся окне выбрать пользователя, права которого требуется скопировать (Рис. 2.113).




Рис. 2.113: Окно выбора пользователей-источников прав

2.3.3.4.3 Вкладка «Права на Группы»

Во вкладке «Права на Группы» администратор может предоставлять организациям соответствующие права, переключив тумблер «Доступ» в строке нужной группы (Рис. 2.114). Администратор может для удобства отобразить с помощью фильтра определенную группу, организацию, кластер пользователя или группы.





Рис. 2.114: Вкладка «Права на Группы»

Таблицу организаций с выданными им правами на группы можно сохранить на компьютере. Для этого нужно нажать кнопку  **Экспорт**, откроется окно выбора директории для сохранения Excel-файла groups.xlsx.

2.3.3.4.4 Вкладка «Права на таблицы»

Во вкладке «Права на таблицы» администратор может предоставлять пользователям права на просмотр, редактирование и управление таблицами (Рис. 2.115). Для удобства можно отобрать с помощью фильтра определенную организацию, пользователя, кластер пользователя, кластер таблицы с данными, тип таблицы (слой, справочник, таблица с данными), выбрать пользователей с правами на просмотр, редактирование или управление.

Пользователь	Название	Объекты обслуживания	Просмотр	Редактирование	Управление
Сергеев Сергей Сергеевич (sergeev)	Опоры	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сергеев Сергей Сергеевич (sergeev)	Материалы	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сергеев Сергей Сергеевич (sergeev)	Сотрудники Управы	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сергеев Сергей Сергеевич (sergeev)	Оборудование для ТО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сергеев Сергей Сергеевич (sergeev)	Кабель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Васильев Василий Васильевич (vasilev)	Районы города	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Васильев Василий Васильевич (vasilev)	Управляющие компании	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Васильев Василий Васильевич (vasilev)	Бригады дворовых территорий	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Васильев Василий Васильевич (vasilev)	Справочник пиктограмм	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Васильев Василий Васильевич (vasilev)	Районы города	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Васильев Василий Васильевич (vasilev)	Группа материалов и услуг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Васильев Василий Васильевич (vasilev)	Материалы и услуги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Васильев Василий Васильевич (vasilev)	Обслуживающие компании	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Васильев Василий Васильевич (vasilev)	Работники обслуживающих организаций	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Рис. 2.115: Вкладка «Права на таблицы»

2.3.3.5 Блок «Отчеты»

В блоке «Отчеты» осуществляется управление шаблонами отчетов JasperReports¹, отображаемых в системе (Рис. 2.116).

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/JasperReports>





Рис. 2.116: Блок «Отчеты»

2.3.3.5.1 Вкладка «Список отчетов»

Во вкладке «Список отчетов» администратор может ознакомиться со всеми отчетами системы, а также загрузить новые, отредактировать/удалить существующие.

В этой вкладке можно изменить и сохранить порядок отчетов, в котором они будут отображаться в системе. С помощью кнопки



можно экспортировать Excel-файл jreports.xlsx, содержащий информацию об отчетах и находящихся в них полях.

Загрузка отчета

Чтобы добавить отчет в систему, нужно нажать кнопку



в верхней части окна. Откроется всплывающее окно, через которое можно выбрать отчет со своего компьютера. К загрузке допускаются файлы формата **jrxml**.

После успешной загрузки отчета в систему откроется окно создания отчета (Рис. 2.117). Здесь во вкладке «Основное» необходимо заполнить поля свойств отчета:


- «Название» – название, под которым отчет отображается в системе.
- «Хранилище данных» – выбор из списка доступных баз данных.



- «Предпочитаемый формат отчета» – выбор формата отчета по умолчанию (при создании отчета можно выбрать другой формат: PDF, Word, RTF).
- «Описание отчета» – описание, сопровождающее отчет в системе.
- «Тип отчета» – выбор типа отчета: общий, по заданиям, по слою. Общий отчет генерируется по всем видам работ и заданиям в системе. Отчет по заданиям позволяет задать конкретный вид работ, по слою – указать тематический слой, по которому будет сформирован отчет.
- «Языки, для которых доступен отчет» – выбор языка системы (одного или нескольких), при переключении на который отображается отчет. Перечень доступных языков соответствует активированным в блоке «Система». Если язык не задан, то отчет будет доступен для всех языков. Главный администратор в режиме «Администрирование» видит весь список отчетов для удобства управления ими.
- Тумблер «Системный отчет» – отмечает системные отчеты.
- Параметры отчета:
 - «Название параметра» – наименование параметра;
 - тумблер «Обязательный» – параметр обязателен для заполнения для формирования отчета;
 - тумблер «Системный» – для внутреннего использования, параметр не будет отображаться в сформированном отчете;
 - тумблер «Сцепить со следующим в период» – объединение параметров в период «с-по» и автоматическое заполнение параметров с типом дата при выборе стандартного периода (сегодня, вчера, эта неделя и т.п.).
 - «Описание параметра» – описание свойств и того, для чего нужен данный параметр;
 - группа параметров «Точка отсчета», «Знак», «Дни», «Часы», «Минуты и секунды» – формирование даты по умолчанию, отображаемой при заполнении параметров отчета (ее можно изменить).

Рис. 2.117: Создание отчета

Во вкладке «Права по умолчанию» можно настроить права на просмотр/управление отчетом. Здесь реализована аналогичная логика выдачи прав по умолчанию на слои (подробнее в разделе *Создание нового слоя* (с. 85)).

Редактирование отчета

При нажатии на  (или при двойном щелчке по строке с выбранным отчетом) откроется форма, аналогичная форме создания, в которой администратор может заполнить/изменить интересующие его поля с информацией о выбранном отчете (Рис. 2.118). Дополнительно в форме редактирования становятся доступными кнопки:

 **Обновить отчет** – позволяет заново загрузить исходный файл отчета формата jrxml.  **Исходный файл** – позволяет выгрузить созданный шаблон отчета в формате jrxml.






Рис. 2.118: Редактирование отчета

Удаление отчета

Для удаления одного отчета нужно нажать  в правой части соответствующей строки. Для удаления нескольких отчетов одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать ставшую активной кнопку  внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

Поиск отчета

Во вкладке «Список отчетов» администратор может использовать поисковую строку для поиска отчетов по их названиям.


2.3.3.5.2 Вкладка «Права на отчеты»

При переходе во вкладку «Права на отчеты» в области администрирования появляются графы со следующими заголовками:

- «Пользователь» – имя сотрудника в полной форме;
- «Отчет» – название отчета;
- «Просмотр» – тумблер, при помощи которого администратору можно указать, будет ли данный отчет доступен выбранному пользователю для просмотра в информационном окне;
- «Управление» – тумблер, при помощи которого администратору можно указать, будет ли данный отчет доступен выбранному пользователю для управления.

Пользователь	Отчет	Просмотр	Управление
Иванов Иван Иванович	Отчёт по статистике	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Иванов Иван Иванович	Статистика выполнения заданий по видам работ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Иванов Иван Иванович	Статистика выполнения заданий по организациям	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Иванов Иван Иванович	Активность работы с заданиями	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Петров Петр Петрович	Отчёт по статистике	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Петров Петр Петрович	Статистика выполнения заданий по видам работ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Петров Петр Петрович	Статистика выполнения заданий по организациям	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Петров Петр Петрович	Активность работы с заданиями	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Валентинова Валентина Валентиновна	Отчёт по статистике	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Валентинова Валентина Валентиновна	Статистика выполнения заданий по видам работ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Валентинова Валентина Валентиновна	Статистика выполнения заданий по организациям	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Валентинова Валентина Валентиновна	Активность работы с заданиями	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Сидоров Сидор Сидорович	Отчёт по статистике	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Сидоров Сидор Сидорович	Статистика выполнения заданий по видам работ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Рис. 2.119: Редактирование отчета

С помощью кнопки  можно экспортировать Excel-файл `accesses.xlsx`, содержащий информацию о пользователях и их правах на отчеты.

Поиск прав на отчеты

При переходе во вкладку «Права на отчеты» администратор может воспользоваться поисковой строкой для поиска отчетов по их названию, а также фильтром, выбранным из выпадающего списка, для поиска по ФИО пользователей, названию отчета, основной организации, кластеру пользователя, роли, правам на просмотр и удаление отчетов.

2.3.3.6 Блок «Хранилища»

В блоке «Хранилища» администратор может ознакомиться с подробной информацией о базах данных, представленной в таблице со следующими графами: название, хост, база данных, по умолчанию (Рис. 2.120).






Рис. 2.120: Блок «Хранилища»

Если напротив названия хранилища в графе «По умолчанию» стоит галочка, это означает, что при создании или загрузке слоя (отчета) система автоматически перенесет слой (отчет) в хранилище, которое стоит по умолчанию (в случае, если пользователь не выбрал конкретное хранилище из представленного списка).

Для выгрузки данных о хранилищах нужно нажать кнопку . Откроется окно выбора директории для сохранения Excel-файла `datastores.xlsx` на компьютере. В экспортированной таблице будут содержаться следующие данные: название, хост, порт, хранилище данных, схема данных.

2.3.3.6.1 Добавление нового хранилища

Для добавления в систему нового хранилища необходимо нажать  в верхней части окна. Откроется новое окно, в котором необходимо заполнить следующие поля (Рис. 2.121):

- «Название» – название хранилища;
- «Хост» – адрес сервера в сети;
- «Порт» – порт подключения к базе данных;
- «Логин» – логин для доступа к хранилищу;
- «Пароль» – пароль для доступа к хранилищу;
- «База данных» – название базы данных, в которой создается хранилище;
- «Схема данных» – элемент структуры хранения данных.







Рис. 2.121: Добавление нового хранилища


2.3.3.6.2 Редактирование хранилища

Чтобы изменить информацию о хранилище, нужно нажать  (или дважды щелкнуть по строке с выбранным хранилищем). В области администрирования откроется форма (с теми же полями, что и в форме добавления), в которой администратор может заполнить/изменить интересующие его поля с информацией о выбранном хранилище. Администратору доступны все поля для редактирования, за исключением поля «Название».

2.3.3.6.3 Удаление хранилища

Для удаления одного хранилища нужно нажать  в правой части соответствующей строки. Для удаления нескольких хранилищ одновременно нужно отметить галочками соответствующие строки и нажать ставшую активной кнопку  «Удалить» внизу экрана. Более подробно об удалении элементов системы в разделе *Удаление записи* (с. 39).

2.3.3.6.4 Публикация слоя

Чтобы опубликовать слой в системе, нужно навести курсор на строку с названием хранилища и нажать на появившуюся справа кнопку «Доступные таблицы» . Откроется новое окно, в котором администратор может ознакомиться с полным списком доступных слоев хранилища, а также типами их геометрии (Рис. 2.122).

Кроме того, в открывшемся окне администратор может посмотреть, какие слои доступны для публикации, а какие из них уже опубликованы. У опубликованных слоев в графе «Опубликовано» стоит галочка, а справа от названий неопубликованных слоев есть кнопка «Опубликовать».






Рис. 2.122: Доступные таблицы хранилища

При нажатии на «Опубликовать» система переводит администратора в окно редактирования выбранного слоя. В открывшемся окне необходимо выбрать группу, в которой будет опубликован слой, определить его стиль, изменить название, а также, при необходимости, добавить новые атрибуты (во вкладке «Атрибуты») и дополнительные поля (во вкладке «Дополнительно»).

Чтобы опубликовать слой в системе, нужно заполнить необходимые поля для ввода и нажать , чтобы отменить публикацию – .

2.3.3.6.5 Поиск хранилища

В блоке «Хранилища» администратор может воспользоваться поисковой строкой для поиска хранилища по его названию, по имени базы данных или хоста. Кроме того, поиск может быть осуществлен при помощи фильтра «Из инфраструктуры», который позволяет найти хранилища, работающие с программой «MapEditor».

2.3.3.7 Блок «Настройки»

Опасно: Значения существующих настроек выверены разработчиками в процессе отладки. Изменения в данном блоке могут повлечь за собой сбой в работе системы или прекращение ее работоспособности.

В блоке «Настройки» администратору доступны настройки различных элементов системы (Рис. 2.123).




Рис. 2.123: Блок «Настройки»

Они разбиты на тематические секции. Каждая секция содержит папки и подпапки, в которых находятся настройки и их значения (Рис. 2.124).




Рис. 2.124: Структура блока «Настройки»

Редактирование и удаление значений настроек по умолчанию недоступно.

Для того чтобы добавить новую настройку элемента системы, администратору нужно выбрать соответствующую секцию, затем нажать кнопку «+Настройка». Откроется форма с полями для заполнения (Рис. 2.125):

- «Ключ» – название настройки латиницей, которое будет использоваться в системе;
- «Название» – название настройки, которое будет отображаться в интерфейсе;
- «Тип» – тип данных (строка, целое число, логическое выражение, вещественное число).




Рис. 2.125: Создание настройки

Чтобы задать настройке новое значение, администратору следует выделить настройку и нажать «+Значение». Откроется окно с полями, которые нужно заполнить (Рис. 2.126):

- «Значение» – наименование, которому настройка будет равна в системе (зависит от типа данных, указанного при создании настройки);
- «Организация» – организации, к которым данная настройка будет применена;
- «Пользователь» – пользователи, к которым настройка будет применена;
- «Роль» – роли пользователей, к которым настройка будет применена;
- «Состояние» – состояния задания, к которым настройка будет применена.






Рис. 2.126: Добавление значения

Внимание: Настройку можно указать либо для конкретного пользователя, либо для роли в системе. Если поля «Организация», «Пользователь», «Роль» не заполнены, настройка будет доступна для всех пользователей системы.

Для редактирования добавленного значения следует нажать . В открывшемся окне внести необходимые изменения и нажать «Сохранить». Для удаления добавленного значения требуется нажать . В появившемся диалоговом окне необходимо подтвердить или отменить удаление.

2.3.3.7.1 Секция «Сервис учета расходных материалов»

В случае, когда пользователю нужно использовать методику расчета стоимости работ онлайн, в приложении дополнительно настраивается модуль «Счет-фактура». Секция позволяет администратору добавлять настройки в данный модуль (Рис. 2.127). При необходимости администратор может задать новое значение, выделив настройку, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне следует ввести необходимое наименование, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 Блок «Настройки» (с. 135).




Рис. 2.127: Секция «Сервис учета расходных материалов»

Нестандартные переводы

В данной папке администратор может переименовать поле в модуле учета расходных материалов. Для этого следует выбрать язык из представленного перечня, затем нажать «+Настройка». В открывшемся окне ввести соответствующие значения (Рис. 2.128):

- «Ключ» – ключ в системе, который необходимо переименовать;
- «Название» – название поля, которое будет переименовано;
- «Тип» – тип данных (в данном случае, строка).

Создать настройку

form.title

Заголовок "Материалы и услуги"

Строка

Сохранить Отмена

Рис. 2.128: Изменение названия поля

Далее следует задать новое значение для данной настройки

(Рис. 2.129). Для применения нового значения администратору необходимо перезапустить сервис.




Рис. 2.129: Добавление нового значения

Id отчета для прикрепления к заданию

В данной настройке отображается id существующего в системе отчета, который загружается при формировании счет-фактуры в карточке задания в pdf формате. По умолчанию в системе используется отчет с идентификатором 343 (Рис. 2.130). Для применения нового значения администратору необходимо перезапустить сервис.




Рис. 2.130: Указание id отчета

Кому разрешено править цены на материалы и услуги в задании

Данная настройка позволяет администратору указать роль или пользователей, которые могут менять стоимость услуг в счет-фактуре (Рис. 2.131). Добавленные пользователи получают права изменять цену материалов и услуг только в рамках текущего задания.




Рис. 2.131: Предоставление доступа для редактирования счет-фактуры

Кому разрешено просматривать прикрепленные данные

В настройке администратор может указать пользователей, которые получают права на просмотр счет-фактуры, сформированной другим пользователем (Рис. 2.132).




Рис. 2.132: Предоставление доступа для просмотра счет-фактуры

Кому разрешено редактировать прикрепленные данные

Настройка позволяет выдать пользователю права на редактирование счет-фактуры (добавление материалов, изменение количества) и сохранение внесенных изменений в рамках задания. Однако данная настройка не позволяет самостоятельно сгенерировать счет-фактуру в задании (Рис. 2.133).




Рис. 2.133: Предоставление доступа для редактирования счет-фактуры

Кому разрешено формировать pdf и прикреплять к заданию

Настройка позволяет предоставить пользователю права на генерацию pdf файла счет-фактуры и прикрепление его к заданию (Рис. 2.134). Указанному пользователю предварительно должны быть выданы права на соответствующий отчет. В противном случае сгенерировать счет-фактуру не предоставляется возможным.

Сервис учета расходных материалов			
+ Секция	+ Папка	+ Настройка	+ Значение
Мобильное приложение	Нестандартные переводы		Значение по умолчанию FALSE
Сеть	Id отчета для прикрепления к заданию		
Система	Кому разрешено править цены на материалы и услуги в задании		
Интерфейс	Кому разрешено просматривать прикрепленные данные		
Разрешения и области видимости	Кому разрешено редактировать прикрепленные данные		
Уведомления	Кому разрешено формировать pdf и прикреплять к заданию		
MapSurfer	Название поля, где хранится id вида работ		
MapMessages	Название поля, где хранится id группы		
Геолокация	Поле primaryKey в таблице с группами		
Ассистенты	Поле-название в таблице с группами		
Функции заданий	Таблица (схема+название), где хранятся группы материалов и услуг		
Расписание			
Сервис учета расходных материалов			

Рис. 2.134: Предоставление доступа для формирования счет-фактуры

Название поля, где хранится id вида работ

Для добавления фильтра по видам работ в модуль учета расходных материалов в мобильном приложении «ActiveMap Mobile» администратору нужно определить, как называется атрибут в таблице с материалами и услугами, где хранится id вида работ. По умолчанию это название **sys_type_id** (Рис. 2.135). Далее следует добавить соответствующий атрибут в таблицу с материалами и услугами (тип поля «Целое»). Затем администратору следует перейти в настольное приложение «MapEditor». Далее нужно открыть управление таблицами и выбрать таблицу «Материалы и услуги». Заполнить поле **sys_type_id**, указав id необходимых видов работ. Для применения нового значения необходимо перезапустить сервис.

Сервис учета расходных материалов			
+ Секция	+ Папка	+ Настройка	+ Значение
Мобильное приложение >	■ Нестандартные переводы >		Значение по умолчанию «sys_type_id»
Сеть >	Id отчета для прикрепления к заданию >		
Система >	Кому разрешено править цены на материалы и услуги в задании >		
Интерфейс >	Кому разрешено просматривать прикрепленные данные >		
Разрешения и области видимости >	Кому разрешено редактировать прикрепленные данные >		
Уведомления >	Кому разрешено формировать pdf и прикреплять к заданию >		
MapSurfer >			
MapMessages >	Название поля, где хранится id вида работ >		
Геолокация >	Название поля, где хранится id группы >		
Ассистенты >	Поле primaryKey в таблице с группами >		
Функции заданий >	Поле-название в таблице с группами >		
Расписание >	Таблица (схема+название), где хранятся группы материалов и услуг >		
Сервис учета расходных материалов >			

Рис. 2.135: Название поля, где хранится id вида работ

Название поля, где хранится id группы

Чтобы добавить фильтр по группам материалов и услуг в мобильном приложении «ActiveMap Mobile» администратору нужно создать в системе таблицу с группами материалов и услуг, например, «Группа материалов». Далее в таблице «Материалы и услуги» нужно добавить данный справочник. При этом название поля в базе должно быть **sys_group_id** (Рис. 2.136), так как в базе по умолчанию оно так будет распознаваться.




Рис. 2.136: Название поля, где хранится id группы

Далее администратору следует заполнить настройку **Таблица (схема + название), где хранятся группы материалов и услуг**, указав где хранится группа материалов и услуг, например, data.gruppa_materialov (Рис. 2.137).




Рис. 2.137: Таблица, где хранятся группы материалов и услуг

В настройке **Поле с PrimaryKey в таблице с группами** добавить новое значение, например gid (Рис. 2.138).




Рис. 2.138: Поле с PrimaryKey в таблице с группами

В настройке **Поле-название в таблице с группами** указать название поля, где хранятся названия групп из таблицы «Группа материалов» (Рис. 2.139).




Рис. 2.139: Поле-название в таблице с группами

Далее администратору следует перейти в настольное приложение «MapEditor» и заполнить новый созданный справочник, добавив соответствующие группы, а затем таблицу «Материалы и услуги» соответствующими значениями. Для применения новой настройки администратору необходимо перезапустить сервис.

2.3.3.7.2 Секция «Мобильное приложение»

Секция «Мобильное приложение» позволяет администратору настраивать дополнительные опции для работы в приложениях «ActiveMap Mobile», а также «ActiveMap Informer» (Рис. 2.140). При необходимости администратор может задать новое значение, выделив настройку, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне следует включить/отключить тумблер или ввести необходимое наименование, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 *Блок «Настройки»* (с. 135).




Рис. 2.140: Секция «Мобильное приложение»

Возможность прикреплять к задаче смету для учета расходных материалов

В данной папке администратор может добавить модуль учета расходных материалов (кнопка «Счет-фактура» в карточке задания).

Активировать

Данная настройка позволяет подключить модуль учета расходных материалов. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.141).




Рис. 2.141: Активация модуля учета расходных материалов

Текст пункта

Настройка позволяет администратору задать название модуля в приложении. По умолчанию для русского языка в операционной системе модуль называется «Счет-фактура», для английского языка «Invoice» (Рис. 2.142).




Рис. 2.142: Указание названия модуля учета расходных материалов

Шаблон URL

Данная настройка отображает веб-адрес страницы, которая откроется при нажатии на кнопку «Счет-фактура».

Интеграция с webView страницами

В данной папке администратор может добавить в меню навигации мобильного приложения «ActiveMap Informer» разделы сторонних веб-приложений и сервисов.

Включено

Настройка позволяет активировать подключение стороннего сервиса. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.143).




Рис. 2.143: Подключение веб-приложений

Текст

Для указания наименования нового раздела в мобильном приложении «ActiveMap Informer» администратору следует перейти в папку «**Наименование меню**», выбрать настройку «**Текст**» (Рис. 2.144) и ввести необходимое значение.




Рис. 2.144: Название подключаемого веб-сервиса

Шаблон URL

В данной настройке администратор может указать адрес стороннего веб-приложения или сервиса (Рис. 2.145).




Рис. 2.145: Название подключаемого веб-приложения

Камера

В данной папке администратор может добавить настройки для работы кастомной камеры в мобильном приложении.

Запрещать фотографирование

Настройка запрещает делать снимок, если пользователь находится вне геозоны задания, либо выключена функция геолокации на устройстве, а также если службы геолокации не могут определить (с заданной точностью) местоположение устройства. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.146).




Рис. 2.146: Запрет фотографирования

Максимальная задержка местоположения

Настройка задает время (миллисекунды) актуальности геолокации устройства после потери GPS-сигнала при использовании встроенной камеры. Если местоположение было получено более, чем указанное значение миллисекунд назад и настройка **«Запрещать фотографирование»** подключена, то приложение не позволит сделать снимок до тех пор, пока не получит точку, удовлетворяющую требованиям (Рис. 2.147).




Рис. 2.147: Максимальная задержка местоположения

Максимальная ошибка местоположения

Настройка позволяет администратору указать допустимую погрешность (в метрах) определения геолокации устройства при использовании встроенной камеры. Если полученное местоположение имеет большую погрешность, чем выставленное значение и настройка **«Запрещать фотографирование»** подключена, то приложение не позволит сделать снимок до тех пор, пока не получит точку, удовлетворяющую требованиям (Рис. 2.148).




Рис. 2.148: Максимальная ошибка местоположения

Максимальное расстояние от точки задания

Данная настройка задает максимальное расстояние (в метрах) от точки задания, на котором можно сделать снимок (Рис. 2.149).




Рис. 2.149: Максимальное расстояние от точки задания

Наличие поля для добавления подписи к фото

Настройка позволяет в редакторе фотографий в мобильном приложении добавлять описания фото. По умолчанию данная настройка подключена (Рис. 2.150).

Мобильное приложение / Камера			
+ Секция	+ Папка	+ Настройка	+ Значение
Мобильное приложение >	↑ ...		Значение по умолчанию TRUE
Сеть >	Запрещать фотографирование >		
Система >	Максимальная задержка местоположения >		
Интерфейс >	Максимальная ошибка местоположения >		
Разрешения и области видимости >	Максимальное расстояние от точки задания >		
Уведомления >	Наличие поля для добавления подписи к фото >		
MapSurfer >	Необходимость выбора ярлыка файла перед запуском камеры >		
MapMessages >	Необходимость выбора ярлыка файла после снимка >		
Геолокация >	Необходимость добавления подписи к фото >		
Ассистенты >	Необходимость использования кастомной камеры >		
Функции заданий >	Необходимость контроля местоположения при использовании камеры >		
Расписание >	Необходимость проставления штампа даты на фото >		
Сервис учета расходных материалов >	Необходимость точного времени >		
	Показывать окно редактирования фото >		
	Только GPS >		
	Учитывать дальность расстояния от точки задания >		

Рис. 2.150: Добавление подписи к фото

Необходимость выбора ярлыка файла перед запуском камеры

Данная настройка активирует окно для выбора стикера при нажатии на кнопку добавления фотографии в карточке задания. Пользователю следует сначала указать стикер, а уже затем сделать фото. В противном случае добавление фотографии невозможно. Выбранный из списка стикер будет добавлен к сделанному фото. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.151).

Мобильное приложение / Камера			
+ Секция	+ Папка	+ Настройка	+ Значение
Мобильное приложение >	↑ ...		Значение по умолчанию FALSE
Сеть >	Запрещать фотографирование >		
Система >	Максимальная задержка местоположения >		
Интерфейс >	Максимальная ошибка местоположения >		
Разрешения и области видимости >	Максимальное расстояние от точки задания >		
Уведомления >	Наличие поля для добавления подписи к фото >		
MapSurfer >	Необходимость выбора ярлыка файла перед запуском камеры >		
MapMessages >	Необходимость выбора ярлыка файла после снимка >		
Геолокация >	Необходимость добавления подписи к фото >		
Ассистенты >	Необходимость использования кастомной камеры >		
Функции заданий >	Необходимость контроля местоположения при использовании камеры >		
Расписание >	Необходимость проставления штампа даты на фото >		
Сервис учета расходных материалов >	Необходимость точного времени >		
	Показывать окно редактирования фото >		
	Только GPS >		
	Учитывать дальность расстояния от точки задания >		

Рис. 2.151: Выбор ярлыка файла перед запуском камеры

Необходимость выбора ярлыка файла после снимка

Настройка делает обязательным выбор стикера после фотографирования. Приложение не позволит пользователю прикрепить фото к заданию, не указав предварительно стикер. Выбранный из списка стикер будет добавлен к сделанному фото. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.152).

Мобильное приложение / Камера		
+ Секция	+ Папка	+ Настройка
Мобильное приложение >	↑ ...	Значение по умолчанию FALSE
Сеть >	Запрещать фотографирование >	
Система >	Максимальная задержка местоположения >	
Интерфейс >	Максимальная ошибка местоположения >	
Разрешения и области видимости >	Максимальное расстояние от точки задания >	
Уведомления >	Наличие поля для добавления подписи к фото >	
MapSurfer >	Необходимость выбора ярлыка файла перед запуском камеры >	
MapMessages >	Необходимость выбора ярлыка файла после снимка >	
Геолокация >	Необходимость добавления подписи к фото >	
Ассистенты >	Необходимость использования кастомной камеры >	
Функции заданий >	Необходимость контроля местоположения при использовании камеры >	
Расписание >	Необходимость проставления штампа даты на фото >	
Сервис учета расходных материалов >	Необходимость точного времени >	
	Показывать окно редактирования фото >	
	Только GPS >	
	Учитывать дальность расстояния от точки задания >	

Рис. 2.152: Выбор ярлыка файла после запуска камеры

Необходимость добавления подписи к фото

Данная настройка делает обязательным добавление подписи к прикрепляемой фотографии. Таким образом, пользователь не сможет прикрепить фото к заданию, предварительно не добавив подпись. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.153).




Рис. 2.153: Необходимость добавления подписи к фото

Необходимость использования кастомной камеры

Настройка позволяет запретить использовать стандартную камеру устройства при работе в мобильном приложении. По умолчанию данная настройка подключена. В случае, если было добавлено значение, запрещающее использовать кастомную камеру на устройстве, то настройки данной папки будут проигнорированы (Рис. 2.154).




Рис. 2.154: Необходимость использования кастомной камеры

Необходимость контроля местоположения при использовании камеры

С запуском камеры приложение начинает осуществлять поиск текущего местоположения пользователя. Если определить местоположение не удалось, то координат у фотографий не будет. Данная настройка будет препятствовать фотографированию до тех пор, пока не будет определено местоположение пользователя. По умолчанию данная настройка подключена. В случае если было добавлено значение, запрещающее контролировать местоположение при использовании камеры, то приложение не будет препятствовать делать фото, даже если координаты еще не определились (Рис. 2.155).

Мобильное приложение / Камера			
+ Секция	+ Папка	+ Настройка	+ Значение
Мобильное приложение >	↑ ...		Значение по умолчанию TRUE
Сеть >	Запрещать фотографирование >		
Система >	Максимальная задержка местоположения >		
Интерфейс >	Максимальная ошибка местоположения >		
Разрешения и области видимости >	Максимальное расстояние от точки задания >		
Уведомления >	Наличие поля для добавления подписи к фото >		
MapSurfer >	Необходимость выбора ярлыка файла перед запуском камеры >		
MapMessages >	Необходимость выбора ярлыка файла после снимка >		
Геолокация >	Необходимость добавления подписи к фото >		
Ассистенты >	Необходимость использования кастомной камеры >		
Функции заданий >	Необходимость контроля местоположения при использовании камеры >		
Расписание >	Необходимость проставления штампа даты на фото >		
Сервис учета расходных материалов >	Необходимость точного времени >		
	Показывать окно редактирования фото >		
	Только GPS >		
	Учитывать дальность расстояния от точки задания >		

Рис. 2.155: Необходимость контроля местоположения при использовании камеры

Необходимость проставления штампа даты на фото

Данная настройка позволяет добавлять на фотоснимок штамп даты и времени съемок. По умолчанию данная настройка под-ключена (Рис. 2.156).




Рис. 2.156: Необходимость добавления штампа даты на фото

Необходимость точного времени

При подключении данной настройки камера смартфона не позволит сделать снимок до тех пор, пока время не будет синхронизировано с точным временем (из Интернета или GPS). Синхронизация требуется единожды и сохраняется до выключения устройства. Если настройка отключена, то синхронизация все равно будет проводиться, однако она не будет мешать сделать снимок, что создает ситуацию, когда к снимку будет прикреплено время устройства. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.157).




Рис. 2.157: Необходимость точного времени

Показывать окно редактирования фото

Настройка, управляющая необходимостью появления окна предпросмотра и редактирования фотографии при работе с камерой. При подключении данной настройки появляется окно предпросмотра и редактирования фотографии. Если настройка отключена, то окно предпросмотра и редактирования фотографии появляться не будет. По умолчанию данная настройка подключена (Рис. 2.158).




Рис. 2.158: Показывать окно редактирования фото

Только GPS

Настройка позволяет устанавливать источник определения местоположения. Если настройка подключена, то для определения местоположения будет использоваться только информация от GPS источника. При отключенной настройке координаты могут быть определены также и по сотовым сетям. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.159).




Рис. 2.159: Источник определения координат

Учитывать дальность расстояние от точки задания

Если данная настройка, а также «**Запрещать фотографирование**» подключены, и пользователь находится далеко от точки задания, то в данном случае при добавлении фото будет появляться сообщение о невозможности сделать фотографию из-за большой погрешности местоположения. Если же настройка «**Запрещать фотографирование**» отключена, а данная настройка активна, то фото сделать можно, но значок геолокации будет красного цвета. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.160).




Рис. 2.160: Дальность расстояния от точки задания

Настройка timelapse-видео

В мобильном приложении «ActiveMap Mobile» для операционной системы Android есть возможность записывать timelapse-видео. В данном режиме осуществляется запись не только самого видео, но и географических координат местоположения камеры. Это дает возможность в приложении «ActiveMap Messages» создавать задания из кадров этого видео с прикреплением текущего кадра (как фото задания) и геопозиции. В данной папке администратор может добавить настройки записи timelapse-видео в мобильном приложении.

FPS (Запись)

Настройка указывает, сколько будет затрачено секунд для записи одного кадра. По умолчанию установлено 2 секунды (Рис. 2.161).




Рис. 2.161: FPS (Запись)

FPS (Просмотр)

Настройка означает частоту проигрывания видеок кадров в секунду. По умолчанию установлено 5 видеок кадров (Рис. 2.162).




Рис. 2.162: FPS (Просмотр)

Качество

Данная настройка позволяет выбрать качество записываемых

видеофайлов. По умолчанию установлено 480 пикселей (Рис. 2.163).




Рис. 2.163: Качество

Максимальная погрешность в метрах

Настройка задает допустимую погрешность координат при записи timelapse-видео. Если координата превышает данную погрешность, то при записи она учитываться не будет. По умолчанию допустимая погрешность равна 100 метрам (Рис. 2.164).




Рис. 2.164: Максимальная погрешность в метрах

Минимальное изменение расстояния в метрах

Данная настройка указывает минимальное расстояние между обновлениями местоположения при записи видео. По умолчанию установлено 5 метров (Рис. 2.165).




Рис. 2.165: Максимальная погрешность в метрах

Разрешить запись трека

Настройка позволяет активировать возможность записи трека перемещения устройства и его местоположения во время записи текущего кадра. Просмотр возможен в настольном приложении «ActiveMap Messages». По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.166).

Мобильное приложение / Настройка timelapse-видео			
+ Секция	+ Папка	+ Настройка	+ Значение
Мобильное приложение	↑ ..		Значение по умолчанию FALSE
Сеть	FPS (Запись) [0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0]		
Система	FPS (Просмотр) (>=1, <=20)		
Интерфейс	Качество [1-240p, 2-480p, 3-720p]		
Разрешения и области видимости	Максимальная погрешность в метрах		
Уведомления	Минимальное изменение расстояния в метрах		
MapSurfer	Разрешить запись трека		
MapMessages			
Геолокация			
Ассистенты			
Функции заданий			
Расписание			
Сервис учета расходных материалов			

Рис. 2.166: Максимальная погрешность в метрах

Сравнение фото

В данной папке администратор может добавить URL онлайн и офлайн модели нейронной сети. Выбранная модель сравнивает фото образца и результата, затем отображает процент соответствия в окне редактирования фото в мобильном приложении.

Онлайн (URL до сервиса)

Настройка позволяет указать URL сервиса, который будет сравнивать фото образца и результата. Если значение не добавлено, то в этом случае в окне редактирования фото результата кнопка сравнения будет недоступна (Рис. 2.167).




Рис. 2.167: Онлайн (URL до сервиса)

Офлайн (URL до файла)

Настройка позволяет указать URL до файла, который будет загружен вместе со справочниками. После успешной загрузки файла в окне редактирования фото отобразится процент схожести с образцом (Рис. 2.168).




Рис. 2.168: Офлайн (URL до файла)

Положительный процент сравнения двух фото

В настройке администратор может указать число, определяющее пороговое значение процента, после которого фото может считаться похожим на образец. Если процент фото будет выше указанного значения, то фон с информацией о проценте будет окрашен в зеленый цвет, если ниже – в красный. В случае если данная настройка не заполнена, фон окрашиваться не будет (Рис. 2.169).




Рис. 2.169: Положительный процент сравнения двух фото

Вход по логину и паролю

Настройка активирует авторизацию пользователя в мобильном приложении «ActiveMap Informer», используя логин и пароль вместо номера телефона. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.170).




Рис. 2.170: Вход по логину и паролю

Карта доступна в заданиях приложения

Данная настройка позволяет администратору подключать или скрывать окно карты в заданиях в мобильных приложениях «ActiveMap Mobile» и «ActiveMap Informer». По умолчанию данная настройка подключена (Рис. 2.171).




Рис. 2.171: Доступность карты в приложении

Недоступность пользователю клиентских организаций

Настройка предназначена для выбора организации при регистрации пользователя в мобильном приложении «ActiveMap Informer». Если данная настройка подключена, то пользователь не сможет выбрать организацию. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.172).




Рис. 2.172: Недоступность клиентских организаций

2.3.3.7.3 Секция «Сеть»

В данной секции администратор может добавить публичный сервер, который будет автоматически отображаться при авторизации в мобильном приложении. В этом случае можно не вводить вручную адрес, а просто нажать на сервер и перейти к вводу логина и пароля (Рис. 2.173). При необходимости администратор может задать новое значение, выделив настройку, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне следует включить/отключить тумблер или ввести необходимое наименование, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 Блок «Настройки» (с. 135).




Рис. 2.173: Секция «Сеть»

Внимание: Настройка будет работать только в том случае, если в самом мобильном приложении прописан данный адрес сервера.

Хосты

Для добавления публичного сервера администратору следует в данной папке добавить следующие настройки, нажав на «+Настройка» и ввести соответствующие названия:

- Использовать SSL (ключ – `is_secure`, тип данных – логическое значение) (Рис. 2.174);
- Название сервера (ключ – `label`, тип данных строка) (Рис. 2.175);
- Хост (ключ `host`, тип данных строка) (Рис. 2.176).

The image shows a form titled 'Создать настройку' (Create setting). It contains three input fields. The first field contains the text 'is_secure'. The second field contains the text 'Использовать SSL'. The third field is a dropdown menu with the text 'Логическое значение' and a downward arrow. Below the fields are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel).

Рис. 2.174: Использовать SSL

Рис. 2.175: Название сервера

Рис. 2.176: Хост

Далее для каждой настройки администратору следует задать соответствующее значение, выделив ее в списке (Рис. 2.177).

Рис. 2.177: Название демонстрационного сервера

2.3.3.7.4 Секция «Система»

Данная секция содержит дополнительные настройки для работы Cerebellum (Рис. 2.178).




Рис. 2.178: Секция «Система»

Автоматическое обновление справочников

В данной папке представлены системные настройки, которые отвечают за время обновления данных в справочниках и видах работ (Рис. 2.179).




Рис. 2.179: Автоматическое обновление справочников

Задержка изменения версии справочников, секунд

При добавлении значения справочника (вид работ, приоритет, настраиваемое поле и т.д.) система может автоматически актуализировать данные в приложениях. В данной настройке указано, с какой периодичностью (в секундах) система будет отправлять данные во все приложения по справочникам при помощи существующих настроек (Рис. 2.180). В этом случае пользователю для получения актуальных значений не нужно обновлять данные в ручном режиме.




Рис. 2.180: Задержка изменения версии справочников

Автоматическое удаление старых файлов

В системе установлен лимит на максимальный суммарный объем файлов заданий. Учитываются все файлы, записи о которых есть в базе данных, включая удалённые логически, файлы шаблонных заданий и другие. Cerebellum получает из базы данных информацию о файлах, которые подлежат удалению, и в заданное время производит очистку, если это требуется. Файлы на удаление хранятся в следующем порядке:

- Удаленные файлы;
- Файлы удалённых заданий;
- Файлы заданий не на стадии «В работе».

С заданной периодичностью Cerebellum проверяет, не превышает ли объём файлов лимит на общий суммарный объём. В случае превышения на удаление забираются файлы в заданном порядке. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.181).




Рис. 2.181: Автоматическое удаление старых файлов

Включить загрузку метаданных о файлах

Данная настройка предоставляет возможность загружать метаданные о файлах, которые будут подлежать удалению. Метаданные могут включать различные атрибуты файлов, такие как название, размер, дата создания и т. д. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.182).




Рис. 2.182: Включить загрузку метаданных о файлах

Количество файлов на один запуск загрузки метаданных

Настройка определяет количество файлов, для которых будет запрашиваться метаданная в каждом цикле загрузки. Например, если установлено значение 100, автоудалятор будет запрашивать метаданную о 100 файлах за одну операцию. По умолчанию 1000 файлов (Рис. 2.183).




Рис. 2.183: Количество файлов на один запуск загрузки метаданных

Лимит на количество файлов в очереди

Эта настройка устанавливает максимальное количество файлов, которые могут находиться в очереди на удаление. Когда файлы добавляются в очередь, автоудалятор будет постепенно удалять их в соответствии с установленными параметрами. По умолчанию 10000 файлов (Рис. 2.184).

Система / Автоматическое удаление старых файлов			
+ Секция	+ Папка	+ Настройка	+ Значение
Мобильное приложение >	↑ ...		Значение по умолчанию 10000
Сеть >	Включено >		
Система >	Включить загрузку метаданных о файлах >		
Интерфейс >	Количество файлов на один запуск загрузки метаданных >		
Разрешения и области видимости >	Лимит на количество файлов в очереди >		
Уведомления >	Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (23:00 - 7:00) >		
MapSurfer >	Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (7:00 - 23:00) >		
MapMessages >	Период между загрузками метаданных о файлах (сек) >		
Геолокация >	Период между запусками (сек) >		
Ассистенты >	Разрешать удалять файлы в заданиях только со следующими приоритетами (ID через запятую) >		
Функции заданий >	Удалять видео только старше, чем (сек) >		
Расписание >	Удалять файлы только старше, чем (сек) >		
Сервис учета расходных материалов >			

Рис. 2.184: Лимит на количество файлов в очереди

Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (7:00 – 23:00)

В настройке прописано ограничение на количество файлов, которые могут быть удалены за один раз в указанный временной промежуток. Например, если установлено значение 50, то автоудалятор удалит не более 50 файлов в указанный период времени. По умолчанию 1 файл (Рис. 2.185).

Система / Автоматическое удаление старых файлов			
+ Секция	+ Папка	+ Настройка	+ Значение
Мобильное приложение >	↑ ...		Значение по умолчанию 0
Сеть >	Включено	>	
Система >	Включить загрузку метаданных о файлах	>	
Интерфейс >	Количество файлов на один запуск загрузки метаданных	>	
Разрешения и области видимости >	Лимит на количество файлов в очереди	>	
Уведомления >	Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (23:00 - 7:00)	>	
MapSurfer >	Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (7:00 - 23:00)	>	
MapMessages >	Период между загрузками метаданных о файлах (сек)	>	
Геолокация >			
Ассистенты >			
Функции заданий >	Период между запусками (сек)	>	
Расписание >	Разрешать удалять файлы в заданиях только со следующими приоритетами (ID через запятую)	>	
Сервис учета расходных материалов >	Удалять видео только старше, чем (сек)	>	
	Удалять файлы только старше, чем (сек)	>	

Рис. 2.185: Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (7:00 – 23:00)

Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (23:00 – 7:00)

В настройке прописано ограничение на количество файлов, которые могут быть удалены за один раз в указанный временной промежуток. Например, если установлено значение 50, то автоудалятор удалит не более 50 файлов в указанный период времени. По умолчанию 1 файл (Рис. 2.186).

Система / Автоматическое удаление старых файлов			
+ Секция	+ Папка	+ Настройка	+ Значение
Мобильное приложение >	↑ ...		Значение по умолчанию 1
Сеть >	Включено	>	
Система >	Включить загрузку метаданных о файлах	>	
Интерфейс >	Количество файлов на один запуск загрузки метаданных	>	
Разрешения и области видимости >	Лимит на количество файлов в очереди	>	
Уведомления >	Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (23:00 - 7:00)	>	
MapSurfer >	Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (7:00 - 23:00)	>	
MapMessages >	Период между загрузками метаданных о файлах (сек)	>	
Геолокация >	Период между запусками (сек)	>	
Ассистенты >	Период между запусками (сек)	>	
Функции заданий >	Разрешать удалять файлы в заданиях только со следующими приоритетами (ID через запятую)	>	
Расписание >	Удалять видео только старше, чем (сек)	>	
Сервис учета расходных материалов >	Удалять файлы только старше, чем (сек)	>	

Рис. 2.186: Максимальное количество файлов на удаление за один запуск (23:00 – 7:00)

Период между загрузками метаданных о файлах (сек)

Настройка определяет интервал времени (в секундах), через который автоудалятор будет выполнять операции загрузки метаданных о файлах. Например, если установлено значение 3600, то загрузка метаданных будет выполняться каждый час. По умолчанию 300 секунд (Рис. 2.187).




Рис. 2.187: Период между загрузками метаинформации о файлах

Период между запусками

Настройка определяет интервал времени (в секундах) между последовательными запусками автоудалятора. Например, если установлено значение 3600, автоудалятор будет запускаться каждый час. По умолчанию 1 секунда (Рис. 2.188).




Рис. 2.188: Период между запусками

Разрешить удалять файлы в заданиях с указанными приоритетами

В данной настройке администратор может указать id необходимых приоритетов заданий, в которых должны быть удалены файлы (Рис. 2.189). Приоритеты могут быть заданы с помощью идентификаторов (ID), перечисленных через запятую.




Рис. 2.189: Разрешить удалять файлы в заданиях только со следующими приоритетами

Удалять видео только старше, чем (сек)

Настройка предоставляет возможность администратору указать срок хранения видеофайлов заданий (в секундах). В случае, если видео хранится в базе дольше указанного срока, данное видео будет автоматически удалено. По умолчанию установлено 45 дней (Рис. 2.190).




Рис. 2.190: Удалять видео только старше, чем (сек)

Удалять файлы только старше, чем (сек)

Настройка предоставляет возможность администратору указать срок хранения файлов заданий (в секундах). В случае, если файлы хранятся в базе дольше указанного срока, данные файлы будут автоматически удалены. По умолчанию 180 дней (Рис. 2.191).




Рис. 2.191: Удалять файлы только старше, чем (сек)

Автоматическое удаление файлов нулевого размера при обращении к ним

При удалении файла в базе может сохраниться информация о нем. Хранение подобной информации приводит к увеличению занимаемого места в хранилище. Данная настройка применяется для удаления подобных пустых записей. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.192).




Рис. 2.192: Автоматическое удаление файлов нулевого размера

Аутентификация через LDAP

В системе реализована настройка для интеграции с LDAP. LDAP – это система единой авторизации, через которую работают все программные продукты, используемые в организации. По умолчанию она отключена, но при необходимости может быть настроена администратором.

Для подключения авторизации пользователей через LDAP следует задать соответствующие значения в настройке «Хост» и «Порт». Далее администратору нужно заполнить «Логин администратора» и «Пароль администратора», введя данные пользователя LDAP, под которым будет производиться авторизация и поиск других пользователей (Рис. 2.193).




Рис. 2.193: Аутентификация через LDAP

Автоматическое создание пользователей

В системе добавлена настройка для автоматического создания нового пользователя, если данная пользовательская запись существует в каталоге Microsoft Active Directory. Пользователи создаются в одной организации с ролью «Исполнитель». В дальнейшем данных пользователей администратор может перенести в необходимую организацию, а также изменить роль в системе (Рис. 2.194).




Рис. 2.194: Автоматическое создание пользователей

Основные атрибуты Active Directory

В данной папке администратору следует прописать соответствие стандартных полей пользователя системы «ActiveMap» и полей LDAP (Рис. 2.195).




Рис. 2.195: Основные атрибуты Active Directory

Загрузка файлов

При подключении стороннего сервера для хранения данных администратор в данной настройке может прописать путь для каждого каталога, в каком хранилище хранить файлы. После этого на сервере будет создана данная директория, и файлы будут храниться в указанном месте (Рис. 2.196).




Рис. 2.196: Загрузка файлов

Ключи

Данная настройка позволяет прописать ключи доступа для подложек (базовых карт), защищенных правами сторонних организаций, например, Яндекс или Google карт, для использования в разных приложениях Системы (Рис. 2.197).




Рис. 2.197: Настройка API ключа для Яндекс Карты

Логирование

Настройка позволяет вести автоматическую запись в хронологическом порядке событий, происходящих с заданием (создание, комментирование). По умолчанию данная настройка подключена (Рис. 2.198).




Рис. 2.198: Логирование

Timestamp последнего обновления счетчиков сообщений в чатах

Инженерная настройка. Значение изменяется только разработчиками в процессе отладки.

Интервал обновления счетчиков сообщений в чатах

Инженерная настройка. Значение изменяется только разработчиками в процессе отладки.

Режим ActiveMap Lite

Настройка позволяет администратору перейти в режим использования системы без предоставления отдельно выделенного сервера для каждой организации. По умолчанию данная настройка отключена.

2.3.3.7.5 Секция «Интерфейс»

Данная секция позволяет администратору настраивать отображение оценок задания (Рис. 2.199). Оценки выставляются пользователями в мобильном приложении «ActiveMap Informer». Также есть возможность просмотреть их в настольном приложении «ActiveMap Messages». При необходимости можно задать новое значение для каждой настройки в данной папке, выделив ее, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне включить/отключить тумблер или ввести новое значение, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 Блок «Настройки» (с. 135).




Рис. 2.199: Секция «Интерфейс»

Оценка задания

Видимое поле

В данной настройке администратор может включить видимость оценки в настольном приложении «ActiveMap Messages». По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.172).




Рис. 2.200: Настройка видимости оценки

Имитировать наличие оценки при ее отсутствии

Настройка является системной и позволяет избежать возникновения ошибок при отсутствии выставленной оценки в задании.

Использовать эмодзи

Настройка предоставляет возможность использовать эмодзи в качестве отображения оценки в настольном приложении «ActiveMap Messages». По умолчанию данная настройка включена (Рис. 2.201). При выключенном тумблере пользователи будут видеть оценки в настольном приложении «ActiveMap Messages» в виде звезд, а не эмодзи.




Рис. 2.201: Использование эмодзи

Шкала [3-5]

В системе есть возможность установить шкалу (от 3 до 5) для оценки выполненного задания. По умолчанию установлена 4-балльная система для отображения оценок в настольном приложении «ActiveMap Messages» (Рис. 2.202).




Рис. 2.202: Использование эмодзи

2.3.3.7.6 Секция «Разрешения и области видимости»

Секция позволяет добавить настройки по блокировке действий пользователей, которые могут привести к некорректной работе системы (Рис. 2.203). При необходимости можно задать новое значение для каждой настройки в данной папке, выделив ее, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне включить/отключить тумблер или ввести новое значение, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 Блок «Настройки» (с. 135).




Рис. 2.203: Секция «Разрешения и области видимости»

Парольная политика

Папка содержит настройки по формированию паролей пользователей.

Минимальная длина пароля

В настройке можно указать минимальное количество символов для создания пароля пользователю. По умолчанию установлено 8 символов. Для каждой роли можно задать свое значение (Рис. 2.204).




Рис. 2.204: Установка минимальной длины пароля для разных ролей

Если при создании пароля указывается меньшее количество символов, чем установлено в данной настройке, то отобразится соответствующее сообщение (Рис. 2.205).



Рис. 2.205: Сообщение об ошибке при создании пользователя (не соблюдена минимальная длина пароля)

Обязательные группы символов (через пробел)

В настройке можно задать группы символов, которые должны быть использованы при формировании пароля (Рис. 2.206). Группу символов необходимо отделять пробелом. Если значения не указаны, будет использоваться прежняя парольная политика.




Рис. 2.206: Обязательные группы символов для пароля

Разрешенные символы

В настройке по умолчанию перечислены допустимые символы для формирования пароля. Также можно добавить свои значения (Рис. 2.207).




Рис. 2.207: Разрешенные символы для пароля

Если в пароле будут использованы другие символы, не ука-

занные в данной настройке, то при сохранении выйдет соответствующее сообщение (Рис. 2.208).




Рис. 2.208: Сообщение об ошибке при создании пользователя (использование в пароле неразрешенных символов)

Количество обязательных к использованию групп

В настройке можно указать, сколько групп обязательных символов нужно использовать при формировании пароля (Рис. 2.209).




Рис. 2.209: Количество обязательных к использованию групп для пароля

Если значение задано, но при вводе пароля использованы не все группы, то при сохранении выйдет соответствующее сообщение (Рис. 2.210).




Рис. 2.210: Сообщение об ошибке при создании пользователя (в пароле использованы не все обязательные группы символов)

Позволять назначать задания на клиентские организации

В данной настройке администратор может запретить назначать задания на клиентскую организацию. При попытке назначения задания отобразится информация о запрете действий, но при этом задание будет создано, а поле «Организация-исполнитель» останется пустым. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.211).




Рис. 2.211: Запрет назначения заданий на клиентские организации

При авторизации блокировать другие сессии того же пользователя

Данная настройка позволяет блокировать сессию пользователя в приложении при повторной авторизации данной учетной записи в этом же приложении на другом устройстве. Так, например, если пользователь был авторизован в настольном приложении «ActiveMap Messages», то доступ другому пользователю под данной учетной записью в настольном приложении будет заблокирован. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.212).




Рис. 2.212: Запрет назначения заданий на клиентские организации

Разрешать удалять самого себя

В данной настройке администратор может указать роль, организацию или пользователей, которые смогут самостоятельно удалить свою учетную запись в мобильном приложении «ActiveMap Mobile» для операционной системы iOS (Рис. 2.213).




Рис. 2.213: Удаление своей учетной записи

2.3.3.7.7 Секция «Уведомления»

Данная секция позволяет настраивать работу PUSH-уведомлений и вебхуков (Рис. 2.214). При необходимости можно задать новое значение, выделив настройку, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне включить/отключить тумблер или внести значение, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 *Блок «Настройки»* (с. 135).




Рис. 2.214: Секция «Уведомления»

PUSH-уведомления

В данной настройке администратор задает работу PUSH-уведомлений при таких действиях как, создание, изменение, удаление заданий, добавление комментариев и т.д. (Рис. 2.215).




Рис. 2.215: Секция «Уведомления»

Push-уведомление по каждому из представленных действий настраивается для роли пользователей (Рис. 2.216).




Рис. 2.216: Секция «Уведомления»

Вебхуки

Данная настройка отвечает за то, сколько запросов можно отправить одновременно на сервер с выбранным протоколом передачи данных. По умолчанию установлено 10 запросов (Рис. 2.217).




Рис. 2.217: Максимальное количество одновременно выполняемых запросов на один сервер

2.3.3.7.8 Секция «MapSurfer»

Секция позволяет администратору настраивать дополнительные опции для работы в web-приложении «MapSurfer» (Рис. 2.218). При необходимости можно задать новое значение для каждой настройки в данной папке, выделив ее, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне включить/отключить тумблер или ввести новое значение, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 Блок «Настройки» (с. 135).




Рис. 2.218: Секция «MapSurfer»

Геопоиск

В папке «Геопоиск» представлены сервисы для геокодирования.

Сервисы, используемые для геокодирования

По умолчанию доступны следующие сервисы:

- GeoCodingSearch – search.geo.pro;
- GeoCodingNominatim – сервис работы через [nominatim](http://nominatim.org);
- GeoCodingOSMrU – <https://openstreetmap.ru/api/search>;
- GeoCodingYandex – сервис [yandex](http://yandex.ru) (работает только при наличии API ключа).

Администратор может подключить несколько геокодеров для геопоиска, последовательно добавив несколько значений. При использовании нескольких сервисов сначала поиск идет через первый в списке, если ничего не найдено, то используется второй и т.д (Рис. 2.219).




Рис. 2.219: Геопоиск

Буфер для обратного геокодирования по слоям (в метрах)

Для поиска по координатам в слоях необходимо сформировать небольшую зону, где будет осуществляться поиск. Данная настройка позволяет устанавливать буфер, в котором будет работать поиск. По умолчанию установлено 50 метров (Рис. 2.220).




Рис. 2.220: Буфер для обратного геокодирования

Ограничение на количество записей в ответе для геокодеров

Настройка, ограничивающая количество найденных записей в окне «Результаты поиска» в режиме «Карта». Чем больше значение задано в данной настройке, тем дольше будет обрабатываться запрос. По умолчанию установлено 20 записей (Рис. 2.221).




Рис. 2.221: Ограничение на количество записей в ответе для геокодеров

Ограничить поиск только передаваемой областью для Nominatim (GeoCodingNominatim)

Данная настройка определяет границы для поиска через Nominatim. Если настройка подключена, то поиск будет осуществляться только по области, которая передается в запросе. В частности, при поиске в приложении «MapSurfer» в режиме карты, это область карты, которая отображается в данный момент в браузере. По умолчанию данная функция отключена (Рис. 2.222).




Рис. 2.222: Ограничение поиска только передаваемой областью для Nominatim

Модули

Модуль статистики – это отчет, который генерируется (обновляется) через заданный промежуток времени на основе собранных данных в режиме онлайн. Данный отчет доступен пользователям в режиме «Карта» (Рис. 2.223).




Рис. 2.223: Модуль статистики

Мультиязычность отчета статистики

Модуль статистики поддерживает генерацию отчетов для разных языков интерфейса. В данной папке можно прописать необходимый отчет для указанного языка. Для добавления нового языка следует создать новую папку, нажав на «+Настройка». В поле «Ключ» указать двухбуквенный код языка, в поле «Название» ввести название языка (Рис. 2.224). Далее администратору следует добавить значение, в котором будет указан id отчета для данного языка.




Рис. 2.224: Добавление языка

Если язык не указан, то по умолчанию используется отчет, заданный в настройке «**Id отчета для статистики**».

Id отчета для статистики

В данной настройке администратор может указать id отчета, который будет использоваться для отображения статистики. При этом можно указать разные отчеты для разных ролей или же организаций (Рис. 2.225).




Рис. 2.225: Указание отчета для модуля статистики

Максимальная высота окна и Максимальная ширина окна

По умолчанию окно статистики оптимизировано под содержимое отчета (Рис. 2.226). При необходимости администратор может изменить размер окна, указав новые значения.




Рис. 2.226: Максимальная высота окна

Показывать ли кнопку со статистикой

Настройка позволяет отобразить в web-приложении «MapSurfer» в режиме «Карта» на панели инструментов кнопку для подключения онлайн-статистики. По умолчанию данная функция отключена (Рис. 2.227).




Рис. 2.227: Показывать ли кнопку со статистикой

Показывать ли сразу окошко со статистикой

При подключении данной настройки в режиме «Карта» в приложении «MapSurfer» после авторизации автоматически будет отображаться всплывающее окошко с онлайн-статистикой. По умолчанию данная функция отключена (Рис. 2.228).




Рис. 2.228: Показывать ли сразу окошко со статистикой

Расположение окна со статистикой относительно верхнего края и Расположение окна со статистикой относительно левого края

По умолчанию задано расположение всплывающего окошка статистики в браузере относительно верхнего и левого края (в пикселях) (Рис. 2.229). При необходимости администратор может изменить размер окна, указав новые значения.




Рис. 2.229: Расположение окна со статистикой относительно верхнего края

Частота обновления отчета (в секундах)

Данная настройка позволяет администратору задать частоту обновления данных в онлайн-статистике. По умолчанию установлено 180 секунд (Рис. 2.230).




Рис. 2.230: Частота обновления отчета (в секундах)

Переводы

В данной папке администратор может переопределять стандартный перевод фраз в web-приложении «MapSurfer» на нужном языке. По умолчанию добавлены папки для русского и английского языков (Рис. 2.231).




Рис. 2.231: Переводы

Администратор может добавить другой требуемый язык. Для этого следует создать новую папку, нажав на «+Папка». В поле «Ключ» указать двухбуквенный код языка, в поле «Название» ввести название языка (Рис. 2.232).

Рис. 2.232: Добавление новой папки

Далее администратору следует добавить настройку. В поле «Ключ» указать ключ, который используется системой для данного перевода. В поле «Название» указать любое название, по которому будет понятно, к чему относится перевод, в поле «Тип» нужно выбрать «Строка» (Рис. 2.233).

Рис. 2.233: Добавление новой настройки

После сохранения настройки следует добавить новое значение, которое будет использоваться в данном языке для перевода.

Слои

В данной папке представлены дополнительные настройки по работе с тематическими слоями (Рис. 2.234).

Категория	Настройка
Мобильное приложение	↑ ...
Сеть	Импорт объектов
Система	Буфер для поиска объектов в точке
Интерфейс	Выгружать ли объекты слоя с геометрией
Разрешения и области видимости	Запускать ли ежедневную переиндексацию
Уведомления	Кодировка для загрузки/выгрузки слоя (csv, shape)
MapSurfer	Количество записей в одной транзакции при индексации слоя
MapMessages	Количество объектов слоя в одной транзакции при загрузке слоя из shape-файла
Геолокация	Ограничение на количество записей в ответе при поиске объектов в точке
Ассистенты	Ограничение на количество записей в ответе при поиске объектов по области
Функции заданий	Очистка GWC при уведомлении об изменении слоев
Расписание	Показывать ли всегда в слое мониторинга пользователей подписи
Сервис учета расходных материалов	Частота проверки обновления объектов слоев (в секундах)

Рис. 2.234: Слои

Импорт объектов

В мобильном приложении «ActiveMap Mobile» реализована поддержка импорта объектов обслуживания из текстового файла.

Максимальное количество строк для импорта

В данной настройке указано ограничение на количество строк, которое можно загрузить за один раз при простом импорте объектов. По умолчанию установлено 10000 строк (Рис. 2.235).




Рис. 2.235: Максимальное количество строк для импорта

Буфер поиска объекта в точке

Настройка позволяет администратору установить размер буфера, который будет использоваться для получения дополнительной информации по объектам в режиме «Карта». По умолчанию установлено 200 метров (Рис. 2.236).




Рис. 2.236: Слои

Ограничение на количество записей в ответе при поиске объектов в точке

Настройка, которая ограничивает количество записей в окне «Результаты поиска» при поиске объектов в режиме «Карта». Чем больше значение задано в данной настройке, тем дольше будет обрабатываться запрос. По умолчанию установлено 30 записей (Рис. 2.237).




Рис. 2.237: Ограничение на количество записей в ответе при поиске объектов в точке

Ограничение на количество записей в ответе при поиске объектов по области

Настройка, которая ограничивает количество записей в окне «Результаты поиска» при поиске объектов инструментом «Список объектов области» в режиме «Карта». Чем больше значение задано в данной настройке, тем дольше будет обрабатываться запрос. По умолчанию установлено 30 записей (Рис. 2.238).




Рис. 2.238: Ограничение на количество записей в ответе при поиске объектов по области

Выгружать ли объекты слоя с геометрией

Настройка позволяет в web-приложении «MapSurfer» включить в выгрузку слоя информацию о геометрии объектов. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.239).




Рис. 2.239: Настройка выгрузки слоя с геометрией объектов

Запускать ли ежедневную переиндексацию слоя

Если слой редактируется через REST («ActiveMap Messages», «MapSurfer», «ActiveMap Mobile»), то изменения автоматически отобразятся в индексе. По умолчанию ежедневная переиндексация слоев отключена (Рис. 2.240).

The screenshot shows the 'MapSurfer / Слои' (Layers) configuration page. It features a tree view on the left with sections like 'Мобильное приложение', 'Сеть', 'Система', 'Интерфейс', 'Разрешения и области видимости', 'Уведомления', 'MapSurfer', 'MapMessages', 'Геолокация', 'Ассистенты', 'Функции заданий', 'Расписание', and 'Сервис учета расходных материалов'. The 'MapSurfer' section is expanded, showing a list of settings. The setting 'Запускать ли ежедневную переиндексацию' (Run daily reindexing) is highlighted. To the right, the current value is shown as 'FALSE' for 'Все пользователи' (All users). The default value is 'TRUE'.

Секция	Папка	Настройка	Значение
Мобильное приложение	↑ ..		Значение по умолчанию TRUE
Сеть	Импорт объектов		
Система	Буфер для поиска объектов в точке		FALSE Для всех пользователей
Интерфейс	Выгружать ли объекты слоя с геометрией		
Разрешения и области видимости	Запускать ли ежедневную переиндексацию		
Уведомления	Кодировка для загрузки/выгрузки слоя (csv, shape)		
MapSurfer	Количество записей в одной транзакции при индексации слоя		
MapMessages	Количество объектов слоя в одной транзакции при загрузке слоя из shape-файла		
Геолокация	Ограничение на количество записей в ответе при поиске объектов в точке		
Ассистенты	Ограничение на количество записей в ответе при поиске объектов по области		
Функции заданий	Очистка GWC при уведомлении об изменении слоев		
Расписание	Показывать ли всегда в слое мониторинга пользователей подписи		

Рис. 2.240: Ежедневная переиндексация слоев

Кодировка для загрузки/выгрузки слоя (csv, shape)

Настройка указывает, какая кодировка используется для экспорта и импорта данных в форматах .csv и .shape. По умолчанию установлена кодировка Windows-1251 (Рис. 2.241).




Рис. 2.241: Кодировка для загрузки слоя

Количество записей в одной транзакции при индексации слоя

В данной настройке указано количество объектов, запрашиваемых одновременно для индексации слоя. По умолчанию установлено 1000 объектов (Рис. 2.242).




Рис. 2.242: Количество записей в одной транзакции при индексации слоя

Количество объектов слоя в одной транзакции при загрузке слоя из shape-файла

Параметр, который отвечает за количество объектов слоя в одной транзакции для загрузки в базу данных при импорте слоя из shape-файла. По умолчанию установлено 1000 объектов (Рис. 2.243).




Рис. 2.243: Количество объектов слоя в одной транзакции при загрузке слоя из share-файла

Очистка GWC при уведомлении об изменении слоев

В данной настройке администратор может отключить удаление GeoWebCache при уведомлении об изменении слоев. По умолчанию настройка отключена (Рис. 2.244).




Рис. 2.244: Очистка GWC при уведомлении об изменении слоев

Показывать ли всегда в слое мониторинга пользователей подписи

В данной настройке администратор может подключить автоматическое отображение подписи пользователей при подключении слоя «Пользователи» в web-приложении «MapSurfer». Подпись формируется на основе заполненного поля «ФИО» в карточке пользователя. По умолчанию настройка отключена (Рис. 2.245).




Рис. 2.245: Подключение подписи пользователей

Частота проверки обновления объектов слоев

За интервал, указанный в данной настройке, собираются события об изменениях объектов тематических слоев (например, о создании нового объекта через мобильное приложение «ActiveMap Mobile»). После накопления таких изменений через WebSocket отправляется событие с информацией о необходимости перерисовки соответствующих слоев в веб-приложении «MapSurfer». После этого новый объект появится автоматически (без обновления данных или переподключения слоя). Если изменения отсутствуют, то событие не отправляется. По умолчанию установлено 15 секунд (Рис. 2.246).




Рис. 2.246: Частота проверки обновления объектов слоев

Сократитель ссылок

Сервис, позволяющий сокращать длинные ссылки в инструменте «Фиксированная ссылка» при установке параметров карты, подключении тематических слоев в приложении «MapSurfer» в режиме «Карта» (Рис. 2.247).




Рис. 2.247: Сократитель ссылок

Включить мобильный режим для портала

Настройка позволяет администратору отключать отображение «MapSurfer» в мобильной версии. По умолчанию данная настройка подключена (Рис. 2.248).




Рис. 2.248: Включить мобильный режим портала

Демо-пользователь для отображения данных без авторизации

В данной настройке администратор может задать публичного пользователя. После этого на портале без авторизации будут отображены слои, к которым есть доступ у заданного пользователя (Рис. 2.249).




Рис. 2.249: Публичный пользователь

Максимальный размер файлов при загрузке (в мегабайтах)

Настройка, позволяющая установить максимальный объем файла для импорта в web-приложении «MapSurfer». По умолчанию установлено 2048 мегабайт (Рис. 2.250). Если объем загружаемого файла превышает данное значение, то отобразится информационное окно с сообщением об ошибке и данный файл не будет загружен.




Рис. 2.250: Максимальный размер файла для загрузки

Показывать ли кнопку Помощь

Данная настройка позволяет при необходимости скрывать кнопку «Помощь» в панели администрирования. По умолчанию настройка подключена (Рис. 2.251).




Рис. 2.251: Отключение кнопки «Помощь»

2.3.3.7.9 Секция «MapMessages»

Секция позволяет администратору настраивать дополнительные опции для работы в настольном приложении «ActiveMap Messages» (Рис. 2.252). При необходимости администратор может задать новое значение, выделив настройку, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне следует включить/отключить тумблер или ввести необходимое наименование, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 Блок «Настройки» (с. 135).




Рис. 2.252: Секция «MapMessages»

Значения по умолчанию

Настройка позволяет администратору указать значения, которые будут автоматически заполняться при создании заданий в настольном приложении «ActiveMap Messages» (Рис. 2.253). Таким образом, после добавления значения пользователю при создании задания не требуется вручную заполнять данные поля. Они будут заполнены автоматически.




Рис. 2.253: Значения по умолчанию

Печать задания

Настройка позволяет администратору скрывать карту при печати заданий в настольном приложении «ActiveMap Messages» (Рис. 2.254).




Рис. 2.254: Печать задания

Плагины

В данной папке администратор может подключить дополнительные плагины для работы в настольном приложении «ActiveMap Messages».

Чтобы подключить новый плагин, необходимо:

1. В случае отсутствия по умолчанию папки «Плагины» в секции «MapMessages» создать ее со следующими параметрами:

- поле «ключ»: «plugins»;
- поле «название»: «Плагины».

Если папка уже есть, можно сразу переходить ко второму пункту.

2. Добавить настройку «Название плагина» и прописать для нее значение (Рис. 2.255).

Параметры настройки:

- поле «ключ»: «name»;
- поле «название»: «Название плагина»;
- поле «тип»: «строка».




Рис. 2.255: Значение настройки названия плагина

3. Добавить настройку «Включено» для определения необходимости скачивания данного плагина. Прописать значение для настройки (Рис. 2.256). Настройка может принимать

два значения: «True» или «False». Если значение не указано, то по умолчанию устанавливается «False».

Параметры настройки:

- поле «ключ»: «enabledPlugin»;
- поле «название»: «Включено»;
- поле «тип»: «логическое значение».




Рис. 2.256: Значение настройки включения плагина

4. Добавить настройку «Версия» для указания номера версии плагина и прописать значение для нее (Рис. 2.257). При отсутствии значения будет установлена самая свежая версия плагина.

Параметры настройки:

- поле «ключ»: «version»;
- поле «название»: «версия»;
- поле «тип»: «строка».




Рис. 2.257: Значение настройки версии плагина

Подложка карты приложения

Настройка позволяет администратору добавить свою карту в качестве базового слоя для работы в настольном приложении «ActiveMap Messages».

URL TMS-сервиса

В данной настройке администратор может ввести URL TMS-сервиса для указания своей карты в качестве базового слоя (Рис. 2.258).




Рис. 2.258: Подложка карты приложения

Название папки для кэша

Настройка позволяет администратору задать новую папку хранения кэша карты для работы в настольном приложении «ActiveMap Messages».

Проекция подложки

Администратор в данной настройке может ввести свою проекцию для базового слоя карты (в формате PROJ.4).

Слои MapSurfer

Данная настройка позволяет администратору указать через запятую id слоев, которые будут отображаться по умолчанию на карте в окне задания (Рис. 2.259).




Рис. 2.259: Значения по умолчанию

Автоматическое применение фильтра

В данной настройке администратор может подключить автоматическое применение фильтра к заданиям в настольном приложении «ActiveMap Messages». По умолчанию данная настройка подключена (Рис. 2.260). Если будет создано значение с выключенным тумблером, то в этом случае пользователю для применения фильтра следует нажать «Применить».




Рис. 2.260: Автоматическое применение фильтра

Радиус попадания фото в зону задания

Настройка позволяет администратору указывать радиус гео-зоны точки задания. По умолчанию установлен радиус 150 метров (Рис. 2.261).




Рис. 2.261: Радиус попадания фото в зону задания

2.3.3.7.10 Секция «Геолокация»

В секции представлены дополнительные настройки мониторинга геопозиции в мобильном приложении «ActiveMap Mobile» (Рис. 2.262). Данные настройки позволяют администратору самостоятельно определить, какой режим установлен на сервере. При необходимости администратор может задать новое значение, выделив настройку, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне следует включить/отключить тумблер или ввести необходимое наименование, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 Блок «Настройки» (с. 135).




Рис. 2.262: Секция «Геолокация»

Режимы мониторинга

Существует 5 режимов мониторинга устройств пользователей мобильного приложения, отличающихся точностью определения местоположения. В режиме максимально точного определения увеличена частота передачи точек местоположения на сервер. В режиме минимальной точности местоположение устройств передается реже, однако данный режим позволяет экономить заряд батареи устройства пользователя.

Режим соответствует номеру страницы рядом с операционной системой девайса (от 0 до 4):

- 0 – максимально точное определение местоположение;

- 4 – минимальное определение местоположения (Рис. 2.263).




Рис. 2.263: Режимы мониторинга

Каждый режим имеет свой набор настроек. Для перехода к настройкам определенного режима администратору следует нажать на номер страницы.

Android

В данной папке представлены настройки геолокации в мобильном приложении «ActiveMap Mobile» для операционной системы Android (Рис. 2.264). После добавления нового значения в представленные настройки пользователю необходимо обновить данные в мобильном приложении.




Рис. 2.264: Настройки режима мониторинга для операционной системы Android

Провайдер местоположения

Настройка предоставляет возможность задать провайдера для окна «Отметить мое местоположение» в мобильном приложении «ActiveMap Mobile». Доступные следующие провайдеры:

- `gps` (по умолчанию) – этот провайдер определяет местоположение с помощью спутников. В зависимости от условий этому провайдеру может потребоваться некоторое время для определения местоположения;
- `network` – определяет местоположение на основе доступности вышки сотовой связи и точек доступа WiFi. Результаты извлекаются с помощью поиска в сети;
- `passive` – наименее точный провайдер. Этот провайдер получает данные о местоположении, когда другие приложения или службы запрашивают их, фактически не запрашивая местоположения самостоятельно.

Дистанция обновления местоположения при быстром движении

Настройка используется для фильтрации точек местоположения при быстром движении, например в автомобиле. Администратор может задать, через сколько метров устройству необ-

ходимо запрашивать местоположение пользователя при данном виде движения.

Дистанция обновления местоположения при медленном движении

Настройка используется для фильтрации точек местоположения при медленном движении, например при ходьбе. Администратор может задать, через сколько метров устройству необходимо запрашивать местоположение пользователя при данном виде движения.

Задержка перехода в сон

В настройке указано, через сколько секунд при отсутствии движения пользователя мониторинг местоположения будет переведен в режим ожидания.

Идентификатор

В настройке указан id выбранного режима мониторинга местоположения пользователей. Настройка используется для мобильного приложения «Geo4.me». Существует 5 режимов мониторинга геопозиции. Исходя из данного индекса, происходит их сортировка в интерфейсе мобильного приложения.

Интервал отправки записанных точек

В данной настройке указано, с какой частотой (в секундах) будут отправляться точки местоположения пользователя на сервер.

Конфигурация по умолчанию

В данной настройке указано, какой из представленных режимов геомониторинга активирован на сервере.

Максимальная погрешность местоположения

Настройка задает допустимую погрешность координат. Если координата превышает данную погрешность, то она учитываться не будет.

Название

В данной настройке отображается название выбранного режима мониторинга местоположения пользователей.

Описание

Настройка содержит краткое описание работы выбранного режима мониторинга.

В настройках **Порт AutoMap-демона** и **Хост AutoMap-демона** прописаны адрес и порт для подключения к серверу.

iOS

В данной папке представлены настройки геолокации в мобильном приложении «ActiveMap Mobile» для операционной системы iOS. После добавления нового значения в представленные настройки пользователю необходимо перезапустить мобильное приложение.

Модули

Использование данных акселерометра для определения типа активности

В данной настройке администратор может добавить возможность использования акселерометра в мобильном устройстве, что улучшит качество передаваемых данных (Рис. 2.265). Подключение данного датчика позволит также получать информацию о скорости и направлении передвижения. Однако, использование датчиков мобильного устройства влечет за собой повышенный расход аккумулятора устройства.




Рис. 2.265: Использование данных акселерометра

Использование координат, предоставляемых системой, которые она определила по сотовым и беспроводным сетям

Определение местоположения на iOS устройствах по умолчанию происходит по сотовым и беспроводным сетям. Выбрать

только один из данных вариантов не предоставляется возможным. Данная настройка по умолчанию подключена (Рис. 2.266).




Рис. 2.266: Определение координат по сотовым и беспроводным сетям

Использование мониторинга по GPS

В данной настройке указано, что определение местоположения на iOS устройствах происходит также и по GPS. Данная настройка по умолчанию подключена (Рис. 2.267).




Рис. 2.267: Использование мониторинга по GPS

Использование системных возможностей для засыпания и пробуждения мониторинга при прибытии/убытии из произвольного места, где устройство находилось долго и Установка региона после ухода мониторинга в сон, для пробуждения при выходе из него

Применение данных настроек позволяет не отправлять в систему данные, если пользователь находится длительное время в одном месте (дом, офис). Настройка переводит приложение в режим ожидания спустя время, которое указано в настройке **Задержка перехода в сон** (Рис. 2.268).




Рис. 2.268: Установка региона после ухода мониторинга в сон, для пробуждения при выходе из него

Настройки мониторинга при быстром движении

Желаемая точность

Настройка используется для фильтрации точек местоположения при быстром движении, например в автомобиле. Если радиус точки больше заданного значения, эти точки не используются (Рис. 2.269).




Рис. 2.269: Желаемая точность при медленном движении

Минимальная дистанция между точками при получении обновления местоположения

Настройка используется для фильтрации точек. Администратор может указать, через сколько метров нужно записать новую точку. Например, система добавит новую точку только тогда, когда пользователь преодолеет дистанцию в 200 метров (Рис. 2.270). Однако, частая отправка местоположения влечет за собой повышенный расход аккумулятора устройства.




Рис. 2.270: Минимальная дистанция между точками при получении обновления местоположения

Минимальное изменение угла движения, при получении обновления местоположения

Настройка используется для фильтрации точек. Администратор может задать минимальный угол движения в градусах. Так например, если угол соответствует минимальному значению, то это изменение считается незначительным и угол движения меняться не будет (Рис. 2.271).




Рис. 2.271: Минимальное изменение угла движения

Настройка мониторинга при медленном движении

Желаемая точность

Настройка используется для фильтрации точек местоположения при медленном движении, например при ходьбе. Если радиус точки больше заданного значения, эти точки не используются (Рис. 2.272).




Рис. 2.272: Желаемая точность при медленном движении

Минимальная дистанция между точками при получении обновления местоположения

Настройка используется для фильтрации точек. Администратор может указать, через сколько метров нужно записать новую точку. Например, система добавит новую точку только тогда, когда пользователь преодолеет дистанцию в 70 метров (Рис. 2.273). Однако, частая отправка местоположения влечет за собой повышенный расход аккумулятора устройства.




Рис. 2.273: Минимальная дистанция между точками при получении обновления местоположения

Минимальное изменение угла движения при получении обновления местоположения

Настройка используется для фильтрации точек. Администратор может задать минимальный угол движения в градусах. Если угол соответствует минимальному значению, то это изменение считается незначительным и угол движения пользователя меняться не будет (Рис. 2.274).




Рис. 2.274: Минимальное изменение угла движения

Задержка перехода в сон

В настройке указано, через сколько секунд при отсутствии движения пользователя мониторинг местоположения будет переведен в режим ожидания (Рис. 2.275).




Рис. 2.275: Задержка перехода в сон

Идентификатор

В настройке указан id выбранного режима мониторинга местоположения пользователей (Рис. 2.276).




Рис. 2.276: Идентификатор режима мониторинга

Индекс сортировки в списке по качеству записей

Настройка используется для мобильного приложения «Geo4.me». Существуют 5 режимов мониторинга геопозиции. Исходя из данного индекса происходит их сортировка в интерфейсе мобильного приложения (Рис. 2.277).




Рис. 2.277: Индекс сортировки в списке по качеству записей

Интервал отправки записанных точек

В данной настройке указано, с какой частотой (в секундах) будут отправляться точки местоположения пользователя на сервер (Рис. 2.278).




Рис. 2.278: Интервал отправки записанных точек

Конфигурация по умолчанию

В настройке отображается режим геомониторинга, активированный на сервере (Рис. 2.279).




Рис. 2.279: Конфигурация по умолчанию

Максимальная погрешность местоположения

Настройка задает допустимую погрешность координат. Если координата превышает данную погрешность, то она учитываться не будет (Рис. 2.280).




Рис. 2.280: Максимальная погрешность местоположения

Название

В данной настройке отображается название выбранного режима мониторинга местоположения пользователей (Рис. 2.281).




Рис. 2.281: Название режима мониторинга геопозиции

Описание

Настройка содержит краткое описание работы выбранного режима мониторинга (Рис. 2.282).




Рис. 2.282: Описание режима мониторинга геопозиции

В настройках **Порт AutoMap-демона** и **Хост AutoMap-демона** прописаны адрес и порт для подключения к серверу (Рис. 2.283).




Рис. 2.283: Хост AutoMap-демона

Сервер

Данные настройки позволяют администратору производить серверные настройки мониторинга геолокации пользователей (Рис. 2.284)




Рис. 2.284: Серверные настройки мониторинга геолокации

Устанавливать соединение с сервисом местоположения

При включенной настройке Cerebellum получает местоположение пользователей за счёт установки соединения с сервисом трекинга местоположения. При отключении данной настройки в процессе работы Cerebellum сбрасывает соединение. Реакция на изменение настройки происходит мгновенно, но сама установка соединения может потребовать некоторого времени. По умолчанию данная настройка подключена (Рис. 2.285)




Рис. 2.285: Установка соединения с сервисом местоположения

Интервал между попытками соединения

В случае неудачной попытки соединения с сервисом трекинга местоположения следующая попытка будет предпринята через время, указанное в данной настройке (Рис. 2.286)




Рис. 2.286: Интервал между попытками соединения

Количество попыток соединения подряд

Неудачные попытки соединения объединяются в группы. Максимальное количество попыток в группе прописано в данной настройке (Рис. 2.287)




Рис. 2.287: Количество попыток соединения

Интервал ожидания после использования всех попы-

ТОК

При использовании всех попыток в группе следующая группа попыток будет предпринята через время, указанное в данной настройке (Рис. 2.288)




Рис. 2.288: Интервал ожидания после использования всех попыток

2.3.3.7.11 Секция «Ассистенты»

Секция предоставляет возможность администратору настраивать существующие алгоритмы, выполняющие определенные действия (Рис. 2.289). При необходимости администратор может задать новое значение, выделив настройку, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне следует включить/отключить тумблер или ввести необходимое наименование, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 Блок «Настройки» (с. 135).




Рис. 2.289: Секция «Ассистенты»

Автоматические комментарии

Данная настройка позволяет добавлять комментарии о прикреплении файла в историю в момент создания задания. По умолчанию настройка подключена (Рис. 2.290)




Рис. 2.290: Автоматические комментарии

Автоматическое закрытие задания

Настройка, позволяющая автоматически переводить задание на закрывающем этапе в стадию «Завершено». По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.291).




Рис. 2.291: Автоматическое закрытие задания

Автоматическое заполнение размера файлов

Данная настройка позволяет заполнять в базе данных колонку «Размер файла» у старых файлов. Чтобы включить процесс постепенного заполнения данными, нужно подключить данную настройку, которая загружает из базы данных отмеченное количество файлов в настройке **Сколько файлов обрабатывать за раз** с указанной в настройке **Период запуска** периодичностью, ищет их на диске и собирает информацию по их размеру. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.292).




Рис. 2.292: Автоматическое заполнение размера файлов

Автоматическое назначение заданий

Настройка отвечает за автоматическое назначение заданий. Автоназначение по умолчанию включено только для роли «Клиент», для остальных применение данной настройки недоступно (Рис. 2.293).




Рис. 2.293: Автоматическое назначение заданий

Контроль истечения срока выполнения заданий

Настройки, позволяющие фиксировать в истории задания истечение срока выполнения. По умолчанию данная настройка подключена (Рис. 2.294).

Контроль истечения срока выполнения функционирует при соблюдении следующих условий:

- настройка «Контроль истечения срока выполнения заданий» включена;
- задание не является шаблонным;
- срок выполнения задания находится в будущем;
- задание находится на стадии «В работе».




Рис. 2.294: Контроль истечения срока выполнения заданий

Внимание: Отслеживание срока выполнения ведётся вне зависимости от значения настройки. Значение влияет только на то, будут ли фиксироваться события истечения срока в базе и в виде комментариев в задании.

Количество заданий, загружаемых в кэш за один раз

Для отслеживания срока выполнения Cerebellum применяет кэш, в котором хранит сопоставление между заданиями и их сроками выполнения в порядке возрастания последних. Кэш

заполняется и обновляется при создании, изменении и удалении заданий, а также при старте Cerebellum, чтобы загрузить информацию об уже существующих заданиях. Такая загрузка происходит постепенно, чтобы не вызвать чрезмерной нагрузки на сервер. С определённой периодичностью Cerebellum сохраняет в кэш очередные задания, в порядке возрастания их срока выполнения. В данной настройке указано, сколько заданий загружается из базы в кэш за один раз (Рис. 2.295).




Рис. 2.295: Количество заданий, загружаемых в кэш за один раз

Интервал загрузки заданий в кэш

Настройка также контролирует процесс заполнения заданиями внутреннего кэша механизма контроля сроков выполнения, а именно указывает, с какой периодичностью очередные наборы заданий должны загружаться из базы в кэш (Рис. 2.296).




Рис. 2.296: Интервал загрузки заданий в кэш

Интервал проверки истечения срока

В данной настройке указано, как часто Cerebellum будет проверять наличие просроченных заданий (Рис. 2.297). По умолчанию установлено 30 секунд.




Рис. 2.297: Интервал проверки истечения срока

Размер буфера обрабатываемых заданий

Инженерная настройка. Значение изменяется только разработчиками в процессе отладки. В системе может существовать большое количество заданий с одинаковым сроком выполнения, например задания по расписанию. По истечении срока у всех этих заданий нужно изменить соответствующую колонку, а также добавить комментарий. Первым этапом система забирает из базы задание, так как в кэше хранится только его ID. Выполнение этой операции поодиночке для всех просроченных заданий может вызвать большую нагрузку на базу данных. Поэтому есть буфер просроченных заданий, который заполняется по мере наступления срока выполнения. Просроченные задания из буфера отправляются в обработку только после полного заполнения буфера, а также по таймауту. Данная настройка задает размер буфера (Рис. 2.298). По умолчанию установлено 50 заданий.




Рис. 2.298: Размер буфера обрабатываемых заданий

Максимальное время жизни заданий в буфере

Инженерная настройка. Значение изменяется только разработчиками в процессе отладки. Данная настройка задаёт частоту, с которой задания из буфера просроченных заданий отправляются в обработку вне зависимости от заполненности буфера. Таймаут введён для своевременной обработки просроченных заданий в том случае, если событие истечения срока возникает очень редко (Рис. 2.299). По умолчанию установлено 1 секунда.




Рис. 2.299: Максимальное время жизни заданий в буфере

Фиксировать в задании вход/выход исполнителя

В Cerebellum существует механизм контроля входа/выхода исполнителей в/из зоны заданий. Зоны задаются в виде окружностей, описанных вокруг точек заданий. Чтобы механизм работал корректно, необходимо, чтобы была включена связь с сервисом определения местоположения.

Контроль входа в зону работает для задания при соблюдении следующих условий:

- механизм контроля входа в зону включен;
- у исполнителя включен трекинг местоположения;
- у задания есть точка;
- задание не является шаблонным;
- задание находится на стадии «В работе» или «Завершено», но исполнитель находится в зоне задания.

Внимание: Если задание завершено, но исполнитель находится в зоне, то механизм контроля ожидает его выхода из зоны, и уже потом прекращает слежение за заданием. Однако, это не относится к заданиям, которые находятся в стадии «Завершено» в момент запуска Cerebellum. Для таких заданий невозможно корректно определить, находится исполнитель в зоне или нет, поэтому для них вход/выход не отслеживается.

Если для задания соблюдены описанные выше условия, то при входе/выходе исполнителя в зону задания будет:

- добавляться запись в соответствующую таблицу с фиксацией:
 - пользователя;
 - точки задания;
 - даты и времени;
 - признака входа/выхода;
 - признака возникновения события непосредственно в момент назначения на исполнителя;
- от имени исполнителя в задании будет создаваться один из следующих комментариев:
 - «Исполнитель покинул зону действия задания»;
 - «Исполнитель вошел в зону действия задания»;
 - «Исполнитель находится вне зоны действия задания», если событие возникло в момент назначения на исполнителя или в момент изменения настройки радиуса зоны;
 - «Исполнитель находится внутри зоны действия задания», если событие возникло в момент назначения на исполнителя или в момент изменения настройки радиуса зоны.

По умолчанию данная настройка подключена (Рис. 2.300).




Рис. 2.300: Фиксировать в задании вход/выход исполнителя

Радиус зоны задания

В данной настройке администратор может установить, на каком расстоянии от точки задания будет считаться, что исполнитель вошёл/вышел из зоны задания. По умолчанию установлено 75 метров (Рис. 2.301).




Рис. 2.301: Радиус зоны задания

Внимание: При изменении настройки во время работы Cerebellum большое количество исполнителей может оказаться внутри/вне зоны задания, чем можно серьёзно нагрузить систему, вызвав массовое добавление комментариев.

Количество заданий, загружаемых в кэш за один раз

Для отслеживания входа/выхода пользователей из геозоны задания Cerebellum использует кэш заданий, где хранит ту часть информации, которая необходима для вычисления событий входа и выхода. При старте Cerebellum кэш заполняется информацией, но это происходит постепенно, чтобы не вызвать чрезмерной нагрузки на сервер. С определённой периодичностью Cerebellum сохраняет в кэш очередные задания, в порядке убывания их id. В данной настройке указано, сколько заданий загружается из базы в кэш за один раз (Рис. 2.302).




Рис. 2.302: Количество заданий, загружаемых в кэш за один раз

Интервал загрузки заданий в кэш

Настройка также контролирует процесс заполнения заданиями внутреннего кэша механизма отслеживания входа/выхода пользователей из геозоны задания, а именно указывает, с какой периодичностью очередные наборы заданий должны загружаться из базы в кэш (Рис. 2.303).




Рис. 2.303: Интервал загрузки заданий в кэш

Размер буфера обрабатываемых событий о входе/выходе исполнителя

Инженерная настройка. Значение изменяется только разработчиками в процессе отладки. В системе может существовать большое количество заданий, где возникает событие вход/выход из геозоны задания. Для всех этих заданий нужно добавить соответствующий комментарий. Первым этапом система забирает из базы задание, так как в кэше хранится только его id. Выполнение этой операции поодиночке для всех заданий может вызвать большую нагрузку на базу. Поэтому используется буфер обрабатываемых событий. Данная настройка задает размер буфера (Рис. 2.304). По умолчанию установлено 20 событий.




Рис. 2.304: Размер буфера обрабатываемых событий о входе/выходе исполнителя

Максимальное время жизни событий о входе/выходе исполнителя в буфере (в секундах)

Инженерная настройка. Значение изменяется только разработчиками в процессе отладки. Данная настройка задаёт частоту, с которой события из буфера отправляются в обработку вне зависимости от заполненности буфера. Таймаут введён для своевременной обработки событий в том случае, если событие входа/выхода из геозоны задания возникает очень редко (Рис. 2.305). По умолчанию установлена 1 секунда.




Рис. 2.305: Максимальное время жизни событий о входе/выходе исполнителя в буфере (в секундах)

Период, в течение которого геопозиция считается активной

Настройка задает период, в течение которого геопозиция пользователя считается активной. По умолчанию установлено 3 часа (Рис. 2.306).




Рис. 2.306: Период, в течение которого геопозиция считается активной

2.3.3.7.12 Секция «Функции заданий»

В данной секции представлены настройки параметров работы сервера с заданиями и BLE-маяками (метками) (Рис. 2.307). При необходимости можно задать новое значение для настройки, выделив ее, затем нажать «+Значение». В открывшемся окне включить/выключить тумблер или ввести новое значение, а затем заполнить оставшиеся поля. Подробное описание процесса добавления нового значения приведено в разделе 2.2.3.7 Блок «Настройки» (с. 135).




Рис. 2.307: Секция «Функции заданий»

Метки

Папка содержит настройки для работы с BLE-маяками (метками).

Сбор показаний меток

Настройка позволяет активировать работу с BLE-маяками (метками) в системе. Настройка включена по умолчанию (Рис. 2.308).




Рис. 2.308: Сбор показаний меток

Максимальное количество меток на один файл

В помещении может быть большое количество активных BLE-маяков (меток). Настройка позволяет задать максимальное количество маяков (меток), информация о которых будет храниться в фотографии. По умолчанию указано 5 маяков (Рис. 2.309).




Рис. 2.309: Максимальное количество меток на один файл

Целевые идентификаторы

В настройке указываются идентификаторы для фильтрации BLE-маяков (меток). Если значения не заданы, то будут обнаружены все BLE-маяки (Рис. 2.310). После указания новых идентификаторов необходимо обновить данные в приложении «ActiveMap Mobile».




Рис. 2.310: Целевые идентификаторы

Сообщения

Количество чатов, загружаемых за один раз при старте приложения

Инженерная настройка. Значение изменяется только разработчиками в процессе отладки. В данной настройке указано, сколько комментариев загружается за один раз при старте (Рис. 2.311).




Рис. 2.311: Количество чатов, загружаемых за один раз при старте приложения

Включать автоматический маппинг полей и координаты из объекта обслуживания

Серверная настройка, позволяющая включить копирование полей и координат из объекта обслуживания в настраиваемые поля при создании задания. По умолчанию настройка подключена (Рис. 2.312).




Рис. 2.312: Автоматический маппинг полей и координаты из объекта обслуживания

При создании задания прикреплять файлы объектов обслуживания

Настройка, позволяющая при создании задания копировать файлы связанного объекта обслуживания. По умолчанию данная настройка отключена (Рис. 2.313).




Рис. 2.313: Прикрепление файлов объектов обслуживания

2.3.3.7.13 Секция «Расписание»

В данной секции указано максимальное количество одновременно создаваемых заданий по расписанию. По умолчанию установлено 2 задания. Это означает, что в один момент времени будет создано не более 2 заданий по расписанию (Рис. 2.314).




Рис. 2.314: Секция «Расписание»

2.3.3.8 Блок «Система»

В блоке представлены кастомные настройки, которые администратор может применить для своей системы.

2.3.3.8.1 Вкладка «Глобальные»

В данной вкладке можно изменить заголовок системы, добавить свой логотип и значок web-сайта, включить автоматическое назначение организации при создании и сохранение пароля при входе.

При активации настройки «Назначать организацию на себя при создании» поле «Назначенная организация» после сохранения новых организаций будет автоматически заполняться названием созданной организации. В карточке организации можно самостоятельно указать другую назначенную организацию, выбрав ее из выпадающего списка, а затем сохранить изменения.

Важно: Назначенная организация должна принадлежать кластеру организации-создателя.

Настройка «Показывать ли флажок «Сохранить пароль» при входе» позволяет скрывать/отображать строку «Сохранить пароль» при авторизации в «MapSurfer» и «ActiveMap Messages».

В данной вкладке также можно изменить видимую область (часть карты, которая загружается при запуске web-приложения), выбрав нужные границы и нажав «Применить» (Рис. 2.315).






Рис. 2.315: Глобальные настройки системы

Для сохранения внесенных изменений следует нажать . При нажатии на  запускается процесс обновления внутреннего кэша web-приложения для загрузки настроек с Cerebellum.

2.3.3.8.2 Вкладка «Лицензия»

После получения доступа к системе первому пользователю с ролью «Администратор системы» следует провести процедуру активации лицензии. Информация о необходимости активировать лицензию будет отображена в виде всплывающего окна на панели администрирования (Рис. 2.316).



Рис. 2.316: Всплывающее окно «Лицензия не активна»

При неактивированной лицензии создание пользователей невозможно, при попытке сохранить данные будет отображено соответствующее сообщение (Рис. 2.317).





Рис. 2.317: Предупреждающее сообщение «Недостаточно прав»

Для активации лицензии администратору необходимо перейти в блок «Система» и выбрать вкладку «Лицензия», либо перейти по ссылке во всплывающем окне «Лицензия не активна». Во вкладке «Лицензия» ввести заранее полученный у поставщика услуг ключ лицензии и нажать  (Рис. 2.318).




Рис. 2.318: Поле ввода ключа лицензии

В окне отобразится информация о текущей лицензии. Если ключ лицензии указан верно, при нажатии кнопки **✓ Активировать пользователей** система предложит ввести необходимое количество пользователей для активации (Рис. 2.319).




Рис. 2.319: Окно «Активировать пользователей»

Следует сохранить файл “Код оборудования”, который содержит в зашифрованном виде информацию о характеристиках сервера и ключе лицензии (Рис. 2.320).





Рис. 2.320: Сохранение кода оборудования

Данный файл необходимо передать для активации поставщику услуг, направив соответствующий запрос на электронную почту. В письме следует указать: название организации, необходимое количество пользовательских лицензий, доменное имя сервера, где будет активироваться ключ лицензии. Поставщик услуг проверяет полученную информацию, а также, что запрашиваемое количество пользователей не превышает значение, указанное в лицензии. Если данные корректны, от поставщика услуг будет направлен файл с кодом активации, действующий для указанного в письме сервера. Полученный файл необходимо загрузить во вкладке “Лицензия”, нажав на  **Загрузить код активации**. После успешного прохождения процедуры активации лицензии система отобразит следующие данные: статус, период действия, максимально допустимое количество пользователей, количество активированных пользователей в системе (Рис. 2.321).





Рис. 2.321: Информация о текущей лицензии

При необходимости администратор может запросить дополнительные лицензии для пользователей, выполняя аналогичные действия. Данный процесс можно повторять, пока общее количество пользователей не превосходит допустимое количество лицензий для данного сервера. Попытка активации данной лицензии на другом сервере будет невозможна, так как сервер активации хранит информацию о том, что данный ключ лицензии уже использован.

При необходимости перейти на другую лицензию (бессрочную или неограниченную по количеству пользователей) администратору необходимо приобрести новый ключ лицензии и ввести его в систему. Затем следует загрузить код активации, используя как старый, так и новый код оборудования. При этом система проверяет код активации на соответствие обоим кодам оборудования. Если код активации соответствует новому коду оборудования, то происходит удаление старых файлов и применение нового кода активации.

Для прекращения действия лицензии на данном сервере администратору необходимо нажать  **Удалить**. Выдет сообщение о подтверждении удаления (Рис. 2.322).





Рис. 2.322: Подтверждение удаления

2.3.3.8.3 Вкладка «Языки»

В данной вкладке представлен перечень доступных языков интерфейса (Рис. 2.323). При необходимости можно активировать язык, включив тумблер в строке. Активированный язык отобразится в выпадающем списке на панели пользователя. Также можно изменить порядок отображения языков в списке. Для этого следует перетащить строку выше или ниже и нажать .




Рис. 2.323: Список доступных языков интерфейса

2.4 Завершение работы программы

Для завершения работы программы нужно из нее выйти, нажав на «Выход» в правом верхнем углу окна, и закрыть вкладку браузера.

3.1 Что делать при возникновении проблем с запуском программы

При возникновении проблем с запуском можно попробовать открыть страницу программы в другом браузере либо обратиться в техническую поддержку по номеру телефона горячей линии, указанному на сайте <https://gradoservice.ru/contacts>, или написать письмо на электронную почту support@gradoservice.ru.

3.2 Что делать, если не получается авторизоваться в программе

При возникновении проблем с авторизацией необходимо обратиться в техническую поддержку по номеру телефона горячей линии, указанному на сайте <https://gradoservice.ru/contacts>, или написать письмо на электронную почту support@gradoservice.ru.

Словарь терминов

Администратор кластера — роль пользователя в Системе, отвечающего за администрирование работы кластера, а именно: за управление организациями и пользователями своего кластера, выдачу прав доступа к слоям и отчетам в рамках своего кластера, а также управление заданиями кластера.

Администратор организации — роль пользователя в Системе, отвечающего за администрирование работы своей организации, а именно: создание пользователей, выдачу прав доступа к слоям и отчетам в рамках своей организации, а также управление заданиями своей организации.

Администратор Программы — пользователь, в должностные обязанности которого входит обеспечение работы «MapEditor», а также дополнительные обязанности, определяемые функциональными особенностями «MapEditor».

Администратор системы — роль пользователя в Системе с максимальными правами, отвечающего за ее настройку, в том числе управление кластерами, организациями, пользователями всех ролей, контрактами, справочниками, а также за распределение прав доступа к слоям и отчетам.

Администрирование прав пользователей — совокупность действий по регистрации и управлению правами пользователей Программы.

Атрибуты объекта (атрибутивные данные) — значения, описывающие характеристики объектов. Типы атрибутивных данных: целое, вещественное, текст, дата, дата и время, геометрия.

База пространственных данных — структурированный набор пространственных данных и связанных с ними атрибутов, организованный для эффективного хранения и поиска.

Базовый слой карты (базовая карта, подложка, встроенный растровый слой) — слой, который является главным или основным в конкретной карте и отображается под всеми другими слоями. Пользователи визуализируют задания, объекты обслуживания и тематические слои поверх базовой карты, а также используют его для облегчения навигации по карте и получения общих сведений о местности, в которой расположены объекты интереса. Понятие «базовый слой» эквивалентно понятию «слой подложки».

Бэнд — объект, который размещается непосредственно на странице отчета и является контейнером для остальных объектов, таких, как «Текст», «Рисунок» и др.

Векторное изображение — представление графических объектов и изображений, основанное на использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии и многоугольники.

Видимость объекта слоя на карте — отображение объекта слоя на карте в виде определенного значка, линии или полигона.

Видимость слоя на карте — отображение всех объектов слоя на карте в виде группы значков, линий или полигонов.

Геоинформационная система (ГИС, также географическая информационная система) — информационная система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных ГИС-объектах.

Геометрия объекта — измерения и свойства точек, линий и поверхностей. В ГИС геометрия представляет пространственные компоненты географических объектов.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации. Система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений, а также зашифрованный сигнал повышенной точности для специального применения. Обеспечивает точное позиционирование объекта в пространстве с минимальной погрешностью.

Группа слоев — набор слоев, объединенных по тематическим или иным заданным критериям.

Движение «Drag and Drop» (от англ. «тащи-и-бросай») — способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя при помощи мыши или сенсорного экрана. Способ реализуется путём «захвата» (нажатием и удержанием главной (левой) кнопки мыши) отображаемого на экране компьютера объекта, программно доступного для подобной операции, и перемещении его в другое место (для изменения расположения) либо «бросания» его на другой элемент (для вызова соответствующего действия, предусмотренного программой).

Дополнительные (настраиваемые) поля — атрибутивные поля, которые можно настраивать в системе под потребности проекта и связывать с видами работ.

Задание — ключевой элемент системы, назначаемый на пользователя, который может содержать инструкцию по выполнению, информацию о контракте, объекте обслуживания, виде работ, дате создания, сроке, приоритете и этапе выполнения. К заданию можно прикреплять вспомогательные файлы (документы, фото, видео).

Импорт координат объекта — загрузка данных из внешних файлов в базу данных Программы.

Инспектор кластера — роль пользователя в Системе, отвечающего за управление заданиями своего кластера.

Инспектор организации — роль пользователя в Системе, отвечающего за управление заданиями своей организации.

Инспектор системы — роль пользователя в Системе, отвечающего за управление заданиями всех кластеров.

Инсталлятор (программа установки) — компьютерная программа, которая устанавливает файлы на компьютер конечного пользователя.

Интервал — таблица с данными, которая используется для настройки стилей отображения объектов слоя на карте в зависимости от их определенных числовых характеристик. В Программе используются интервалы вида (a,b).

Исполнитель — роль пользователя, создающего новые и выполняющего назначенные на него задания в Системе.

Картография — наука и искусство составления карт. В геоинформационных системах это также графическое представление и визуальная интерпретация данных.

Кластер — объединение нескольких организаций, позволяющее осуществлять оперативный контроль за работой подразделений.

Кластеризация — отображение единой меткой на карте группы объектов точечного слоя, расположенных поблизости.

Клиентская организация — объединение пользователей, которые фиксируют свои заявки через мобильное приложение, наблюдают за статусом их выполнения, имеют возможность оценивать проделанную работу. Пользователи наделены ограниченными правами при работе в Системе.

Код активации — файл, содержащий в зашифрованном виде код оборудования, информацию о количестве пользователей и периоде действия лицензии.

Ключ лицензии — символьная строка, которая выдается клиенту поставщиком программного продукта после приобретения лицензии, используется для активации продукта и получения цифровой лицензии для фиксированного сервера. Содержит в зашифрованном виде максимальное количество пользователей и срок действия лицензии.

Код оборудования — файл, который содержит в зашифрованном виде информацию о характеристиках сервера и ключе лицензии.

Количество пользовательских лицензий — максимальное количество пользователей, которых можно создать в системе в рамках одного действующего ключа лицензии.

Контракт — договор, соглашение со взаимными обязательствами заключивших его сторон.

Контрольные точки — набор известных координат, которые связывают известные местоположения в наборе растровых данных с соответствующими местами на карте. Контрольные точки предназначены для пространственной привязки растровых снимков.

Косметический слой — временный тематический слой. Данные по косметическому слою и его объектам сохраняются только на компьютере пользователя в текущем сеансе работы Программы. Косметический слой может содержать в себе объекты с геометрией разных типов (точки, линии, полигоны).

Координаты — величины, определяющие положение объекта в пространстве (на плоскости, на прямой).

Легенда — свод условных знаков и пояснений к карте.

Линейный объект — объект цифровой карты, представляющий место или предмет, имеющий длину, но не имеющий площади в данном масштабе.

Маппинг — соответствие атрибута слоя и поля задания.

Масштаб карты — отношение расстояния на карте и соответствующего расстояния на местности, обычно выражается в виде дроби или отношения. Масштаб 1:100000 означает, что одна единица на карте соответствует 100000 этих же единиц измерения на местности.

Масштабное окно — окно, предназначенное для отображения масштаба карты. В данном окне можно самостоятельно задавать требуемый масштаб карты.

Метки пользователей — сущность, позволяющая группировать пользователей по заданному признаку.

Модуль — функционально законченный фрагмент Программы, оформленный в виде отдельного файла с исходным кодом или поименованной непрерывной его части, предназначенный для использования в других программах.

Мультиобъект — объект, представляющий собой совокупность нескольких объектов. Мультиобъекты могут быть точечного, линейного и полигонального типов геометрии.

Мультисервисность — возможность представить любой слой в качестве «Объекта обслуживания».

Объекты обслуживания (сервисные объекты) — слои, содержащие объекты интереса организации, с которыми связано осуществление ее деятельности. В рамках системы любому слою можно присвоить статус «Объект обслуживания».

Оперативные задания — задания, которые создаются для решения текущих вопросов.

Отношение «один ко многим» — отношение между двумя совокупностями данных, при котором для каждого отдельного элемента с одной стороны отношения (родительской таблицы данных) может находиться несколько связанных с ним элементов по другую сторону отношения (дочерней таблицы данных).

Панель для вывода информации — панель, предназначенная для отображения определенной информации, связанной с действиями пользователя, а также для отображения сообщений, корректирующих действия пользователя (предупредительных сообщений, подсказок).

Панель инструментов — графический интерфейс пользователя с кнопками, позволяющими выполнять Программные команды.

Плановые задания — задания, которые создаются в указанную в расписании дату и время по заданному шаблону.

Подобъект — объект, входящий в состав мультиобъекта.

Полигональный (площадной) объект — картографический объект, который ограничивает площадь в данном масштабе.

Пользователь Программы — лицо или организация, которые используют действующую Программу для выполнения конкретной функции.

Приоритет задания — характеристика срочности выполнения задания.

Профиль пользователя — это характеристика отдельного пользователя системы, представленная набором атрибутов, например: ФИО, email, телефон и т. д.

Рабочий набор — список всех таблиц, окон и настроек, использующихся в сеансе работы Программы и хранящихся в отдельном файле.

Растровое изображение — компьютерное представление графического материала в виде набора точек (строк и столбцов). Наиболее часто используемыми в геоинформационных

системах растровыми изображениями являются космические и аэрофотоснимки.

Растровый слой — данные в виде фрагментов растровых изображений, приведенных в одну проекцию и подготовленных для каждого из уровней детализации карты. Растровые слои хранятся на компьютере пользователя.

Ребро — отрезок, связывающий две вершины линейного или полигонального объекта.

Символ — графическое представление географического объекта или класса пространственных объектов, которое помогает идентифицировать их и отличать от прочих пространственных объектов на карте.

Системный справочник — справочник, формируемый автоматически на основе данных, введенных в систему. К системным относятся справочники пользователей системы, приоритетов и видов работ.

Слой — визуальное представление набора географических данных в среде любой цифровой карты.

Справочник — таблица с данными систематической формы, предназначенная для облегчения действий пользователя при работе с атрибутивной информацией по объектам.

Стадия задания — характеристика степени завершенности работ по заданию, определяемая диспетчером или администратором при приеме задания.

Стандарт EXIF (от англ. *Exchangeable Image File Format*) — стандарт, позволяющий добавлять к изображениям и прочим медиафайлам дополнительную информацию (метаданные), комментирующую этот файл, описывающую условия и способы его получения, авторство и т. п.

Стикер изображения (ярлык для файлов) — текстовая пометка на фотографии.

Таблица данных — совокупность связанных данных, хранящихся в структурированном виде в базе данных.

Тайл (от англ. *tile* — плитка) в картографических сервисах — одно из множества изображений, на которые разбивается карта. Большинство картографических сервисов использует квадратные тайлы размером 256x256 пикселей.

Таймлапс — видео, созданное из серии фотографий, снятых камерой в течение длительного промежутка времени.

Текстовый курсор — мерцающая вертикальная черта, показывающая место ввода или редактирования текста.

Тематический слой — слой базы пространственных данных Программы, объекты которого связаны единой тематикой.

Точечный объект — картографический объект, не имеющий ни длины, ни площади в принятом масштабе.

Узел — точка линейного либо полигонального объекта.

Управление правами — предоставление пользователям прав, необходимых для доступа к слоям системы. Пользователь может получить права на просмотр, редактирование и управление.

Управление слоями карты — действия по управлению видимостью слоев, созданию и редактированию геометрии объектов слоев на карте.

Учётная запись — хранимая в системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его аутентификации и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Формат данных DBF — формат хранения данных, используемый в качестве одного из стандартных способов хранения и передачи информации системами управления базами данных, электронными таблицами и т. д.

Формат данных GeoJSON (от англ. Geographic JavaScript Object Notation) — формат представления различных структур географических данных. Объект GeoJSON может быть представлен геометрией (*geometry*), объектом (*feature*) или коллекцией объектов (*feature collection*). GeoJSON поддерживает следующие геометрические типы: *Point* (точка), *LineString* (ломаная), *Polygon* (полигон), *MultiPoint* (мультиточка), *MultiLineString* (мультиломаная), *MultiPolygon* (мультиполигон) и *GeometryCollection* (коллекция геометрий). Объект (*feature*) в GeoJSON состоит из геометрии и дополнительных свойств, коллекция объектов (*feature collection*) — из набора объектов (*feature*).

Формат данных MapInfo Interchange Format — текстовый формат данных ГИС MapInfo, в котором содержатся географические данные (объекты), а также содержится описание таблицы данных, содержащей атрибутивную информацию, связанную с объектами.

Формат данных SQLite — формат файлов реляционной базы данных SQLite.

Формат данных SHP (от англ. *Shape*) — векторный формат географических файлов. Формат позволяет хранить следующие типы геометрических объектов: точки (политочки), линии (полилинии), полигоны и другие объекты. Отдельный файл может хранить объекты только одного типа. Каждая запись в SHP-файле также может иметь несколько атрибутов для описания своей геометрии.

Формат данных TAB — формат файлов векторных пространственных данных ГИС MapInfo (MapInfo-файлы).

Центроид — центр географического объекта на карте. Для большинства объектов центроид совпадает с центром описанного вокруг объекта прямоугольника.

Штриховка — рисунки и цвета, использующиеся для закраски замкнутых объектов.

Экспорт данных — выгрузка данных из базы данных Программы во внешний файл.

Этап задания — пункт (шаг) в последовательности действий по выполнению задания, изменяемый исполнителем задания.

A-GPS — технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника. Ускорение происходит за счет предоставления необходимой информации через альтернативные каналы связи (Wi-Fi, Bluetooth и пр.)

Bluetooth Low Energy (BLE)-маяк (метка) — это беспроводное устройство, которое использует технологию Bluetooth с низким энергопотреблением для отправки сигналов на другие интеллектуальные устройства поблизости для определения положения объекта относительно самого маяка.

GDAL (от англ. Geospatial Data Abstraction Library) — библиотека для чтения и записи растровых геопространственных форматов данных. Библиотека предоставляет вызывающим приложениям единую абстрактную модель данных для всех поддерживаемых форматов.

GPS — спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84. Позволяет

точно определять трехмерные координаты объекта, оснащенного GPS приемником: широту, долготу, высоту над уровнем моря, а также его скорость, направление движения и текущее время.

SQLite — компактная встраиваемая реляционная база данных.

Tile Map Service (TMS) — спецификация для хранения и извлечения картографических данных, которая предоставляет доступ к картографическим тайлам, отрендеренным на определенном масштабном уровне. Доступ к этим ресурсам осуществляется посредством «REST» интерфейса.

Tiled Web Map Service (TWMS) — спецификация для хранения и извлечения картографических данных, которая предоставляет предварительно созданные картографические изображения с пространственной привязкой. TWMS опирается на технологии построения и передачи больших изображений в Интернет с помощью тайлов — небольших стандартных по размеру фрагментов изображения. Сервис TWMS также может содержать один или несколько стилей, размерностей или схем разбивки на листы, чтобы определить способ отображения слоя TWMS. Для доступа к данным по протоколу TWMS необходима предварительная обработка исходных картографических данных — создание тайлов для всего диапазона масштабов, на всю территорию. Эта технология позволяет локально кешировать изображение путем построения тайловой сетки.

Web-хук — автоматизированный запуск http-запросов в ответ на выполнение операций над сущностями (комментариями и заданиями).

Web Map Service (WMS) — стандартный протокол для обслуживания через Интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС. Сервис WMS также может содержать Styled Layer Descriptor (SLD), чтобы определять, как должен изображаться слой WMS. Слой сервиса WMS состоит из трех элементов, расположенных иерархически в таблице содержания. Сверху расположено имя WMS сервиса, который содержит все слои карты WMS. На следующем уровне расположены составные слои WMS, единственной функцией которых является организация подслоев WMS в соответствующие группы. Есть, по крайней мере, один составной слой WMS, но может быть любое количество составных слоев WMS (и даже вложенные группы в группах). Составные слои WMS не содержат слои карты. Это третья группа, подслой WMS, которые в действительности содержат слои карты.

Web Feature Service (WFS) — веб-служба для отправки запросов к пространственным данным, включающая стандартизированный API. В отличие от сервиса Web Map Service (WMS), который возвращает изображение карты (отрендеренные данные), сервис WFS возвращает фактические объекты с геометрией и атрибутами, которые можно использовать в любом типе геопространственного анализа. Сервисы WFS также поддерживают фильтры, позволяющие пользователям выполнять пространственные и атрибутивные запросы к данным.

Версия 3.42.7 от 16.02.2024

Добавлено:

- Возможность задавать срок действия учетной записи в форме создания и редактирования пользователя. После наступления указанной даты пользователь уже не может работать в системе.
- Опция, отвечающая за возможность скрывать флажок «Сохранить пароль» при авторизации в приложении в общих настройках системы.
- Переводы.

Версия 3.42.6 от 25.01.2024

Добавлено:

- Запрет для Администратора организации редактировать юридическую информацию по доступным организациям.

Версия 3.42.5 от 16.01.2024

Добавлено:

- Новый интерфейс для выбора доступного метода авторизации для пользователя. Если есть модуль с дополнительным способом авторизации, то в форме редактирования пользователя выходит список доступных способов. Если выбрана авторизация, отличная от базовой, то базовая авторизация запрещена в интерфейсе.
- Проверка вида хранилища данных при создании и редактировании слоя, чтобы атрибуты связи с другими таблицами можно было создать только в соответствующем хранилище.

Версия 3.42.4 от 05.12.2023

Исправлено:

- Редактирование объекта в WFS слоях. JS-метод не мог найти id объекта.

Версия 3.42.3 от 04.12.2023

Добавлено:

- JS и REST функции для интеграции с ЕСИА при авторизации пользователя.

Версия 3.42.2 от 15.11.2023

Добавлено:

- Список таблиц с данными и справочников, входящих в группу, в режиме администрирования при редактировании группы.
- Отображение наименования связанной записи при просмотре и редактировании объектов, формировании фильтров, а также в заголовках объектов для объектов слоя с атрибутами «связь с ...» в режиме карты.
- Выбор пользователей и организаций при редактировании объектов слоя и выставлении фильтров для слоя в режиме карты.
- Редактирование связей между слоями, таблицами с данными и справочниками в режиме администрирования.
- Миграция по переименованию ролей.
- Работа со слоями переведена на новую версию API.

Исправлено:

- Иконка раздела «Управление» в режиме администрирования.
- Отображение кнопки для массового удаления организаций для пользователей с ролью «Администратор кластера».
- Отображение больших целых чисел в значении атрибута объектов слоя, полученных через WFS запрос.
- Удаление fts таблицы при удалении слоя.
- Работа таблиц, создаваемых в «простом» хранилище, не связанном со схемой MapEditor.
- Сопутствующие ошибки.

Версия 3.42.1 от 09.11.2023

Исправлено:

- Ошибки при работе с новым REST для подложек (версия 3.0).

Версия 3.42.0 от 31.10.2023

Добавлено:

- Новый REST для работы с подложками. Доработан визуальный интерфейс в режиме «Карта» и «Администрирование» в соответствии с этим REST.

Версия 3.41.3 от 14.11.2023

Добавлено:

- Список таблиц с данными и справочников, входящих в группу, в режиме администрирования при редактировании группы.
- Отображение наименования связанной записи при просмотре и редактировании объектов, формировании фильтров, а также в заголовках объектов для объектов слоя с атрибутами «связь с ...» в режиме карты.
- Выбор пользователей и организаций при редактировании объектов слоя и выставлении фильтров для слоя в режиме карты.
- Редактирование связей между слоями, таблицами с данными и справочниками в режиме администрирования.
- Миграция по переименованию ролей.
- Работа со слоями переведена на новую версию API.

Исправлено:

- Иконка раздела «Управление» в режиме администрирования.
- Отображение кнопки для массового удаления организаций для пользователей с ролью «Администратор кластера».
- Отображение больших целых чисел в значении атрибута объектов слоя, полученных через WFS запрос.
- Удаление fts таблицы при удалении слоя.
- Работа таблиц, создаваемых в «простом» хранилище, не связанном со схемой MapEditor.
- Сопутствующие ошибки.

Версия 3.41.2 от 01.11.2023

Добавлено:

- Новая иконка для раздела «Пользователи» в режиме «Администрирование».

Исправлено:

- Название раздела «Пользователи» в режиме «Администрирование».

Версия 3.41.1 от 31.10.2023

Исправлено:

- Ошибка, при которой не удавалось получить список слоев под любой ролью, кроме Администратора системы.
- Ошибка, при которой система не могла идентифицировать тип атрибута слоя «связь с . . . », если название атрибута было произвольным и не совпадало с зарезервированными системными названиями.

Версия 3.41.0 от 15.09.2023

Добавлено:

- Новые типы для атрибутов слоя: «связь с пользователем» (systemuser), «связь с видом работ» (systemtasktype), «связь с приоритетом» (systemtaskpriority):

1) systemuser — связь с пользователем. При вводе данных для атрибута этого типа показывается список доступных пользователей. В интерфейсе система автоматически добавляет атрибут с названием sys_usr_id или sys_usr_id{текущая дата и время}, если их несколько, но пользователь может по своему усмотрению поменять название для БД. При импорте из shape или публикации из БД, если название атрибута начинается с sys_usr_id, то тип systemuser будет идентифицироваться автоматически.

2) systemtasktype — связь с видом работ задания. При вводе данных для атрибута этого типа показывается список доступных видов работ. В интерфейсе система автоматически добавляет атрибут с названием sys_typ_id или sys_typ_id{текущая дата и время}, если их несколько, но пользователь может по своему усмотрению поменять название для БД. При импорте из shape или публикации из БД, если название атрибута начинается с sys_typ_id, то тип systemtasktype будет идентифицироваться автоматически.

3) systemtaskpriority — связь с приоритетом задания. При вводе данных для атрибута этого типа показывается список доступных приоритетов. В интерфейсе система автоматически добавляет атрибут с названием sys_prt_id или sys_prt_id{текущая дата и время}, если их несколько, но пользователь может по своему усмотрению поменять название для БД. При импорте из shape или публикации из БД, если название атрибута начинается с sys_prt_id, то тип systemtaskpriority будет идентифицироваться автоматически.

- Расширен REST получения объектов слоя в части отображения атрибутов типа «связь с . . . ». Теперь отображается не только id связанной записи, но также и значение по аналогии с атрибутами «связь с таблицей».

- Изменена концепция для области видимости объектов и работы типов атрибутов «связь с организацией» и «связь с кластером»:

1) Расширен принцип работы типов «связь с организацией» (systemorg), «связь с кластером» (systemcluster). Теперь можно создавать несколько атрибутов с такими типами, и типы не исключают друг друга. Система все так же предлагает для этих типов создавать атрибуты с названиями sys_clr_id и sys_org_id, а если их несколько, то добавляет в конце sys_org_id{текущая дата}, но пользователь может по своему желанию поменять название для БД. При импорте слоя из shape или публикации из БД, если название атрибута будет начинаться с sys_clr_id или sys_org_id, то система будет определять его тип как «связь с организацией» или «связь с кластером».

2) Введена настройка для слоя, какой из атрибутов с перечисленными выше типами использовать для ограничения видимости объектов. Для старых слоев будет произведена миграция и будет использоваться тот единственный атрибут, который добавлен в слой с типами выше.

3) Добавлены атрибуты типа «связь с пользователем» (systemuser).

Принцип ограничения видимости:

- Роль «Сотрудник организации» — должны совпадать id и значение.
 - Роль «Администратор Организации», «Инспектора Организации» — значение = id пользователя, который входит в организации, доступные данному пользователю.
 - Роль «Администратор», «Инспектор» — значение = id пользователя, который входит в кластеры, доступные данному пользователю.
- Новый маппинг в интерфейсе редактирования слоя в полях задания для объектов обслуживания: «назначенная организация», «исполнитель», «вид работ», «приоритет».
 - Новый тип LONG для атрибутов слоя, значения которых хранят большое целое число (bigint).
 - Перевод карт в разделе администрирования на библиотеку «leafletjs».
 - Переход на разделенный routes файл.

Исправлено:

- Ответ поиска по объектам слоя с учетом ограничения видимости.
- Сопутствующие найденные ошибки.

Версия 3.40.2 от 15.08.2023

Добавлено:

- Механизм для сброса GeoWebCache при обновлении объектов слоя.
- Запрос на удаление GWC конкретного сервера в REST.
- Настройка на отключение механизма автоматического удаления GWC при обновлении объектов слоя.
- Поддержка настройки «включен ли полнотекстовый поиск» для таблиц и справочников.

- Прикрепление к группам в интерфейсе для таблиц с данными и справочников.
- Описание нового REST в документации.
- Сортировка по кластеру в список организаций в интерфейсе.
- Механизм сбора статистики по работе запросов GeoServer.
- Параметр для автоназначения организации на себя в разделе глобальных настроек. Если настройка включена, то при создании организации она же добавляется себе в качестве организации-исполнителя.
- Возможность выставлять назначенную организацию для всех организаций, не только для клиентских.
- Механизм простого импорта объектов.
- Вычисляемые права в REST запрос на список слоев, определяющие, может ли конкретный пользователь осуществлять простой импорт объектов в слой.

Признак поддержки импорта вычисляется на основе:

- права пользователя на редактирование объектов,
 - наличия заголовка у слоя,
 - поля текстового типа в заголовке (если несколько полей, то первое — текстовое)
 - общего ограничения на загрузку объектов через импорт > 0 .
- Настройка по ограничению на количество строк при простом импорте объектов в настройках Activemap.
 - Механизм проверки на дубли при простом импорте объектов в слое.
 - REST запрос перезапуска актора Отчетов, при возникновении проблемы. POST /jreports/restart.

Исправлено:

- Триггер для таблицы поиска для атрибутов типа «reference».
- Поддержка типов «связь с организацией», «связь с кластером» для таблиц и справочников на фронте.
- Для атрибутов типа bigint в систему добавлен новый тип LONG.

Версия 3.40.1 от 06.06.2023

Исправлено:

- Проблемы при миграции таблиц с данными и формировании поисковых таблиц/триггеров.

Версия 3.40.0 от 01.06.2023

Добавлено:

- Произведен переход, при котором слои, таблицы с данными и справочники объединяются в единую сущность с точки зрения бэкенда, что позволяет перенести все возможности работы со слоями на таблицы и справочники:
 - Метаинформация о слоях, таблицах с данными и справочниках в БД теперь хранится в тех же таблицах, что и слои, что позволяет находиться в едином пространстве id и составлять связи между этими данными. Это также позволит в будущем использовать таблицы с данными в качестве объектов обслуживания.
 - Добавлена возможность прикреплять файлы/фотографии/страницы к таблицам с данными и справочникам через новую версию REST API.
 - Права объединены в единую сущность с точки зрения бэкенда, что позволяет настраивать таблицы с данными как сервисные объекты.
 - Через новую версию REST API можно включить полнотекстовый поиск для таблиц с данными и справочников (так же, как для слоев). Через старый REST таблицы создаются с выключенным поиском.
 - Новая версия REST API позволяет прикреплять таблицы с данными и справочники к группам.
 - Добавлено полное описание всех новых запросов в REST API. Версия 3.0. Важное изменение относительно предыдущих версий REST API:
 - * При получении списка объектов показывается реальный атрибут, который является первичным ключом, а не алиас «fid», что необходимо для дальнейшего сопоставления связей между таблицами и отображения их в интерфейсе.
 - * Для атрибутов со ссылками на другую таблицу вводится тип «reference». Атрибуты, которые начинаются с «_RealValue» больше не отображаются, а при получении информации по объектам для атрибутов этого типа информация выводится в составном формате: числовое и текстовое значение.
 - * Изменены json структуры в ответах, приведены к унифицированному виду.
- Для отчетов добавлен новый атрибут «бренд». Атрибут используется только на уровне БД и необходим для первоначальной конфигурации шаблона. Также в отчеты добавлен атрибут «языки», который позволяет разграничить, для каких языков в интерфейсе системы будет отображаться данный отчет. Можно добавить несколько языков. Если оставить поле пустым, то отчет будет доступен для любого языка. При запросе списка отчетов отдаются только те отчеты, которые доступны для текущего языка клиента. Главный администратор в режиме «Администрирование» видит весь список отчетов для удобства управления ими.
- В форму редактирования отчета добавлена возможность выбора языков, для которых будет доступен отчет.
- Добавлена поддержка параметра @serverLangCode в SQL, который используется для выбора возможных значений для параметров отчета. @serverLangCode - код языка сервера. Это необходимо для выбора мультязычных заголовков.

- Добавлена типизация отчетов. По умолчанию у всех отчетов «общий» тип. Но также можно создать отчеты с типами «По заданиям», «По слоям». В дальнейшем эти типы отчетов можно будет выводить в интерфейсе непосредственно в формах для работы с заданиями или со слоями.
 - Для отчетов с типом «По заданиям» можно выбрать список видов работ, к заданиям которых можно будет применять отчет. Отчет ожидает параметр `sys_issue_ids` - массив id заданий, в частности, массив из одного элемента, когда он создается по конкретному заданию.
 - Для отчетов с типом «По слоям» можно выбрать список слоев, для которых будет доступна генерация данного отчета. Отчет ожидает параметр `sys_layer_id` - id слоя, также есть необязательный параметр `sys_object_ids` - массив id объектов слоя, если отчет составляется не по всему слою, а по конкретным объектам.

Именно по этим параметрам будет привязана специфичная логика выбора элементов в интерфейсах.

- Добавлен интерфейс для динамического обновления слоев на карте. Вводится время, в течение которого собирается информация об изменениях объектов слоев через REST, а затем эта информация передается на клиенты через WebSocket. Период сбора изменений можно менять через настройки «ActiveMap» в интерфейсе, по умолчанию стоит 15 секунд. Чтобы получать уведомления об изменении слоев, клиентам необходимо подписаться на конкретные слои через WebSocket. В режиме «Карта» для включенных слоев добавлена перерисовка при получении таких уведомлений.
- В модуле статистики добавлена поддержка настройки разных отчетов, генерируемых для статистики для разных языков. В настройках Activemap в разделе MapSurfer -> Модули -> Статистика появилась возможность настроить для каждого языка свой отчет, кроме того остается общая настройка id отчета, который использует по умолчанию, если не найден подходящий язык. В режиме «Карта» также добавлена поддержка генерации нужного отчета для текущего языка интерфейса, тем самым это позволяет соблюдать мультиязычность интерфейса.
- Добавлена оптимизация по загрузке файлов для организации через REST Cerebellum.
- Добавлена оптимизация по работе с токенами Cerebellum через REST Cerebellum.
- Оптимизированы структуры, требующие id хранилища данных. Максимальный переход на хранилище по умолчанию для организаций.
- Осуществлен переход на REST Cerebellum для генерации и удаления deeplink для организаций.

Версия 3.39.8 от 30.05.2023

Исправлено:

- Добавление объекта в режиме «Карта» для типа геометрии «Линия».
- Поиск по слоям при передаче пустой строки.

Версия 3.39.7 от 19.05.2023

Добавлено:

- Кнопка обновления атрибутов слоя. Необходима при ручном добавлении атрибутов, чтобы сбросить кеш и загрузить их заново из БД.
- Поддержка публикации материализованных представлений.
- Переработано взаимодействие с REST GeoServer. Добавлен timeout при ожидании ответа для разгрузки системы, когда GeoServer долго отвечает. Настройка времени timeout добавлена в application.conf.
- В рамках оптимизации работы системы получение первоначальной атрибутики слоя переведено с GeoServer на БД.

Версия 3.39.6 от 10.04.2023

Добавлено:

- REST запрос для сброса кеша слоя.
- Скрытие лишних пользователей и организаций в режиме администрирования для ролей Пользователей и Клиентов.

Исправлено:

- PATCH запрос для редактирования организаций (для обнуления полей можно передавать null).
- Кеширование данных при удалении слоя.
- Удаление объектов из WFS слоев в режиме «Карта».
- Некорректное создание/редактирование пользователей/организаций в разных режимах.

Версия 3.39.5 от 27.03.2023

Добавлено:

- Возможность создавать пользователей с ролью «Клиент».
- Упрощенное создание пользователя через раздел администрирования на WEB. Обязательным становится только поле «ФИО», а также организация при создании под ролью Главного администратора. Все остальные поля заполняются автоматически в бэкенде.
- Упрощенное создание организации через раздел администрирования на WEB. Обязательным является только поле «Название». Все остальные поля заполняются автоматически в бэкенде.
- Скрыта возможность явного добавления доступного хранилища данных к организации. Для всех новых организаций проставляется хранилище по умолчанию. Поменять этот параметр можно только через БД.
- PATCH запрос для редактирования организации через REST.

- Упрощенное создание организации через REST. Обязательным является только поле «name», остальные данные проставляются автоматически на бэкенде. MapExtent и кластер берутся из основной организации пользователя или из значений по умолчанию, если работа ведется под ролью Главного администратора.
- Поддержка полей в REST запросах на создание/редактирование организации, соответствующих объектной системе в Cerebellum (упрощение для мобильных устройств). При передаче query-параметра apiVersion, равного 2.1 и выше, структура json ответа приведена к виду Cerebellum.

Версия 3.39.4 от 10.03.2023

Исправлено:

- Сериализация данных о лицензии, полученных от Cerebellum, если срок действия лицензии выходит за рамки числа типа integer.

Версия 3.39.3 от 06.03.2023

Добавлено:

- Доработано API генерации отчетов для корректной работы Activemap-Invoices. Добавлена возможность указывать свой уникальный параметр taskId в запросе на генерацию.
- Интеграция с API Cerebellum в части создания URL ссылки для deeplink для приглашений.

Исправлено:

- Отображение WFS слоев с фильтрами, когда часть объектов не имеет геометрии.
- Формирование конфигурации таблиц с фотографиями и файлами, когда этот пункт настраивается из MapEditor.
- Раздел создания и редактирования слоя скрыт из раздела «Карта». Все функции в полном объеме доступны в разделе администрирования.

Версия 3.39.2 от 14.02.2023

Добавлено:

- Интеграция таблиц с поиском в структуру системных таблиц «MapEditor». Выдача прав на таблицы с поисковыми векторами, аналогичных родительским таблицам, с данными для возможности работать через «MapEditor».
- Отображение новых таблицы с данными и справочников, созданных через «MapEditor». При получении списка таблиц и справочников через REST они автоматически регистрируются в «MapSurfer».

Исправлено:

- Ошибка, при которой фильтр по кластерам в разделе «Пользователи» автоматически переходит в раздел «Слой».

Версия 3.39.1 от 10.02.2023

Исправлено:

- Отображение результата поиска без использования слоев (заголовок показывался некорректно).

Версия 3.39.0 от 31.01.2023

Добавлено:

- Переход поиска с ElasticSearch на FTS PostgreSQL.
- Признак слоя, определяющий, нужно ли осуществлять по нему поиск и создавать поисковые индексы. Данный параметр можно настроить через форму администрирования слоев. Если выключить поиск по слою, то все дополнительные метаданные будут удалены, и слой не будет участвовать в поиске, даже если передать его id в запросе.
- Редактирование кластера у слоев и таблиц с данными под ролью «Главный администратор».
- Признак «системный» для параметров отчетов. Такие параметры не отображаются для пользователя в интерфейсе создания отчета и заполняются автоматически.
- Дополнительные фильтры по кластерам, организации, роли пользователя в разделах: список пользователей, слои, группы, таблицы с данными, права на слои, таблицы с данными, отчеты.
- Фильтры в разделе «Приглашения» для выбора только активных или неактивных приглашений.
- Поддержка механизма локализации подписей в Geoserver для отображения легенды по слоям на соответствующих языках системы.
- Редактирование публичного пользователя, который используется для отображения слоев без авторизации, в настройках «ActiveMap» (в Talitrum).
- Выставление системной переменной для директории geotools.
- Выдача прав на слои и отчеты при смене роли, если того требует новая роль.
- Ограничение возможности изменения системного слоя пользователей (изменение доступно только для главного администратора). Если другим пользователям выдать права на управление этим слоем, то они смогут лишь раздавать права в рамках своего кластера/организации.
- Признак «использовать свой список этапов» в форме настройки кластера.
- Новая иконка для раздела «Система».

Исправлено:

- Фильтрация слоев в списке по признаку, является ли слой растровым.
- Поиск объектов слоя в области, когда к слою применен фильтр.
- Многопоточный доступ к хранилищам данных слоев.

- Отображение списка найденных объектов, когда у слоя не установлены атрибуты для заголовка.
- Для роли «Пользователь» скрыта кнопка создания пользователя.

Версия 3.38.6 от 13.01.2023

Исправлено:

- Дублирование атрибутов типа справочник или таблицы с данными при редактировании слоя.

Версия 3.38.5 от 05.12.2022

Добавлено:

- Возможность переключения между swar виртуализацией и файловой виртуализацией для оптимизации работы на конкретном сервере.
- Откорректированы базовые значения параметров для каждого вида виртуализации.
- Обновлено библиотеки для jasperreports.

Версия 3.38.4 от 17.11.2022

Добавлено:

- Возможность искать по произвольному полигону в поиске объектов по области.
- REST запрос, позволяющий получить основные ГИС характеристики для произвольной геометрии.
- Новый параметр, необходимый для формирования ссылок на приглашение пользователей.
- Новые переводы.

Исправлено:

- Редактирование растров, опубликованных на geoserver.
- Положение меню по выбору языка, которое в некоторых случаях закрывалось панелью со слоями.

Версия 3.38.3 от 11.11.2022

Добавлено:

- Передача текущего языка пользователя в виде параметра в отчет и в SQL запрос для возможных значений поля отчета.
- Новые переводы.

Исправлено:

- Загрузка растров.

- Создание организации в администрировании при выборе кластера для организации.
- Ошибка при создании приглашения без даты окончания.
- Ошибки, возникающие в нотификации «MapSurfer» при создании/редактировании/удалении пользователя через REST MS.

Версия 3.38.2 от 07.11.2022

Добавлено:

- Фильтр по кластерам для слоев, таблиц с данными и групп в списке в области администрирования.
- Количество объектов, запрашиваемых одновременно для индексации слоя, в настройках Talitrum.

Исправлено:

- Проблема создания слоя в случаях, когда английские названия атрибутов слоя переданы с заглавными буквами и использованы в настройке заголовков и объектов обслуживания в таком формате.
- Создание приглашения с текущей датой в качестве даты окончания жизни ссылки.
- Отображение кнопок при переходе между разделами в администрировании.
- Возможность указать организацию из другого кластера при создании и редактировании клиентских организаций.

Версия 3.38.1 от 01.11.2022

Добавлено:

- Раздел с таблицами данных для инспектора кластера, инспектора организации, пользователя организации, где отображается список в соответствии с их правами.

Исправлено:

- Отображение подписей в слое Пользователей, если такая опция включена в настройках.
- Визуальные права на создание приглашений под разными ролями пользователей.
- Отображение количества доступных пользователей в неограниченной лицензии.
- Отображение кнопок при переходе между вкладками.
- Интеграция с ГИС редактором «MapEditor» при импорте пользователей.

Версия 3.38.0 от 28.10.2022

Добавлено:

- Возможность разбивать вкладки на подразделы (выделять меню второго уровня внутри вкладок) в интерфейсе администрирования системы.
- Новая вкладка «Система» на странице администрирования системы, куда перенесены настройки границ карты в режиме «Карта», названия системы, нестандартных логотипов и доступных языков системы.
- Новый раздел по управлению лицензиями во вкладке «Система». Данный раздел позволяет активировать лицензию, проверить ее статус, активировать необходимое количество пользователей, заменить лицензию при необходимости. В зависимости от статуса лицензии на странице администрирования выводятся всплывающие уведомления с предупреждениями о состоянии лицензии и необходимых действиях.
- Контроль за доступностью всех функций интерфейса в зависимости от статуса лицензии (доступность операций создания/редактирования/удаления тех или иных объектов системы).
- Внутреннее взаимодействие между «MapSurfer» и Cerebellum в области работы с лицензией. Добавлен web-хук для уведомления «MapSurfer» об изменении состояния лицензии со стороны Cerebellum.
- Серверная поддержка для работы с лицензиями.
- Внутренний сервис для управления правами по операциям создания/редактирования/удаления данных с учетом текущего статуса лицензии.
- Вывод информации о максимальном количестве доступных пользователей в системе во вкладке с пользователями.
- Прекращение вывода в списке пользователей системных, заблокированных или удаленных пользователей. Список заблокированных пользователей можно получить с использованием фильтра в интерфейсе, системных пользователей - через REST запрос под главным администратором.
- Учет кластера слоя при настройке маппинга сервисных объектов в форме редактирования слоя. В частности, можно использовать только общедоступные настраиваемые поля задания и те, что доступны в кластере. Если у слоя не указан кластер, то только общедоступные настраиваемые поля.
- Поддержка пользователей с одинаковыми ФИО в рамках разных кластеров.
- Поддержка организаций с одинаковыми названиями в рамках разных кластеров.
- Доработка импорта пользователей с учетом замкнутости данных внутри кластера и дублирования названия в разных кластерах.
- Информация о последней авторизации в разделе управления пользователями.
- Доступ к управлению правами на группы слоев, созданных в рамках кластера, для администратора кластера.
- Механизм для администратора кластера, который автоматически выдает права на все слои, создаваемые в рамках доступных пользователю кластеров.
- Права на управление иконками слоев, созданных в рамках кластера, для администратора кластера.

- Возможность указывать кластер, для которого создан слой. Если слой создает какой-то пользователь кластера, то информация сохраняется автоматически.
- Возможность управлять правами по умолчанию для слоев для администратора кластера. Если слой создается для определенного кластера (выбрано явно главным администратором, создано пользователями кластера), то все права применяются только к пользователям этого кластера.
- Возможность указывать кластер, для которого создан справочник или же таблица с данными. Если таблицу/справочник создает какой-либо пользователь кластера, то информация сохраняется автоматически.
- Возможность управлять правами по умолчанию для отчетов для администратора кластера. Если права добавляются администратором кластера, то они будут применяться только для пользователей этого кластера.
- Механизм управления правами доступа для пользователей для таблиц с данными. Этот механизм доступен администратору кластера. Если таблица создается для определенного кластера (выбрано явно главным администратором, создано пользователями кластера), то все права применяются только к пользователям этого кластера.
- Подраздел «Приглашения» для управления быстрыми ссылками для входа пользователей.
- Возможность генерации ссылки для входа внутри формы редактирования пользователя.
- Серверная поддержка для управления приглашениями, интегрированная с Cerebellum, а также для генерации ссылок приглашений.
- Webhook для уведомления «MapSurfer» о создании/удалении/редактировании пользователей, которые производились в обход его REST.
- Признак необходимости для пользователя интеграции с ГИС редактором «MapEditor». Указать значение явно можно при редактировании пользователя только под главным администратором. Если интеграция не нужна, то пользователь не создается дополнительно как роль в БД. Интеграцию можно включать или выключать, при этом будет создаваться или удаляться соответствующая роль в БД. Для организации предусмотрена возможность указать значение по умолчанию для всех новых пользователей этой организации (интеграция с ГИС редактором по умолчанию). Если в этом поле выбрано да или нет, то значение будет устанавливаться по умолчанию у новых пользователей, для которых оно явно не указывается, то есть, если их создает не главный администратор. По умолчанию значение параметра «Интеграция с ГИС редактором по умолчанию» не выбрано, но его поведение можно сконфигурировать через application.conf Cerebellum.
- Кнопка переиндексации в форме редактирования слоя (использует REST запрос, который производит индексацию слоя с полным пересозданием индекса).
- Оптимизация запросов получения данных об объекте слоя с учетом использования закешированных атрибутов слоя.
- Кеширование списка доступных организаций пользователя для ускорения работы некоторых внутренних функций, часто использующих эти списки.
- Дополнительная передача информации о текущем кластере пользователя (currentClusterId) при формировании отчетов система.

- Доступность загрузки отчетов только для главного администратора.
- Перенос публикации растров из локального хранилища «MapSurfer» на Geoserver.
- Повышение версий некоторых библиотек (deadbolt, geotools) до максимально допустимых.
- Перенос названия бренда системы из настроек Talitrum в БД.

Исправлено:

- Функция, распределяющая права на слои по умолчанию (ошибка возникала, если в системе была незарегистрированная роль пользователя).
- Формирование шаблона для импорта пользователей с учетом наличия в системе большого количества меток, названия которых в сумме превышают 255 символов.
- Список доступных ролей при создании пользователя для создателей с различными ролями.
- Определение атрибутов типа дата и время при загрузке слоя из файла.
- Ошибка фильтрации прав на слои по признаку сервисности объектов.
- Редактирование объектов со сложной полигональной геометрией с «дырами».
- Удаление слоя с учетом того, что растровые слои публикуются на Geoserver.

Версия 3.37.6 от 27.10.2022

Добавлено:

- Поддержка параметров `statementCacheNumDeferredCloseThreads`, `maxStatementsPerConnection`, `maxStatements` для c3po.

Версия 3.37.5 от 04.10.2022

Добавлено:

- Web-hook для уведомления «MapSurfer» о создании нового пользователя.

Исправлено:

- Ошибка, вызывающая null pointer в процессе определения роли пользователя.

Версия 3.37.4 от 29.09.2022

Исправлено:

- Ошибка преобразования поля в дату для поиска, выходящая при поиске сервисных объектов из-за частичного совпадения по маске текстового поля со значениями из цифр с полями типа дата.

Версия 3.37.3 от 19.08.2022

Исправлено:

- Оптимизированы функции получения объектов в части работы с БД.
- Оптимизированы функции получения объектов для индексации в части работы с БД.
- На кнопку индексации слоя установлен REST запрос для индексации слоя с полным пересозданием.
- Исправлено отображение прав на слои, если пользователю с правами на какие-либо слои изменили роль на главного администратора или главного инспектора.
- Исправлена индексация полей типа «Дата» и «Дата + время».

Версия 3.37.2 от 10.08.2022

Исправлено:

- Исправлена работа с кастомными проекциями.

Версия 3.37.1 от 31.07.2022

Добавлено:

- Описание новых REST-запросов на добавление файлов к объектам слоя.

Исправлено:

- Процесс кеширования информации о слое при публикации слоя из хранилища.
- Удаление справочников и таблиц с данными.

Версия 3.37.0 от 26.07.2022

Добавлено:

- Оптимизация кода на предмет утечки памяти.
- REST-запросы для добавления файлов и фотографий к объектам с указанием url файла или абсолютного пути.
- Использование web-хуков в Cerebellum при обновлении/удалении объекта.
- Использование максимального зума карты при отображении wms-слоев (раньше действовало ограничение до 18 зума).

Исправлено:

- Ошибка, возникающая при удалении групп без слоя.
- Ошибка, возникающая при сохранении загруженного слоя, если с первого раза не заполнить все нужные параметры.
- Ошибка, возникающая при загрузке слоя, если название архива состоит только из цифр.

Версия 3.36.6 от 11.07.2022

Исправлено:

- Null contente, если при редактировании объекта не передать новое поле removeGeometry.
- Процесс кеширования атрибутики слоя, чтобы не происходило сохранение пустой атрибутики.

Версия 3.36.5 от 15.06.2022

Добавлено:

- Миграция для признака «заголовок» у атрибутов слоя с учетом перехода на отдельное поле, в котором можно задавать формат заголовка.

Исправлено:

- Применение локализации на веб-интерфейсе с учетом того, что язык может быть выключен в системе, но запрошен пользователем в качестве языка локализации.
- Применение зума на карте для значений больше 18 (предел для визуального контроля карты).
- Добавление лишних пробелов в визуальном интерфейсе формирования заголовков и машинга сервисных объектов.

Версия 3.36.4 от 02.06.2022

Добавлено:

- Поддержка машинга в объектах обслуживания для доп.полей задания типа «list».
- Поддержка роли «Инспектор кластера» у слоев во вкладке «Копирование прав».
- Возможность обнулять геометрию при редактировании объектов слоев.

Исправлено:

- Функции работы с файлами и фотографиями, прикрепленными к объектам при условии, что в конфигурации не всегда присутствуют поля primary key.
- Ошибка сохранения подписей в организациях.

Версия 3.36.3 от 18.05.2022

Добавлено:

- В настройки «ActiveMap» (в Talitrum) добавлен параметр для скрытия кнопки «Помощь» при необходимости.
- Обновлен перевод.

Версия 3.36.2 от 25.04.2022

Исправлено:

- Откорректировано создание полигональной геометрии на карте.
- Добавлено логирование при удалении слоя (информация о том, кто его удалил).
- Проверена работа поиска.
- Исправлено редактирование растрового слоя.

Версия 3.36.1 от 22.04.2022

Исправлено:

- Ошибка, возникающая в REST запросе `/layers/datatables/all`, если на сервере опубликован растровый слой.

Версия 3.36.0 от 29.03.2022

Добавлено:

- Добавлено логическое удаление слоев. Из БД и с Geoserver слой удаляется физически, но остаются метаданные в схемах «MapSurfer».
- По аналогии со слоями добавлены права по умолчанию на отчеты.
- Для атрибутов слоя добавлен признак использования его при поиске. Если для атрибута выключена возможность участвовать в поиске, по нему не происходит индексация слоя. Для атрибутов, которые участвуют в формировании заголовка и подзаголовка, индексация и поиск происходят по умолчанию.
- Признак заголовка больше не относится к конкретному атрибуту. Для слоя можно сформировать маску из одного или нескольких атрибутов, которая будет являться заголовком и использоваться везде, где необходимо отобразить объект слоя. Кроме того, добавлено понятие «подзаголовок», который также представляет собой маску, состоящую из одного или нескольких атрибутов.
- Доработан раздел по настройке связей между атрибутами слоя и полями задания. Добавлена возможность составлять сложные форматы из атрибутов, соответствующие полю задания. Удалены поля, которые больше не актуальны для индексации и поиска.
- Добавлена возможность привязывать к атрибутам слоя не только справочники и таблицы с данными, но и другие слои по такому же принципу.
- При добавлении связи с таблицей данных/слоем/справочником введено ограничение на выбор в качестве значения атрибутов только текстовых форматов.
- В настройки «ActiveMap» добавлена возможность отключения ежедневной полной переиндексации слоев.
- Добавлено кеширование метаданных по слоям, которые используются в последующих операциях с объектами для облегчения нагрузки на БД.
- Добавлен REST-запрос на получение всех связей с таблицами данных для всех слоев.

- Добавлена миграция на исправления сохраненных типов для линейной геометрии.
- Обновлено описание REST.

Исправлено:

- Исправлен REST запрос GET /layers/:layerId/fields/:fieldName/values.
- Доработано визуальное поведение всплывающих окон при поиске и последующем выборе объекта.

Версия 3.35.2 от 29.03.2022

Добавлено:

- Доработан процесс обновления логина. Для изменения логина пользователя требуется ввести пароль. При этом используется новая функция `rename_user_login` для физического обновления роли и пароль в БД.

Версия 3.35.1 от 05.03.2022

Добавлено:

- В настройки «ActiveMap» (в Talitrum) добавлен параметр для скрытия кнопки «Помощь» при необходимости.
- В REST запрос GET /layers/:layerId/features добавлен query-параметр `notIds`, чтобы исключить из ответа объекты с перечисленными `id`.

Исправлено:

- Удалены лишние ссылки на внешние ресурсы из Leaflet.

Версия 3.35.0 от 03.03.2021

Добавлено:

- В интерфейсе работы с пользователями добавлена возможность блокировки пользователя.
- Добавлен раздел для редактирования настроек LDAP.
- В форме создания/редактирования пользователя добавлена возможность включить/выключить авторизацию через LDAP.
- Работа фронтенда переведена на token Cerebellum.
- В REST-запрос GET /layers/:layerId/features добавлен query-параметр `ids` для запроса списка объектов по конкретному списку `id`.
- В запрос POST /layers/:layerId/reindex добавлен query-параметр `withCreating`, если установить его равным `true`, то индексация будет проходить с полным пересозданием слоя.

Версия 3.34.7 от 04.03.2022

Добавлено:

- В настройки «ActiveMap» (в Talitrum) добавлен параметр для скрытия кнопки «Помощь» при необходимости.

Исправлено:

- Удалены лишние ссылки на внешние ресурсы из Leaflet.

Версия 3.34.6 от 14.02.2022

Исправлено:

- В REST-запросы на получение информации о слоях выведено поле `pk_field`.
- Бесконечная загрузка списка пользователей при включенном лимите пользователей.

Версия 3.34.5 от 21.12.2021

Добавлено:

- Обновлено переводы на немецком и английском языках.

Исправлено:

- Исправлена 61-ая миграция.

Версия 3.34.4 от 16.12.2021

Исправлено:

- Невозможность сбросить выбранную организацию при назначении дефолтных прав у слоя. Нельзя было выбрать поле «Не выбрано».
- Возможность несколько раз выбрать поле из задания при настройке маппинга для объектов обслуживания.

Версия 3.34.3 от 15.12.2021

Исправлено:

- Некорректное отображение `id` объекта для WFS слоев, если не выбран атрибут для заголовка.
- При создании/редактировании объекта для атрибутов типа «целое число» или «вещественное число» отрицательное значение считалось ошибкой.
- При редактировании прав по умолчанию для слоев данные не попадали в кеш системы и не были видны в интерфейсах.

Версия 3.34.2 от 13.12.2021

Добавлено:

- Заменены версии библиотек log4j-core и log4j-api в связи с уязвимостью kod.ru/0-day-uzavimost-log4j/.

Версия 3.34.1 от 13.12.2021

Добавлено:

- Добавлены атрибуты geometryType и layerType в REST запросы GET /layers и /groups/withLayers.

Версия 3.34.0 от 27.09.2021

Добавлено:

- Добавлены системные фильтры для дифференциации отображения объектов одного слоя пользователям из разных организаций и кластеров. Теперь при создании/редактировании слоя можно выбрать атрибут типа «связь с организацией» или же «связь с кластером». Атрибут создается с определенным названием sys_org_id (sys_clr_id) типа int. При создании/редактировании объектов слоя для данного атрибута можно выбрать организацию (кластер) из списка доступных. Пользователь с ролью «главный администратор» или «главный инспектор» может оставить значение атрибута пустым, для всех остальных ролей по умолчанию вставляется основная организация (основной кластер). При наличии атрибута с одним из этих типов система применяет внутренние фильтры для разграничения прав на объекты при просмотре/редактировании/удалении/поиске. При незаполненном атрибуте объект доступен всем пользователям.
- Понятие использования слоя в объектах обслуживания вынесено в права на слои. Таким образом, один и тот же слой одновременно для одних пользователей может использоваться в качестве объектов обслуживания, а для других являться обычным слоем.
- Настройка маппинга для слоев, которые используются как объекты обслуживания, перенесен в раздел редактирования слоя.
- С текущей версии в маппинге выбор геометрического поля не является обязательным. В этом случае при создании задания из объекта обслуживания точка не подставляется.
- Добавлено создание маппинга для слоев, являющихся объектами обслуживания, по умолчанию. Если слой выбирается для какого-то пользователя объектом обслуживания, то система автоматически проверяет, создан ли маппинг, и если нет, то формирует минимальный набор параметров.
- Реализованы права на слои по умолчанию. В форме редактирования слоя добавлен блок по созданию правил для формирования прав по умолчанию. После сохранения по правилам расширяются права текущих пользователей. При добавлении нового пользователя, если он попадает под правила, то получает соответствующие права на слой.

- При массовом применении прав на слои добавлено окошко, в котором необходимо подтвердить операцию.
- В настройки «ActiveMap» (редактируемые через Talitrum) вынесен параметр, отвечающий за количество объектов слоя в одной транзакции для загрузки в БД при загрузке слоя из shape-файла.
- Добавлена визуализацию этапов загрузки слоя из shape-файла и из tiff.
- В ответ на REST-запрос GET /layers/:layerId/features/:featureId добавлено поле sys_geom_center, где будет приходиться результат функции ST_PointOnSurface, центр геометрии или наиболее подходящая точка, находящаяся на геометрии объекта.
- Обновлено описание REST запросов.
- В функциях индексации слоя centroid заменен на ST_PointOnSurface для более правильного получения центра геометрии или же точки, принадлежащей геометрии и наиболее точно подходящей под критерий центра
- При добавлении объекта в режиме «Карта» теперь сразу показывается панель с заполнением атрибутивной информации и подсказывается тип геометрии, который надо добавить

Исправлено:

- Сопутствующие ошибки в бэкенде и фронтенде.

Версия 3.33.11 от 02.12.2021

Добавлено:

- В application.conf в play.crypto.secret добавлены все языки.
- Добавлена миграция в БД, которая создает языки, переводы которых существуют в системе.

Версия 3.33.10 от 01.12.2021

Добавлено:

- В application.conf в play.crypto.secret добавлены языки, переводы которых существуют в системе.

Версия 3.33.9 от 30.11.2021

Добавлено:

- Добавлены переводы на греческий и румынский языки.

Версия 3.33.8 от 23.11.2021

Исправлено:

- При загрузке файлов из share-файла добавление объектов в БД разбито на транзакции по 1000 объектов. Это позволяет снизить затрачиваемый объем памяти и нагрузку на процессор.

Версия 3.33.7 от 22.11.2021

Добавлено:

- В интерфейс выведена информация по лицензии на количество пользователей, если она добавлена в систему. Пока только информационное уведомление, если этот лимит превышен.

Исправлено:

- Исправлена орфографическая ошибка в переводе.

Версия 3.33.5 от 25.10.2021

Исправлено:

- Пересобран пакет, так как предыдущий получил неправильную ветку.

Версия 3.33.4 от 21.10.2021

Добавлено:

- В applicaion.conf добавлено: `play.http.parser.maxDiskBuffer = 1000MB`.

Версия 3.33.3 от 18.10.2021

Исправлено:

- Исправлено изменения языка сервера. Запрос больше не обращается к сервису «ActiveMap»-invoices, так как он не всегда существует на сервера.
- Исправлено представление значения атрибутов объектов слоя с типом BigDecimal. До этого оно приходило в формате 1E+n.

Версия 3.33.2 от 07.10.2021

Исправлено:

- Исправлена кодировка для немецкого перевода. Откорректирован перевод на русском языке.

Версия 3.32.1 от 28.07.2021

Добавлено:

- Актуальная версия переводов.

Исправлено:

- Исправлен ответ для веба, если произошла ошибка при смене языка.

Версия 3.32.0 от 27.07.2021

Добавлено:

- В REST-запрос на получение списка объектов слоя добавлены два параметра: поле для сортировки объектов и порядок сортировки.
- Добавлен REST-запрос на получение количества всех объектов слоя.
- Решена проблема работы wfs-запросов одновременно с cql фильтром и bbox. Теперь wfs-слои, а также поиск объектов по области учитывает текущие cql фильтры. Для реализации задачи добавлено сохранение в метаданные по слою названия поля с геометрией, а также этот параметр добавлен в ответ на все REST-запросы, где присутствует информация по слоям. Добавлена миграция для уже созданных слоев, которая заполняет в БД название данного поля. Также были доработаны WFS слои на JS и обработка запросов в бэкенде.
- На web добавлена поддержка фильтрации объектов слоя по дате и дате + время. В левой панели, в форме добавления фильтра по объектам слоя добавлен визуальный интерфейс для ввода даты и даты + время для поля с соответствующими типами.
- Актуализирована документация по REST-запросам, а также JS-API.

Исправлено:

- Отображение заголовков в списке объектов (поиск в точке, поиск по области), если поле, выбранное заголовком, имеет тип дата или дата + время.

Версия 3.31.8 от 28.07.2021

Добавлено:

- Актуальная версия переводов.

Исправлено:

- Исправлен ответ для веба, если произошла ошибка при смене языка.

Версия 3.31.7 от 27.07.2021

Исправлено:

- Добавлена возможность передавать timestamp (миллисекунды) для полей типа «date» при создании/редактировании объектов.

Версия 3.31.6 от 20.07.2021

Исправлено:

- Исправлен процесс индексации при создании/редактировании объекта, при загрузке слоя из share.

Версия 3.31.5 от 14.07.2021

Исправлено:

- При добавлении страницы к объекту слоя размер страницы стал не обязательным параметром. Выставлен размер по умолчанию, который можно настроить в application.conf.

Версия 3.31.4 от 08.07.2021

Исправлено:

- Публикация слоев из кастомных хранилищ. Не заполнялся тип полей у таких слоев. Добавлена миграция, чтобы заполнить типы полей, если они null.

Версия 3.31.3 от 07.07.2021

Исправлено:

- Исправлено отображение значения полей типа дата при просмотре информации по объектам слоя. Даты показывались как timestamp.

Версия 3.31.2 от 01.07.2021

Исправлено:

- Появилась возможность создавать через REST объекты слоя без геометрии.

Версия 3.31.1 от 29.06.2021

Исправлено:

- Исправлена выгрузка результата поиска объектов по области в формате Excel.
- Настройка ограничения количества объектов в ответе при поиске в точке и по области, а также размер буфера при поиске в точке, вынесена из application.conf в Настройки в БД и доступна через интерфейс Talitrum.
- Исправлен процесс добавления объектов на карте с линейной и полигональной геометрией. JS ошибка появилась в связи с переходом на новый картографический framework leafletjs.

Версия 3.31.0 от 17.06.2021

Добавлено:

- Для всего картографического фреймворка осуществлен переход на leafletjs. Доработаны все недостающие классы, которые присутствовали в «MapSurfer» js. Переработано JS API с учетом работы с leafletjs.
- Доработано API при добавлении/редактировании объектов.
- Доработаны внутренние методы для работы с объектами слоя с учетом интеграции с продуктами КорКласса.
- Осуществлен переход со scala 10 на scala 11.
- При экспорте слоев в xlsx, csv, shape файлы сохраняются на жестком диске в папке tmp, а не в кэше системы. Актуально для больших слоев.
- Доработан запрос wms. Если в запросе несколько слоев, то они запрашиваются разом на geoserver, а не собираются по отдельности на MS. Кроме того, исправлена работа с CQL фильтрами при запросе нескольких слоев, теперь передаются фильтры для всех слоев, как в спецификации geoserver.
- Актуализирована документация по REST-интерфейсу и по JS API.
- Добавлена REST-запросы, на получение актуальных логотип и favicon с учетом загрузки кастомных.
- GET /«MapSurfer»/logo.
- GET /«MapSurfer»/favicon.
- Осуществлен переход на xlsx при выгрузке слоев, чтобы не было ограничений на количество строк в документе. Актуально для больших слоев.
- Добавлена поддержка общих названий брендов.

Исправлено:

- Исправлено добавление/редактирование объекта, если у него только поле геометрии.
- Откорректирован перелет к слою, когда там содержится один объект.
- Исправлена работа левой панели при открытии последовательно для разных слоев.

Версия 3.30.4 от 04.06.2021

Исправлено:

- Исправлено представление геометрии, если она null, при получении списка объектов слоя и одного объекта.
- Исправлено сохранение параметров кластеризации для wfs слоев.
- Исправлено представление ошибок от Cerebellum во всплывающем окне на фронтенде.
- Откорректирован набор атрибутов, с учетом, что они имеют значение null, при получении списка объектов слоя и одного объекта. Список отдает все атрибуты, у которых значение не null. Запрос информации по объекту выдает все атрибуты.
- Откорректирован поиск по включенным слоям в elasticsearch.
- Поле первичного ключа в запросах списка объектов слоя и одного объекта всегда fid.

Версия 3.30.3 от 12.05.2021

Исправлено:

- Исправить REST-запрос GET /layers/:id/features, поле первичного ключа fid, так же как и в других запросах к объектам слоя.
- Унифицировать REST запросы для объектов слоя (вид url).
- POST /layers/:id/features.
- PUT /layers/:id/features/:featureId.
- DELETE /layers/:id/features/:featureId.
- Решить проблему утечки конектов в JDBCDataStore при работе с sql-фильтрами.
- Обновлена библиотека для notify listener, откорректировано создание подключения.

Версия 3.30.2 от 02.04.2021

Исправлено:

- Исправлены миграции для мультиязычности с учетом необходимости экранировать значения в соответствующий мигрируемых полях.

Версия 3.30.1 от 29.03.2021

Исправлено:

- Исправлена идентификация языка, если он передан в параметре с заглавной буквы.
- Исправлено регулярное выражение для прикрепления страницы к объекту слоя.

Версия 3.30.0 от 26.03.2021

Добавлено:

- Данная версия системы содержит новый подход к мультиязычности. В БД вынесены языки, которые поддерживает система. Таблица содержит поле с названием, кодом языка, полем отображать ли этот язык в интерфейсе, а также является ли язык серверным, то есть используется сервером по умолчанию. В админку вынесен интерфейс по управлению языками, можно выбрать какие языки показывать, их порядок отображения, и самое главное можно сменить язык сервера в режиме реального времени без перезагрузки всех систем.
- Для всех данных, которые поддерживают мультиязычность, используется один общий механизм создания/редактирования. Создавать данные можно только на языке сервера, редактировать названия можно на любом текущем языке, в котором сейчас работает интерфейс. При этом на каком языке правятся названия данных, на таком и сохраняются в системе. Таким образом можно добавить переводы для всех доступных языков.
- В системе добавлены переводы для русского, английского, немецкого и казахского.
- Для БД для всех данных, которые поддерживают мультиязычность, добавлены миграции на текущий язык сервера, а также русский, английский и немецкий.
- В интерфейс добавлен раздел со списками ролей системы. Есть возможность переименовать роли, перевести, а также поменять порядок.
- Добавлен механизм, позволяющий переводить названия таблиц данных и справочников.
- Добавлена поддержка мультиязычности на фронте и бэкенде для следующих объектов: типы пользователей, метки пользователей, роли, кластеры, слои, системный слой пользователей со всеми интервалами активности, таблицы данных, поля слоев и таблиц данных, группы слоев, иконки, подложки, названия отчетов с параметрами и описанием.
- В админке переработаны фильтры и сортировка по названиям полей с учетом мультиязычности.
- Все REST-запросы учитывают язык работы интерфейса, и с его учетом отдает переводы данных.
- При импорте пользователей в названии меток, типов, ролей учитывается мультиязычность, что позволяет создавать пользователей через Excel на любом из доступных языков в системе.
- При администрировании подложек добавлена возможность менять их порядок.
- При создании и редактировании подложек добавлена возможность создавать/править Пользовательские классы.
- В БД в таблицу с MapExtents добавлено поле, которое идентифицирует основной map extent системы. Кроме того, его можно менять через визуальный интерфейс в системе администрирования.
- Переработано представление списка доступных языков в системе, теперь это выбор языка из списка.

Исправлено:

- Исправлены перепутанные даты в фильтре по прошлому месяцу в отчетах.
- Документация REST: в описании добавлено, что в запросе /fileload необходимо передавать token.

Версия 3.29.16 от 01.03.2021

Исправлено:

- Исправлена загрузка списка пользователей при включении слоя мониторинга.

Версия 3.29.15 от 26.02.2021

Исправлено:

- Исправлен перевод на немецкий.
- Добавлен порядок для получения интервалов активности для слоя мониторинга пользователей.

Версия 3.29.14 от 12.02.2021

Исправлено:

- В инструменте редактирования полигонов исправлено отображение квадратиков существующих узлов.

Версия 3.29.13 от 04.02.2021

Исправлено:

- Исправлено отображение null значений в датчиках.

Версия 3.29.12 от 03.02.2021

Исправлено:

- Изменено отображение дополнительных организаций в попапе при клике на пользователя в слое мониторинга пользователей. Если дополнительных организаций больше 3-х, они показываются в виде выпадающего списка.

Версия 3.29.11 от 02.02.2021

Исправлено:

- Исправлена функция jreports.get_token в связи со сменой структуры БД.

Версия 3.29.10 от 02.02.2021

Добавлено:

- Добавлено отображение организаций пользователя в роруп при клике на пользователя в слое мониторинга пользователей.

Версия 3.29.9 от 29.01.2021

Добавлено:

- Перевод версии на немецкий язык.

Исправлено:

- Исправлено поведение тумблера «Подпись» в настройках слоя.
- Исправлены проблемы с версткой на странице редактирования пользователя в выпадающем списке организаций для казахских стилей.

Версия 3.29.8 от 27.01.2021

Исправлено:

- Уменьшен размеры капель и соответственно содержимое в них на карте в слое мониторинга пользователей.

Версия 3.29.7 от 26.01.2021

Исправлено:

- Исправлена нерабочая иконка «i», у слоев с отсутствием метаданных.

Версия 3.29.6 от 20.01.2021

Исправлено:

- Исправлена съехавшая верстка в разделе администрирования кастомного логотипа.

Версия 3.29.5 от 19.01.2021

Добавлено:

- Добавлен мульти выбор в фильтре активности по слою мониторинга пользователей

Версия 3.29.4 от 18.01.2021

Исправлено:

- Исправлено отображение инициалов внутри маркера при включении слоя мониторинга пользователей.

Версия 3.29.3 от 18.01.2021

Исправлено:

- Исправлена ошибка при выставлении самого первого состояния для фильтра слоя мониторинга пользователей. Не выставлялся фильтр активности.

Версия 3.29.2 от 15.01.2021

Исправлено:

- Исправлена ошибка при выставлении самого первого состояния для фильтра слоя мониторинга пользователей. Не выставлялся фильтр активности.
- Исправлена ошибка перевода в форме редактирования системного слоя.

Версия 3.29.1 от 15.01.2021

Исправлено:

- Исправлена верстка в панели с фильтрами для слоя мониторинга пользователей, не влезали все метки в компонент «select».
- Исправлена ошибка при открытии левой панели с информацией по слою, если у слоя поле `customFields=null`.
- Исправлена проблема с отображением кнопки в роруп при просмотре инфы по пользователю, если нет аватара.

Версия 3.29.0 от 14.01.2021

Добавлено:

- Добавлена интеграция REST-cerebellum в рамках новых функций по типам, меткам, аватарам пользователей, а также мониторинга пользователей
- Добавлен раздел «Типы пользователей» в режиме «Администрирование системы» в раздел «Администрирование». В разделе отображается список типов пользователей с пиктограммами, под ролью «Главный администратор» есть возможность добавить/отредактировать/удалить данные.
- В форму создания/редактирования пользователя добавлено поле для выбора типа пользователя.
- Добавлен фильтр по типу пользователей в список пользователей в раздел «Администрирование».

- Добавлен раздел «Метки пользователей» в режиме «Администрирование системы» в раздел «Администрирование». В разделе отображается список меток, под роль «Главный администратор» есть возможность добавить/отредактировать/удалить данные.
- В форму создания/редактирования пользователя добавлено поле для прикрепления меток.
- Доработан импорт пользователей из excel-файла с учетом появления типов, меток, а также дополнительных организаций
- Добавлен фильтр по меткам пользователей в список пользователей в раздел «Администрирование».
- В списке пользователей в раздел «Администрирование» можно выделить нужных пользователей и назначить всем, либо убрать у всех выбранный набор меток.
- В форму создания/редактирования пользователя добавлен виджет для загрузки аватара.
- Переработано представление слоя мониторинга пользователей. Осуществлен переход на новый REST cerebellum. Добавлено новое представление пользователей на карте, использование пиктограмм типов, аватаров, направления движения. Изменено и расширено представление информации о выбранном пользователе, добавлен режим следования за пользователем. Добавлено получение датчиков по WebSocket и их динамическое отображение у пользователей. Расширен список фильтров слоя, изменены быстрые кнопки для выбора дат для получения трека. Переработан подход к формированию стиля данного слоя: вместо иконок используется цветовая раскраска по интервалам, однотонная или с учетом градиента.
- Произведен переход с PUT запроса на PATCH запрос для изменения пользователя через REST cerebellum.
- Добавлено обновления онлайн-документации по REST запросам.
- В настройки стиля слоя при создании стиля с иконкой добавлено поле для размера иконки.
- Если в системе отсутствуют поля для метаданных слоев, то данный раздел скрывается при создании/редактировании слоя.
- Скрыты роли, которые не доступны текущему пользователю для создания/редактирования других доступных пользователей. «Админу организации» не доступна роль «Админ кластера», «Главному инспектору» – роль «Главный администратор».
- В режиме «Администрирование», в списках, все checkbox, которые не позволяли оперативно изменять данные из списка, а являлись лишь отображением текущих значений, заменены на иконки.

Исправлено:

- Исправлена ошибка, связанная с отсутствием карты при печати в режиме «Карта».
- Добавлены переводы ошибок, возникающих при загрузке файлов при работе в режиме «Администрирование».
- Исправлено некорректное поведение при выгрузке объектов слоем в excel-файл.
- Исправлено некорректное отображение информации по объектам слоев при получении данных по области, если у слоев отсутствует поле «заголовок».

- Исправлен интерфейс подложек, позволяющий сделать все подложки «не основными».

Версия 3.28.0 от 18.11.2020

Добавлено:

- В систему добавлена новая роль «Администратор кластера».
- Добавлены права на управление разделом «Кластеры» для роли «Администратор кластера». «Администратор кластера» имеет доступ на просмотр и редактирование к кластерам тех организаций, к которым он прикреплен.
- Добавлены права на управление разделом «Организации» для роли «Администратор кластера». Возможность создавать новые организации в рамках доступных кластеров, управлять существующими.
- Добавлены права на управление разделом «Пользователи» для роли «Администратор кластера». Возможность создавать новых пользователей в рамках доступных организаций, управлять существующими.
- Добавлены права на управление разделами «Слой» и «Отчеты» для роли «Администратор кластера». Права совпадают с «администратором организации» и замкнуты в рамках основной организации.
- Обновлено иконки элементов управления картой для бренда CoreClass.
- Отчетам добавлено свойство, которое определяет, является ли отчет системным. Системные отчеты все также доступны для управления в режиме «Администрирование», но не отображаются в режиме «Карта», а также не попадают в REST-запросы, которые используют мобильные и настольные клиенты.

Исправлено:

- Исправлено формирование bbox для слоя мониторинга пользователей. Bbox формировался на уровне зума, который не поддерживается при рендаринге карты.

Версия 3.27.2 от 22.10.2020

Добавление:

- Добавлено `System.setProperty(«es.set.netty.runtime.available.processors», «false»)` для корректного взаимодействия «MapSurfer» и Elasticsearch порт 9300.

Версия 3.27.1 от 19.10.2020

Исправлено:

- Исправлена проблема поиска по слоям, если есть некорректность в работе порта 9300 и это блокировало создание нужных интерфейсов для самого поиска.

Версия 3.27.0 от 15.10.2020

Добавлено:

- Доработана форма создания/редактирования пользователя с учетом наличия основной организации и дополнительных.
- Доработан бэкенд с учетом того, что пользователь теперь может состоять не в одной, а в нескольких организациях.
- Доработаны права и область видимости пользователей с различными ролями относительно списков пользователей, организаций, кластеров с учетом нахождения в нескольких организациях.
- Кластеры:
 - Гл. администратор создает, редактирует, удаляет.
 - Гл. инспектор видит весь список.
 - Остальные видят только те кластеры, к которым относятся доступные организации.
- Организации:
 - Гл. администратор видит все, может удалять/создавать/редактировать.
 - Гл. инспектор видит все, но не может удалять/создавать/редактировать.
 - Администратор организации редактирует все организации, в которые он добавлен. Чужие организации из доступного кластера только видит.
 - Инспектор организации, Пользователь организации, Клиент только видит список всех организаций из доступных кластеров. Ничего менять не могут.
- Пользователи:
 - Гл. администратор видит все, может удалять/создавать/редактировать.
 - Гл. инспектор видит все, но не может удалять/создавать/редактировать.
 - Администратор организации создает/удаляет/редактирует в рамках организаций, в которых он состоит.
 - Инспектор организации видит всех в рамках организаций, в которых он состоит. Может поменять себе пароль.
 - Пользователь организации видит всех в рамках организаций, в которых он состоит. Может поменять себе пароль.
 - Клиент видит всех в рамках организаций, в которых он состоит, но только не других клиентов. Может поменять себе ФИО.

Исправлено:

- Исправлена работа слоя «Пользователи» с учетом изменений в REST cerebellum.
- Исправлена ошибка, возникающая при редактировании пароля у хранилища данных.

Версия 3.26.3 от 22.10.2020

Добавлено:

- System.setProperty(«es.set.netty.runtime.available.processors», «false») для корректного взаимодействия «MapSurfer» и Elasticsearch порт 9300.

Версия 3.26.2 от 19.10.2020

Исправлено:

- Исправлена проблема поиска по слоям, если есть некорректность в работе порта 9300 и это блокировало создание нужных интерфейсов для самого поиска.

Версия 3.26.1 от 17.09.2020

Добавлено:

- Брендирование «MapSurfer» для системы newdv.geofsm.ru.

Версия 3.26.0 от 09.09.2020

Добавлено:

- Перерисовка слоев через механизм NotifyListener. В канал направляется строка с id слоев через запятую, которые необходимо перерисовать. Бэкенд анализирует уведомление и отправляет через WS на фронт. Идет перерисовка включенного слоя без участия пользователя.

Версия 3.25.8 от 20.08.2020

Добавлено:

- В режиме «Карта» работа с подложками переведена на новое API 2.0. GET /baseLayers?apiVersion=2.0.

Исправлено:

- Исправлена работа WMS подложек.

Версия 3.25.7 от 17.08.2020

Исправлено:

- Подключение подложки Google при работе с ssl.

Версия 3.25.6 от 11.08.2020

Исправлено:

- Использование параметра tileSize при включении слоя.

Версия 3.25.5 от 07.08.2020

Добавлено:

- Добавлен параметр tileSize в описание слоев, которые указывает, какой размер тайла надо запрашивать при подключении слоев.

Версия 3.25.4 от 05.08.2020

Добавлено:

- Добавлен перевод страницы редактирования отчета (он отсутствовал).

Исправлено:

- Исправлена кнопка генерации отчета при переходе на немецкий язык.

Версия 3.25.3 от 30.07.2020

Добавлено:

- Сборка с дополненным немецким переводом.

Исправлено:

- Исправлены кнопки в форме авторизации при переходе на немецкий язык.

Версия 3.25.2 от 29.07.2020

Добавлено:

- Добавлен механизм дополнительной синхронизации настроек «ActiveMap» при запуске «MapSurfer», если в этот момент еще не доступен REST-механизм Cerebellum.
- Через интерфейс администратора теперь возможно добавить кастомный логотип, значок web-сайта и изменить название системы. Хранение этих данных перенесено из конфига на сервере в БД. Для старых систем добавлен механизм миграции уже настроенных значений в БД.

Версия 3.25.1 от 14.07.2020

Исправлено:

- Для системных операция используется первый найденный гл. администратор. В «MapSurfer» была пропущена проверка на «не удален ли пользователь».

Версия 3.25.0 от 15.07.2020

Добавлено:

- Переработан процесс формирования стилей «MapSurfer» для сборки брендированных пакетов. Внутри сборки добавлен файл конфигурации бренда в формате json, а также структура папок для хранения логотипа, favicon, иконок и шрифтов. На основе конфигурации добавлен механизм формирования стилей бренда в процессе запуска приложения.
- Логотип системы, а также favicon внесены внутрь сборки брендированного приложения.
- Управление подложками карты «MapSurfer» теперь доступно в режиме администратора (Режим администратора -> Раздел «Управление» -> Вкладка «Подложки»). Функции добавления/редактирования/удаления подложек доступны только для Главного администратора.
- Среди добавленных в систему подложек можно отметить основную, которая по умолчанию будет отображаться в режиме карты, в модуле заданий, а также в карточке создания/редактирования организации.

Версия 3.24.1 от 03.07.2020

Добавление:

- Добавлено более подробное логирование создания/редактирования/удаления объектов слоя.

Исправления:

- Откорректирован application.conf.

Версия 3.24.0 от 18.06.2020

Добавлено:

- В систему добавлена возможность импортировать пользователей из excel-файла. Это можно сделать как через REST-запросы, так и с помощью WebSocket. В режиме «Администрирование», во вкладке «Пользователь» добавлена кнопка «Импорт», позволяющая открыть форму для импортирования пользователей. Для корректной загрузки необходимо скачать шаблон файла на ПК и заполнить его данными по образцу, включая статус мониторинга пользователя. Функция доступна для пользователей с ролью главного администратора и администратора организации.

- Переработан механизм создания слоя через загрузку из файла. В режиме «Администрирование» теперь используется WebSocket. Но также остается возможность загрузить слой с помощью REST-запросов.
- Добавлено окно, информирующее о превышении объема загружаемого файла.
- В web-интерфейс настроек в секцию «MapSurfer» вынесен ряд параметров из application.conf:
 - «Максимальный размер файлов при загрузке (в мегабайтах)» – распространяется на загрузку слоев и файлы импорта пользователей.
 - Добавлена папка «Слой», которая объединяет следующие настройки:
 - * «Кодировка для загрузки/выгрузки слоя (csv, share)» – используется при экспорте слоя в csv и share и загрузке слоев из share.
 - * «Показывать ли всегда в слое мониторинга пользователей подписи».
 - * «Экспортировать объекты слоя с геометрией».
 - Добавлена папка «Сократитель ссылок», которая объединяет настройки для создания сокращенной ссылки. На текущий момент присутствует:
 - * «Url для сократителя ссылок ГС».

Версия 3.23.6 от 03.07.2020

Добавление:

- Добавлено более подробное логирование создания/редактирования/удаления объектов слоя.

Версия 3.23.5 от 02.06.2020

Исправлено:

- Исправлено отображение полей типа «список» в метаданных по слоям.

Версия 3.23.4 от 27.05.2020

Исправлено:

- Исправлена проблема отображения формы редактирования пользователя, когда при повторном открытии формы без перезагрузки страницы слетала организация пользователя.
- Устранена возможность создания кластеров с одинаковыми названиями при использовании разного регистра в буквах.

Версия 3.23.3 от 14.05.2020

Исправлено:

- Исправлена 29 миграция. Требовалось создавать схему «MapSurfer».

Версия 3.23.2 от 12.05.2020

Добавлено:

- Добавлена постраничная загрузка организаций, относящихся к кластеру, в форме редактирования кластера.
- Список организаций кластера и редактирование названия кластера совмещены на одну страницу.

Исправлено:

- Исправлен интерфейс выбора времени при генерации отчетов и при получении трека пользователя.

Версия 3.23.1 от 08.05.2020

Исправлено:

- Исправлена функция `get_token` для получения токена главного инспектора в отчетах. Функция не работала в postgres версии ниже 11.

Версия 3.23.0 от 07.05.2020

Добавлено:

- В раздел «Администрирование» добавлен подраздел для управления кластерами.
- В разделе «Администрирование» во вкладке управления организациями добавлена информация о кластерах организаций, фильтры по кластерам.
- В форму создания/редактирования организаций добавлен выбор кластера.
- Запросы на получение/создание/редактирование/удаление организаций, пользователей, кластеров под разными ролями синхронизированы с Cerebellum.
- Доступ к разделам и элементам управления, а также видимость данных пользователей, организаций и кластеров под разными ролями переработаны с учетом рабочих групп и кластеров. Расширены списки пользователей и организаций с учетом области видимости относительно рабочих групп и кластеров. При этом заблокированы или скрыты те элементы управления и поля, которые не доступ для пользователя относительно его роли.
- Обновлена документация по REST-описанию организаций, пользователей, кластеров.
- Запрещено дублирование названий организаций.
- Для администратора организации заблокировано изменение собственной роли путем переключения тумблера в списке пользователей.

- В режиме «Администрирование» у пользователей с ролью «главный администратор» появился доступ к странице с дополнительными настройками системы. В данной версии на страницу добавлена кнопка «Обновить кеш настроек», которая позволяет обновить кеш у настроек Talitrum, а также обновить кеш настроек, который использует «MapSurfer». Полезно, если какие-то настройки были изменены через БД или необходимо срочно обновить весь кеш.
- Добавлена интеграция между Cerebellum и «MapSurfer». Теперь при обновлении настроек через Talitrum «MapSurfer» получает web-hook на обновление кеша тех настроек, которые он использует.
- Добавлен параметр текущего языка при использовании API cerebellum.
- Добавлен механизм миграции данных из application.conf в настройки Talitrum.
- В настройки Talitrum из application.conf перенесены все параметры для управления геокодерами (Настройки -> «MapSurfer» -> Геопоиск).
- Добавлен механизм использования нескольких геокодеров. Доступны следующие сервисы: GeoCodingSearch – search.geo.pro, GeoCodingNominatim – сервис работы через nominatim, GeoCodingOSMru - <https://openstreetmap.ru/api/search>, GeoCodingYandex – сервис yandex (работает только при наличии API ключа). При геокодировании, если в запросе указаны id слоев, всегда идет поиск по слоям. Но, кроме этого, используются те сервисы, которые были настроены через Talitrum. Если их несколько, то сначала поиск осуществляется по первому, при отсутствии ответа или при пустом ответе – по второму, и.т.д.
- Немного доработан внешний механизм работы поиска: при пустом ответе не очищается строка поиска, что позволяет комфортнее продолжить поиск.
- В настройки вынесено, нужно ли ограничивать поиск по nominatim передаваемой областью карты.
- Обновлено кастомные стили.
- Кастомные стили «MapSurfer» занесены внутрь системы. Выбор стиля перенесен в настройки Talitrum (Настройки -> «MapSurfer» -> Стили для интерфейса «MapSurfer»). Можно оставить стандартный стиль (default), стиль для Казахстана (kaz), стиль для РКС (rks). В случае смены стиля необходимо заполнить значение (kaz или rks), а чтобы вернуть стандартный стиль – удалить это значение.
- Добавлена миграция настройки стиля из application.conf в настройки Talitrum.
- Обновлено js-библиотеки.
- При работе со слоем пользователей осуществлен переход на API cerebellum 2.0.

Исправлено:

- Исправлен интерфейс добавления «Доступа к заданиям организаций», ограничена высота поля.
- Исправлен вывод атрибутов целого типа в окне краткой информации об объекте при клике на объект. Информация по таким полям вообще не выводилась.

Версия 3.22.7 от 29.04.2020

- Исправлена генерация отчетов по статистике. Приходили данные из всех сессий одного и того же пользователя.

Версия 3.22.6 от 29.04.2020

- Для гл. админа добавлена страница с дополнительными настройками, где он может обновить кеш параметров статистики и кеш кастомных переводов.

Версия 3.22.5 от 29.04.2020

- Добавлены SQL миграция, которая делает всех пользователей с неиспользуемыми ролями системными. В частности – оператора.

Версия 3.22.4 от 27.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.
- Добавлены SQL функции для отчетов: get, post с использованием языка rpython3и, получение url Cerebellum и «MapSurfer», получения токена глинспектора.

Версия 3.22.3 от 08.04.2020

Исправление:

- Исправлен REST-запрос на получение логотипа организации.
- В онлайн-статистику добавлены параметры, ограничивающие всплывающее окно по высоте и ширине. Настройка параметров через раздел «Администрирование».
- В cerebellum 0.28.0 была изменена структура REST-запрос на получение настроек. Сломались сервисы получения настроек для кастомных переводов и онлайн-статистики. Ошибка исправлена.

Версия 3.22.2 от 03.04.2020

Исправление:

- Исправлен процесс редактирования слоя, при условии, что слой создан в хранилище не связанном с «MapEditor».
- Исправлена проблема отображения у объекта значения поля типа «Дата+время». Добавлены дополнительные приведения на бэкенде.

Версия 3.22.1 от 31.03.2020

Исправление:

- Исправлена проблема с генерацией ссылки для входа в организацию. Была проблема в ssl соединении с <https://api.branch.io/v1/url>, необходимо было переделать протокол взаимодействия с сервисом.

Версия 3.22.0 от 23.03.2020

Добавление:

- Добавлен модуль онлайн-статистики. Онлайн-статистика формируется за счет отображения специального отчета, который периодически обновляется. В интерфейсе появляется дополнительная кнопка в верхней панели, и при запуске открывается окошко с отчетом в формате html. Все настройки можно изменить через Talitrum в разделе «Настройки».

Исправление:

- Исправлена функция получения названия sequence для первичного поля таблицы в PostgreSQL 12, что блокировало создание слоя.
- Исправлена интеграция с настройками Cerebellum в случае, если первый суперадмин, при запросе в БД, заблокирован.

Версия 3.21.9 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.21.7 от 20.03.2020

Исправление:

- Исправлена функция получения названия sequence для первичного поля таблицы в PostgreSQL 12, что блокировало создание слоя.

Версия 3.21.6 от 10.03.2020

Добавление

- Добавлена возможность генерировать отчет в html формате.
- Добавлена возможность запрашивать отчет в html формате как страницу, а не только как файл.
- Готовые отчеты формата html исключены из запроса списка готовых отчетов пользователя.
- Доработано API cerebellum при работе с конфигурацией для модуля статистики.

Исправление:

- Исправлены баги js класс для работы с WS.
- Пустая страничка «Права на отчёты» показывала подсказку от страницы «Список отчётов». Исправлено.
- При обновлении раздела «Права на слои» открывался раздел «Управление». Исправлено.
- Запросом `/layers/count` отдавал количество слоев, которыми пользователь может управлять. Теперь это количество всех доступных слоев пользователя.

Версия 3.21.5 от 05.03.2020

Исправление:

- Исправлено удаление остаточных файлов от работы со слоями из tmp директории. Добавлена проверка на существование, запуск в определенное время.
- Исправлено редактирование стиля для слоев, у которых запрещено общее редактирование.

Версия 3.21.4 от 06.02.2020

Исправление:

- Исправлено отображение слоев в «ActiveMap Mobile». Исправлен запрос `GET/groups`, чтобы приходил список групп всех доступных слоев у пользователя организации.

Версия 3.21.3 от 06.02.2020

Добавление:

- Сборка с казахским переводом.

Версия 3.21.2 от 05.02.2020

Исправление:

- Исправлена ошибка загрузки слоя. Не удавалось получить список атрибутов.

Версия 3.21.1 от 03.02.2020

Добавление:

- Кеширование токена `cerebellum`, чтобы не делать постоянные запросы в БД. По умолчанию кеширование на минуту.

Исправление:

- Исправлен `NullPointerException`, который возникал внутри авторов, если система убивала процесс генерации отчета, но при этом дальше эта информация никуда не распространялась.

- Ошибка при поиске по слоям в режиме «Карта» в правой панели. Добавлено экранирования фразы внутри регулярного выражения.

Версия 3.21.0 от 30.01.2020

Добавление:

- Переработано управление правами на слои внутри системы. Теперь в памяти сохраняются только фактические права на слои, а не декартово произведение пользователей и слоев. Получение данных для администрирования переделано на БД. Таким образом для нагруженных систем высвобождается память, которая в том числе занималась при поиске списков прав внутри закешированных объектов.
- Добавлен механизм удаления временных файлов, которые копились в темповой директории в процессе работы системы.
- Добавлено отображение времени генерации отчета в списке создаваемых отчетов.
- Добавлено отображение объема файла уже сгенерированного отчета.
- Уменьшены размеры подписей сотрудников в слой мониторинга пользователей.

Исправление:

- Исправлена ошибка, возникающая в форме редактирования слоя, если открыть ее сразу после публикации (не успевали загрузиться параметры слоя).
- Исправлена ошибка, когда при смене роли пользователя с админа организации на суперадмина пользователь все еще оставался в списке прав на слои.
- Исправлена всплывающая ошибка, возникающая, когда пользователю не доступен слой мониторинга пользователей.
- Исправлена проблема с выбором организации в форме редактирования пользователя при смене роли с админа на суперадмина и наоборот.
- Исправлены небольшие баги при работе со слоем мониторинга пользователей, если включены подписи.

Версия 3.20.4 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.20.3 от 03.02.2020

Добавление:

- Кеширование токена cerebellum, чтобы не делать постоянные запросы в БД. По умолчанию кеширование на минуту.

Исправление:

- Исправлен NullPointerException, который возникал внутри авторов, если система убивала процесс генерации отчета, но при этом дальше эта информация никуда не распространялась.
- Ошибка при поиске по слоям в режиме «Карта» в правой панели. Добавлено экранирования фразы внутри регулярного выражения.

Версия 3.20.2 от 29.01.2020

Исправление:

- Исправлен процесс обновления отчета, а конкретно замена старого файла отчета на новый.

Версия 3.20.1 от 28.01.2020

Добавление:

- У полей слоя появилась дополнительная настройка «показывать в pop-up», то есть значение данного поля наравне с заголовком будет показываться во всплывающем окне при клике на объект. Так как есть еще одна настройка, позволяющая не экранировать html, то все вместе это позволяет выводить дополнительные кнопки во всплывающем окошке у объекта.
- На javascript добавлена help функция, которая позволяет вызывать панель с построением трека пользователя – usersTrackPanelView(„ФИО пользователя“, id пользователя).

Версия 3.20.0 от 26.12.2019

Добавлено:

- Переделан внутренний механизм работы с отчетами. Теперь весь процесс генерации отчетов замкнут относительно пользователя. То есть после того, как было создано WebSocket соединение под учетной записью конкретного пользователя и «клиент» подсоединился к сервису генерации отчетов, в рамках данного соединения будет получена актуальная информация о текущем статусе всех сгенерированных или ожидающих генерацию отчетов, а также все текущие события по генерации отчетов, даже если пользователь запускает их на другом «клиенте».
- Добавлены WebSocket команды для управления отчетами: отмена генерации отчета, удаление сгенерированного отчета. Статусы по действиям рассылаются по всем WebSocket, которые были созданы под учетной записью данного пользователя.

- На каждой стадии, которую проходит отчет, отправляются WebSocket уведомления, позволяющие отображать оперативную информацию о текущем состоянии отчета на «клиентах».
- Расширена информация о текущем состоянии отчета, которую получают «клиенты» по WebSocket. За счет этого выводится более подробная информация о статусе генерации. В том числе добавлена информация об объеме готово отчета в байтах.
- Добавлена поддержка генерации отчетов с опциональными параметрами, то есть в параметрах можно передаваться null.
- При добавлении/редактировании отчета добавлено описание отчета, предпочитаемый формат выгрузки отчетов. Для параметров отчета добавлено описание, признак обязательности параметра, значение по умолчанию. Два параметра типа «дата» или «дата+время», которые идет друг за другом, можно сцепить в период. В соответствии с этим новым признаком периода переделаны внутренние механизмы, использующие понятие «период», а также внешнее представление таких параметров.
- В соответствии с новыми настройками отчетов и параметров полностью переработана форма администрирования отчета. Учитываются все дополнительные поля, типы параметров, от которых зависят доступные настройки в интерфейсе.
- При редактировании отчета появилась возможность загрузить обновленный файл отчета. При этом общие параметры сохраняются вместе со всем настройками, старые удаляются и добавляются новые.
- Для параметров типа «дата» и «дата+время» значение по умолчанию представляется в виде выражения «(n|d|w|m|y)(+/-)секунды», где n – сейчас, d – начало суток, w – начало текущей недели, m – начало текущего месяца, y – начало текущего года. В интерфейсе это представлено как выбор из списка, выбор +/-, ввод дней/часов/минут/секунд, которые будут затем переведены в секунды. Данное выражение затем расшифровывается на клиентах и представляется в виде конкретных значений даты и времени.
- Расширены SQL выражения для получения возможных значений из БД для параметров типа «int». Введены переменные сессии @currentUserId, @currentOrgId, @currentRoleId, которые можно использовать при построении SQL-выражения. Затем бэкенд сам подставит вместо них текущие значения из сессии в момент выполнения запроса.
- Сделан рефакторинг REST-запросов по отчетам с учетом обратной совместимости с приложениями.
- Доработан вывод ошибок при работе с REST-запросами по отчетам.
- Переработан интерфейс генерации отчетов в режиме «Карта». Изменилась полностью панель со списком отчетов с учетом новых настроек: описание, опциональность полей, значения по умолчанию, новое представление полей, сцепленных в период. Добавлен механизм восстановления сессии пользователя. То есть сразу при открытии панели идет подключение по WS и получение текущего состояния по отчетам.
- Добавлена поддержка отображения всех статусов по состоянию отчетов.
- Добавлена возможность отменить генерацию отчета, удалить уже сгенерированный отчет.
- Добавлены новые REST-запросы по отчетам: получение списка сгенерированных отчетов, удаление отчета, получение текущего состояния по генерации отчетов, отмена

конкретного процесса генерации.

- Обновлено документация по работе с отчетами через REST-запросы и WebSocket.

Исправлено:

- Исправлена ошибка, возникающая при открытии фильтров по слою в режиме «Карта», когда требуются дополнительные запросы справочников для атрибутов.
- Исправлена визуальная доступность кнопки «добавление объекта слоя» в режиме «Карта» при поиске по слоям.

Версия 3.19.5 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.19.4 от 18.12.2019

Исправлено:

- Исправлен доступ к некоторым разделам в режиме «Администрирования» для пользователей/клиентов/инспектора.

Версия 3.19.3 от 20.11.2019

Добавлено:

- При установке подложки для карты или при смене подложки получаем параметр maxZoom и выставляем его для также для карты. Необходимо, чтобы работало приближение уровня более, чем zoom=18 для отдельных систем.

Версия 3.19.2 от 18.11.2019

Добавлено:

- Доработано прямое геокодирования (поиск по адресу). Доработан поиск по Nominatim. Переработаны интерфейсы. Url для поиска по Yandex, Nominatim внесены в конфиг.
- Разработано обратное геокодирования (поиск по координатам). Обратное геокодирование поддерживает Nominatim, Geo4Search + осуществляется поиск по слоям «MapSurfer», если они указаны в запросе.
- Доработаны REST запросы для прямого/обратного геокодирования: параметры в запросе, формат ответа. Все можно найти в документации.
- Доработана документация по геокодированию.
- Запросы к cerebellum отвязаны от конфига cerebellum.depadmin.id, который требовал поддержания актуальности id суперадмина системы.

- Внутрь сборки внесены стандартные логотипы стандартные логотипы.
- `application.logo.path = «/public/images/faviconGradoservice.png»`.
- `documentation.logo.path = «/public/images/docs/logotip.png»`.

Исправлено:

- Проработаны текущие баги по добавлению/редактированию объектов слоев.
- Исправлена публикация tiff.

Версия 3.19.1 от 07.11.2019

Добавлено:

- Переработан процесс создания отчетов для возможности управления этим процессом.
- В интерфейсе выводятся текущие статусы при создании отчетов.
- Добавлена возможность отменять создание отчетов через интерфейс и через REST (конкретный отчет, все текущие отчеты пользователя, все отчеты, создаваемые в системе) `DELETE /jreports/generation?taskId&userId`.
- Добавлена возможность отображения подписей у каждого пользователя на карте в слое «Пользователи». По умолчанию опция выключена. Включается в `application.conf` `layers.users.monitoring.label.show`.
- Для отчетов с параметрами `in_date_from` и `in_date_till` с форматом «Дата без времени» доработан интерфейс.

Исправлено:

- Исправлена ошибка, возникающая в отчетах с параметрами `in_date_from` и `in_date_till`, если эти параметры формата «Дата без времени». Ошибка возникала при создании отчета с настольных и мобильных приложений.
- Исправлена ошибка `NullPointerException`, которая возникала при индексации слоя, если геометрия пуста.

Версия 3.19.0 от 14.10.2019

Добавлено:

- Изменения в слой мониторинга пользователей. Теперь он доступен в админке в разделе «Системные слои». Слой нельзя удалить, но можно настроить его название, группы, иконку по умолчанию, иконку для выделения выбранного пользователя. Кроме того, можно изменить правила, по которым пользователи отображаются на карте на основе их активности. То есть выделить промежутки активности, и назначить на каждый промежуток соответствующую иконку. Для главного администратора и главного инспектора слой доступен по умолчанию. Для всех остальных пользователей организаций доступ к слою можно настроить через стандартные механизмы. По умолчанию все админы организаций получают доступ к слою на просмотр. На основе настроенных правил появляются фильтры, также можно фильтровать пользователей по организации. В разделе информация по слою режима «Карта», можно увидеть легенду, которая также создается на основе текущих правил.

- Переработан интерфейс в режиме администрирования, выделены основные разделы и переходы в Талитрум, перегруппированы подразделы.
- Доступ в систему администрирования появился у каждой роли системы, в частности у обычного пользователя. При этом проработаны разделы и функции, которые доступны каждой роли.
- REST-запрос на получение списка объектов в слое с учетом cql фильтров возможностью分页ного вывода: GET/layers/:layerId/features?pageNumber&limit&cql_filter.

Исправлено:

- Удалены дубликаты ключей переводов в файле переводов.
- Исправлен подсчет количества доступных организаций в админке для пользователей организации. То есть теперь приходит корректная цифра – 1.

Версия 3.18.10 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.18.9 от 19.11.2019

Добавлено:

- При установке подложки для карты или при смене подложки получаем параметр maxZoom и выставляем его для также для карты. Необходимо, чтобы работало приближение уровня более, чем zoom=18 для отдельных систем.

Версия 3.18.8 от 14.11.2019

Добавлено:

- Доработано прямое геокодирования (поиск по адресу). Доработан поиск по Nominatim. Переработаны интерфейсы. Url для поиска по Yandex, Nominatim вынесены в конфиг.
- Разработано обратное геокодирования (поиск по координатам). Обратное геокодирование поддерживает Nominatim, Geo4Search + осуществляется поиск по слоям «MapSurfer», если они указаны в запросе.
- Доработаны REST запросы для прямого/обратного геокодирования: параметры в запросе, формат ответа. Все можно найти в документации.
- Доработана документация по геокодированию.

Версия 3.18.7 от 13.11.2019

Исправления:

- Исправлена публикация tiff.

Версия 3.18.6 от 31.10.2019

Добавлено:

- Добавлена возможность отображения подписей у каждого пользователя на карте в слое «Пользователи». По умолчанию опция выключена. Включается в application.conf layers.users.monitoring.label.show.
- Для отчетов с параметрами in_date_from и in_date_till с форматом «Дата без времени» доработан интерфейс.

Исправлено:

- Исправлена ошибка, возникающая в отчетах с параметрами in_date_from и in_date_till, если эти параметры формата «Дата без времени». Ошибка возникала при создании отчета с настольных и мобильных приложений.
- Исправлена ошибка NullPointerException, которая возникала при индексации слоя, если геометрия пуста.

Версия 3.18.5 от 23.09.2019

Добавлено:

- При запуске системы выключена проверка наличия и полноты индекса.

Исправлено:

- Исправлена ошибка, когда при смене пароля своей учетной записи в админке, у пользователя ломала авторизация в Talitrum.

Версия 3.18.4 от 27.08.2019

Исправлено:

- Исправлена ошибка вывода списка проекций при создании слоя в режиме «Карта», если слой создается под суперадмином.

Версия 3.18.3 от 23.08.2019

Добавлено:

- В фильтре по объектам слоя в режиме «Карта» добавлена возможность использовать данные из справочников, которые прикреплены к полям. То есть при использовании фильтра по полю типа «справочник», предоставляется список значений, полученных из этого справочника.

Версия 3.18.2 от 19.08.2019

Добавлено:

- В шрифтах pdf в jreports добавлена поддержка немецкого языка. Для этого пересобрана библиотека со шрифтами. Мультиязычность поддерживается в шрифтах: DejaVu Sans, Noto Sans, Arial Unicode MS.
- Добавлен более подробный вывод ошибок при публикации слоев из хранилища данных.

Исправлено:

- В интерфейсе создания/редактирования слоя исправлено отображение атрибутов, теперь учитывается их порядок.
- При создании/публикации слоя исправлено поведение галочки «экранировать html». Теперь при отправке формы берется правильное значение для каждого атрибута.
- Исправлен перевод немецких фраз.
- Исправлен механизм определения, когда публикуемые слои должны быть не редактируемыми (при публикации из кастомных вьюшек, при отсутствии первичного ключа).

Версия 3.18.1 от 14.08.2019

Исправлено:

- В предыдущей версии сломался запрос трека на web. Исправлено.

Версия 3.18.0 от 12.08.2019

Добавлено:

- В форме создания/редактирования пользователя появилось поле «Доступ к заданиям организаций». Можно выбрать список организаций, к заданиям которых будет дополнительный доступ, в рамках прав роли пользователя. Поле доступно только для пользователей организаций. Версия связана с cerebellum 0.26.0.

Исправлено:

- Добавлена картинка легенды слоя «Пользователи» в немецком варианте.

Версия 3.17.4 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.17.3 от 23.08.2019

Добавлено:

- В фильтре по объектам слоя в режиме «Карта» добавлена возможность использовать данные из справочников, которые прикреплены к полям. То есть при использовании фильтра по полю типа «справочник», предоставляется список значений, полученных из этого справочника.

Версия 3.17.2 от 18.08.2019

Добавлено:

- В шрифтах pdf в jreports добавлена поддержка немецкого языка. Для этого пересобрана библиотека со шрифтами. Мультиязычность поддерживается в шрифтах: DejaVu Sans, Noto Sans, Arial Unicode MS.
- Добавлен более подробный вывод ошибок при публикации слоев из хранилища данных.

Исправлено:

- В интерфейсе создания/редактирования слоя исправлено отображение атрибутов, теперь учитывается их порядок.
- При создании/публикации слоя исправлено поведение галочки «экранировать html». Теперь при отправке формы берется правильное значение для каждого атрибута.
- Исправлен перевод немецких фраз.
- Исправлен механизм определения, когда публикуемые слои должны быть не редактируемыми (при публикации из кастомных вьюшек, при отсутствии первичного ключа).

Версия 3.17.1 от 12.08.2019

Исправлено:

- Добавлена картинка легенды слоя «Пользователи» в немецком варианте.

Версия 3.17.0 от 29.07.2019

Добавлено:

- При назначении организации-исполнителя из списка скрыты клиентские организации.
- Добавлена возможность скрывать роли из списка. Добавлено поле view в таблице с ролями. Если поле FALSE, то роль не будет показываться в списке на создание/редактирование пользователя. Роли кешируются, поэтому пока нужен перезапуск «MapSurfer», так как настройка крайне редкая.
- Добавить возможность менять скин для «MapSurfer». Во внешнюю папку statics необходимо создать папочку skins, а в ней, например, rks. Структура внутри main.css, admin/main.css остальное по необходимости. Прописываем в application.conf skin.statics.path=»/skins/rks». Теперь стили будут браться из внешней папки.

- Немецкий язык внесен в основную сборку.
- Режим simplemode, который не используется, теперь deprecated.
- Обновлена библиотека «org.postgresql» % «postgresql» до версии «42.2.6». Необходимо для postgresql 10.

Исправлено:

- Исправлена проблема изменения значения поля «Максимальное количество пользователей» при прокрутке страницы.
- При запуске «MapSurfer» в логах отображала ошибка geoportal.modules, если этот параметр пуст. Исправлено.

Версия 3.16.14 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap»
- GET /amstatistics
В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям

Версия 3.16.13 от 23.09.2019

Добавлено:

- При запуске системы выключена проверка наличия и полноты индекса.

Исправлено:

- Исправлена ошибка, когда при смене пароля своей учетной записи в админке, у пользователя ломала авторизация в Talitrum

Версия 3.16.12 от 23.08.2019

Добавлено:

- В фильтре по объектам слоя в режиме «Карта» добавлена возможность использовать данные из справочников, которые прикреплены к полям. То есть при использовании фильтра по полю типа «справочник», предоставляется список значений, полученных из этого справочника.

Версия 3.16.11 от 19.07.2019

Добавлено:

- Добавлен режим карты «Редактирование слоя», в этот момент модуль росреестра не обрабатывает клики.

Версия 3.16.10 от 02.07.2019

Добавлено:

- Добавлена кнопка на переход к поиску пользователя в слое «Пользователей».
- При запросе трека пользователей учитывается язык системы.

Исправлено:

- Исправлено время с 24 на 00 в заголовке отчета.
- Исправлено отображение точек трека в боковой панели (не все было видно).

Версия 3.16.9 от 01.07.2019

Исправлено:

- Исправлен перевод слов, которые были не переведены.
- Переделана форма входа, чтобы корректно отображались кнопки при разных языках.

Версия 3.16.8 от 20.06.2019

Добавлено:

- В админке добавлена динамическая подгрузка языков из application.langs, так же как и в режиме «Карта», синхронизированы названия языков.

Исправлено:

- Исправлено, что при отсутствии папки языка в настройках cerebellum выходил nullpointer в запросе GET /messages.js.
- Исправлено отображение языков в том порядке, в котором они следуют в application.langs.

Версия 3.16.7 от 19.06.2019

Добавлено:

- Добавлен JRSwapFileVirtualizer и JaxenXPathExecuterFactory для выгрузки отчетов. Оптимизация для надежности выгрузки отчетов.

Версия 3.16.6 от 11.06.2019

Добавлено:

- В форму создания/редактирования организации добавлено поле «Максимальное количество пользователей». Если поле заполнено, то оно ограничивает общее количество пользователей, которое можно создать в организации.
- Переработаны ошибки, которые приходят от Cerebellum отображаются на фронте в админке системы.

Исправлено

- Исправлена назначение организации-исполнителя для организации-клиента в админке «ActiveMap».
- Исправлено отсутствие количества пользователей в организации при отображении организации в админке, если заходить под админом организации.

Версия 3.16.5 от 05.06.2019

Добавлено:

- Добавлена интеграция с настройками cerebellum для единичной замены переводов.

Версия 3.16.4 от 29.05.2019

Исправления:

- Исправлено создание/редактирование организации-исполнителя для организации-клиента в админке «ActiveMap».
- Исправлен JS для получения объектов слоя по области.

Версия 3.16.3 от 15.05.2019

Добавлено:

- Добавлена возможность появления нового языка в админке.
- Добавлен перевод для легенды слоя «Пользователи».
- Добавлен перевод для слоя «Пользователи» и группы «Мониторинг пользователей».
- Сделан новый модуль с немецким переводом.

Версия 3.16.2 от 30.04.2019

Исправления:

- Исправлена ошибка, когда обычный пользователь имеет доступ к слою, но не может выгрузить его в share формате.

Версия 3.16.1 от 23.04.2019

Добавлено:

- В админке переделаны фильтры, использующие большие списки, это организации и пользователи. Есть возможность получить сразу все записи для фильтра (если нажать на стрелочку «вниз»), или же использовать поиск по названию/ФИО пользователя. Необходимо ввести название, нажать Enter или иконку «поиск». После этого в списке фильтра отобразятся только найденные записи. Фильтры позволяют выбрать несколько записей.
- На фронте реализовано ограничения логина при создании/редактировании пользователя. Разрешены только строчные буквы и цифры и «_».

Исправления:

- Исправлена ошибка с групповым назначением прав на слои, когда передается большой массив данных. >300 объектов.
- Исправлена ошибка при получении трека пользователя при смене фильтра.
- Оптимизирована работа с REST cerebellum.
- Исправлена проблема сброса кеша картинок организации (логотип, печати, подписи) при редактировании организации.

Версия 3.16.0 от 18.04.2019

Добавлено:

- В админке переделаны фильтры, использующие большие списки, это организации и пользователи. Теперь выдается первые 20 записей, дальше также как и в предыдущей версии надо ввести название организации или ФИО пользователя, нажать enter или иконку поиска. В списке отобразятся найденные записи, которые уже можно выбирать для фильтрации данных. Данные фильтры применены в разделе «Администрирование», массовое копирование прав, создание пользователя.
- В форме создания/редактирования организации добавлены новые поля: описание, юридическое название организации, номер счета, загрузка логотипа, загрузка печати, загрузка подписи руководителя, загрузка подписи бухгалтера (поля необходимы для модуля счетов).
- В интеграции «MapSurfer» и cerebellum произошел переход на REST API cerebellum 2.0.
- Добавлена интеграция с cerebellum при создании/редактировании/удалении организаций, при удалении пользователей.
- Интегрирована REST-документация cerebellum в документацию «MapSurfer» на страницу /docs/developer/rest.
- Добавлена обработка заблокированных токенов cerebellum (когда несколько пользователей заходят под одним логином) на фронте «MapSurfer». Токены добавляются в заголовок всех запросов с фронта. Если токен присутствует в запросе и он заблокирован, то отдается 403 ошибка.
- В слой «Пользователи» добавлен фильтр по активным/неактивным пользователям. Необходимо нажать иконку «информация по слою», перейти во вкладку фильтры, выбрать все/активные/неактивные. В соответствии с фильтром на карте будут отображаться нужные пользователи. Фильтр сохраняется в браузере.
- В форму для получения трека пользователя добавлен фильтр по ФИО пользователя. Кроме того, нужный пользователь выделяется на карте, таким образом его можно найти среди всех остальных (необходимо обратить внимание, что есть установлен фильтр «активные» или «неактивные» пользователи, и выбранные по ФИО пользователь не попадает в данный фильтр, то он не будет виден на карте).

Версия 3.15.7 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.15.6 от 15.04.2019

Исправления:

- Исправлена ошибка при редактировании слоя, связанная с сохранением простого стиля для линейного слоя.

Версия 3.15.5 от 11.04.2019

Исправления:

- В связи с тем, что в cerebellum 0.24.0 дублируется поле в миграции, а он может быть установлен раньше, пришлось переделать 18-у миграцию (p.s. если она уже установлена на сервере, ее необходимо удалить из БД).

Версия 3.15.4 от 05.04.2019

Добавлено:

- Добавлена возможность указывать количество объектов, которое будет в ответе на запросы объектов слоя по области в и точке. Добавлен параметр featureCount в REST-запросы:
 - POST /layers/feature;
 - GET /layers/feature;
 - POST /layers/feature/bbox;
 - GET /layers/feature/bbox.

Версия 3.15.3 от 04.04.2019

Исправления:

- Исправлена проблема публикации слоя из datastore. Перестала реагировать кнопку публикации – исправлено. В списке таблиц выходили все таблицы из БД, а не только из схемы datastore. Запрос также исправлен.

Версия 3.15.2 от 03.04.2019

Исправления:

- При кастомной проекции слоя не передавалась геометрия в запросе получения списка объектов слоя в области. Проблема исправлена. В REST-запрос к geoserver добавлен параметр SRSNAME=EPSG:4326.

Версия 3.15.1 от 02.04.2019

Исправления:

- В связи с переходом на частичную загрузку организаций и пользователей в админке в форме создания/редактирования пользователя отсутствовали нужные организации. Эта проблема исправлена. Вместо обычного списка добавлен поиск организации по названию (частичному названию), и затем выбор из найденного списка.
- Исправлена ошибка массового копирования прав. Так же для поиска пользователей вместо обычного списка добавлен фильтр, позволяющий удаленно искать пользователей по ФИО (частичному ФИО).
- В списке организаций перестало показываться количество пользователей в этой организации. Проблема исправлена. Переделан REST-запрос на получения списка организаций, добавлено поле totalUsers.

Версия 3.15.0 от 01.04.2019

Добавлено:

- Добавлено ускорение работы админки за счет частичной загрузки больших списков и дозагрузки их по мере необходимости. Кроме того, добавлен новый вид фильтров, который как раз использовал для фильтрации большие массивы данных, например пользователей или организации. Теперь сначала происходит удаленный поиск необходимых записей (пользователей, организаций) по названию/ФИО, а затем уже по выбранным данным осуществляется фильтрация списка.
- Для организации добавлено поле «Описание». В форме редактирования это поле можно заполнять как через html-редактор, так и просто в текстовом виде. Добавлены REST-запросы:
 - GET /organizations/{:id}/about – отдает это поле в текстовом формате.
 - GET /organizations/{:id}/about.html – отдает в формате html.

Исправления:

- Исправлена ошибка при попытке выгрузить слой в xls и csv.

Версия 3.14.5 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap»
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.14.4 от 07.06.2019

Исправление:

- Исправлена версия зависимостей «org.apache.httpcomponents» % «httpClient» и «org.apache.httpcomponents» % «httpmime».

Версия 3.14.3 от 19.04.2019

Исправление:

- Исправлена ошибка с групповым назначением прав на слои, когда передается большой массив данных. >300 объектов.

Версия 3.14.2 от 07.02.2019

Исправление:

- Исправлен процесс редактирования атрибутов слоя, при условии, что в метаданных «MapSurfer» сохранены данные о несуществующих атрибутах.
- Исправлен поиск по списку слоев в админке.

Версия 3.14.1 от 18.01.2019

Исправление:

- Исправлено превышение лимита коннектов. Добавлено принудительное закрытие.

Версия 3.14.0 от 27.12.2018

Добавлено:

- В режиме администрирования добавлена возможность управления справочниками и таблицами данных: создание/редактирование структуры, удаление таблиц.
- В режиме администрирования в слоях, справочниках, таблицах данных добавлены типы атрибутов «справочники», «таблицы данных», позволяющие прикрепить соответствующие таблицы.
- В режиме «карта» переработаны фильтры по объектам слоя. Теперь фильтры по атрибутам слоя можно группировать, создавая условия с учетом операторов «И»/«ИЛИ».

- В режиме администрирования добавлена возможность группового изменения прав на слои. То есть с помощью фильтров выбираются нужные пользователи, слои, и затем можно одновременно установить права на весь отфильтрованный список.
- В отчетах только для параметра типа «int» оставлена возможность получения списка значений из БД (Ожидается sql запрос, который отдает id и name. Name – показывается в списке, id подставляется в параметр). Для параметра типа «list» значения добавляются в интерфейс. Это ограничение связано с тем, что подставляет в любом случае только одно выбранное целочисленное значение, то есть id объекта из БД, в этом случае тип int удобнее и правильнее при работе в отчетах.

Версия 3.13.1 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.13.0 от 12.12.2018

Добавлено:

- Доработана работа WebSocket. На web добавлен механизм постоянного ping к backend для поддержания соединения при долгом создании отчета.
- Создание отчетов в формате excel переделано на xlsx.
- Для параметров типа «list» и «int» добавлена возможность получать список значение из БД. Как это работает: в админке можно выставить, что значения этих параметров берутся из БД и пишется sql-запрос, который отдает поля id и name. Множество полученных значений отображается в виде списка, значением параметра будет поле id. Таким образом, теперь можно писать отчеты, которые будут использовать списки из БД, получать в параметре id выбранного значения и использовать его для выборки по отчету.
- Перестроена работа с параметрами isEditable и isStyleEditable в слой. isEditable – отвечает за возможность редактировать атрибуту слоя и редактировать объекты. isStyleEditable – отвечает за возможность редактировать стиль. Оптимизировано поведение визуальных форм при включении данных параметров.
- При получении заблокированных токенов cerebellum на запросы выходит 403.
- Скрыты элементы администрирования отчетов в режиме «карта».

Исправления:

- Исправлена работа индексацией и переиндексацией слоев (задача из версии 3.12.4).
- Исправлено отображение карты в режиме «фрейм».

Версия 3.12.5 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.12.4 от 04.12.2018

Исправления:

- Исправлена ошибка в процессе индексации/переиндексации, при которой некорректно создавался и удалялся индекс, процесс проходил два раза.

Версия 3.12.3 от 29.10.2018

Исправления:

- Исправлена ошибка использования фильтров у слоя в режиме «Карта». Неправильно разбирались правила фильтра.
- Исправлена ошибка редактирования слоя. Проблема была в разборе стиля слоя на js.
- Исправлена ошибка копирования прав пользователей. Новые права не сохранялись в кеше системы.

Версия 3.12.2 от 24.10.2018

Добавлено:

- Добавлена генерация ссылки для входа в организацию. Получить ссылку можно в форме редактирования организации.

Исправлено:

- Исправлена ошибка, возникающая при редактировании хранилища данных.

Версия 3.12.1 от 23.10.2018

Исправления:

- Исправлены ошибки, связанные с работоспособностью JS API.

Версия 3.12.0 от 11.10.2018

Добавлено:

- В форму создания/редактирования организации, при условии, что это организация-клиент, добавлена возможность выбора организации-исполнителя.
- Для сохранения организации-исполнителя добавлена интеграция с Cerebellum в части обновления информации по организациям.

Версия 3.11.5 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.11.4 от 24.10.2018

Добавлено:

- В конфиг вынесена кодировка для выгрузки слоев в CSV формат:
`# ----CSV -----`
`layers.download.csv.encoding=»cp1251»`
- Скрыта кнопка «Экспортировать» в разделе «Копирование прав».

Исправлено:

- Исправлена работоспособность JS API.
- Исправлена ошибка отсутствия геометрии в ответе на клик по слою, если он полигонального типа. Ошибка влияла на возможность в дальнейшем редактировать этот объект.

Версия 3.11.3 от 19.10.2018

- Версия собрана в соответствии с изменениями, выпущенными в версии 3.10.5.

Версия 3.11.2 от 17.10.2018

- Версия собрана в соответствии с изменениями, выпущенными в версии 3.10.4.

Версия 3.11.1 от 05.10.2018

Добавлено:

- Для сохранения места в режиме карты удалено слово «Здравствуйте».
- Добавлено включение мониторинга из списка пользователей.
- В конфиг вынесено время ожидания ответа от API Cerebellum. – #in second cerebellumetrofit.timeout=120

Исправления:

- Исправлена цифра количества пользователей у организации при экспорте организаций в Excel. Ошибка была при наличии удаленных пользователей.
- Исправлена авторизация в Talitrum при смене пароля текущего пользователя.

Версия 3.11 от 06.09.2018

Добавлено:

- Интеграция с Elasticsearch обновлена до версии 6.2, без обратной совместимости. (Аналогично необходимо обновлять Cerebellum и «ActiveMap Messages»).
- Введено понятие шейпера индексатора.
- Использована порционная индексация (когда на индексацию отправляется не один объект из таблицы, а пачка из нескольких сотен).
- Добавлен порядок в отображении списка ролей пользователей.

Для включения ограничителя скорости индексации (шейпера), необходимо добавить в конфигурацию пару ключ/значение:

```
elastic.bulk.indexing.max.rate = 685
```

Значение отображает потолок по количеству документов, отправленных в индекс в секунду. Число 685 было получено экспериментальным путем.

Было проиндексировано 1984986 объектов за 16 минут, 06 секунд. При этом системные ресурсы были использованы полностью и все остальные процессы голодали.

Определен максимальный индекс рейт на Флопсе, на стандартной машине. 1984986 объектов делим на 966 секунд и получаем 2054.85 объекта в секунду.

По умолчанию было выбрано значение $2054.85/3 \approx 685$, которое должно грузить систему на 30%, при запуске полной переиндексации.

Исправления:

- Исправлен url yandex api для отображения yandex подложки. Добавлен https.

Версия 3.10.8 от 24.04.2020

Добавление:

- Для Zabbix добавлен REST-запрос по статистике «ActiveMap».
- GET /amstatistics. В ответе статистика по пользователям, организациям, слоям и заданиям.

Версия 3.10.7 от 21.11.2018

Исправлено:

- Исправлено отображение «MapSurfer» в режиме фрейм.

Версия 3.10.6 от 21.11.2018

Исправлено:

- Восстановлена работа JS-API.

Версия 3.10.5 от 19.10.2018

Исправлено:

- При получении атрибутики слоя в точке исправлена ошибка, возникающая при условии, что у слоя несколько полей геометрии.

Версия 3.10.4 от 17.10.2018

Добавлено:

- Добавлен js-класс GeoPortal.RosReestr для поддержки подложки Росреестра.
- Скорректирована работа со значениями параметра типа «список» в отчетах в соответствии с поддержкой этого параметра в ireports (требуется передавать каждое значение в одинарных кавычках).

Исправлено:

- В таблице layers.servers timezone для преобразования дат, которые приходят в значениях атрибутики слоев с geoserver, теперь берется из поля timezone_name в текстовом виде. Соответствует каноническим названиям timezone.
- Исправлена ошибка NullPointerException при индексации, когда в слое в какой-то строчке в поле геометрии она отсутствует.

Версия 3.10.3 от 20.09.2018

Добавлено:

- Добавлено очищения кеша, при прикреплении файлов к объектам слоя.
- Добавлены права на REST-запрос GET /layers/groups.

Версия 3.10.2 от 18.09.2018

Исправлено:

- Исправлена функция поиска кастомной проекции.

Версия 3.10.1 от 14.09.2018

Исправления:

- Лимитированы пустые строки при выгрузке xls, csv.
- Включает исправление из версии 3.9.5 (Не редактировался слой с геометрией типа MultiLineString).

Добавлено:

- Теперь фильтр выгрузки работает на этапе получения данных из БД, а не на этапе конструирования документа (отчета) в виде xls, csv. Что ускоряет операцию конструирования отчета более, чем в 2 раза.

Версия 3.10 от 06.09.2018

Добавлено:

- Добавлена поддержка типа список в параметрах отчета. Доступные значения вводятся через интерфейс администратора. При формировании отчета необходимо выбрать значение из списка.
- Добавлено отображение легенды в слое «Пользователи».
- Добавлена возможность включения/выключения слоя «Пользователи» через конфиг.
– layers.users.monitoring.enabled=true
- Изменены доступные значения ссылок страниц, которые могут прикрепляться к объектам.
- Добавлено выставление bbox в геосerverе при всех видах добавления слоя.

Исправлено:

- Исправлены ошибки при публикации view из кастомной схемы.
- Исправлена работа печати карты.
- Исправлено визуальное отображение заголовков объектов, при поиске на карте.
- Исправлен интерфейс публикации слоя из datastore (переход во вкладку атрибутики).

- Исправлен ответ на REST запрос GET /layers/accesses, если пользователь не главный администратор.
- Визуальные баг-фиксы.

Версия 3.9.4 от 24.08.2018

Добавлено:

- Добавлено слияние прав на слои. Можно выбрать список пользователей, кому добавятся права, и список пользователей, чьи права надо взять для объединения.
- В режиме «Карта» добавлена выгрузка слоев в share.
- Структура ответ на REST запрос GET /datastores сделана унифицированной для любой роли.
- Добавлен переинициализация списка кастомных проекций, если не удается их найти в процессе работы приложения.
- Добавлена проекция по умолчанию в REST запрос GET /datastores/projections для роли «Суперадмин».

Исправлено:

- Исправлена ошибка при формировании формы печати, если есть ошибки в настройке внешних html-блоков (lower_block.html upper_block.html).
- Исправлена 500 ошибка, если делать REST запрос GET /datastores/projections без авторизации.
- Исправлена ошибка в формировании отчетов, когда WebSocket не успевал подняться и не удавалось с первого раза отправить запрос на формирование отчета.

Версия 3.9.3 от 09.08.2018

Добавлено:

- Доработаны ows запросы для «ActiveMap Mobile».
- Исправлена ошибка получения трека пользователя главным инспектором.

Версия 3.9.2 от 01.08.2018

Добавлено:

- Добавлен интерфейс для работы с Клиентскими организациями (создание/редактирование/фильтрация).
- В GET запросов протокола ows geoserver добавлена поддержка дополнительных Query-параметров.

Версия 3.9.1 от 19.06.2018

Добавлено:

- Добавлена поддержка token Cerebellum.
- Добавлена поддержка для GET запросов протокола ows geoserver.
- Добавлено создание индекса сервисных объектов при запуске «MapSurfer», если его нет в системе.
- Добавлен файл depends (версии продуктов, от которых зависит «MapSurfer»).

Исправлено:

- Исправлена проблема загрузки больших растровых слоев.

Версия 3.9 от 09.06.2018

Добавлено:

- Добавлена индексация слоя, выбранного в качестве сервисного объекта: создание и редактирование индекса при редактировании слоя.
- Добавлено отображение полной информации по треку пользователя в левой панели. Добавлен фильтр для отображения трека за выбранный период.
- Доработка по треку пользователя: отображение только точек с адресами, отображение адреса в точке, и переход к нужной точке в левой панели при клике на точку.
- Добавлена поддержка типов полей Date и Boolean в отчетах.
- Добавлена очередь для генерации отчетов. Есть общее ограничение по количеству создаваемых в один и тот же момент времени отчетов (параметр задается в конфиге). Каждый пользователь одновременно может создать только один отчет.
- Escape html регулируется на уровне атрибутов, а не на уровне всей системы. То есть для каждого атрибута слоя можно определить, нужно и делать html escape его значения. По умолчанию включен для всех.
- Добавлена поддержка роли «Клиент».
- Использовать ssl при подключении web socket или нет зависит от протокола http или https. На конфигурацию application.useSSL система больше не ориентируется.
- Через запрос PATCH /users/:id добавлена возможность изменять логин, пароль и ФИО.
- В интерфейсе добавлены * к обязательным полям в формах.

Исправлено:

- Исправлено определение типов поле (внутренние типы «MapSurfer») при публикации из datastore или с помощью «MapEditor».
- Исправлен процесс добавления атрибутики в слой через «MapEditor».
- Исправлено отображение трека пользователя, который только что был добавлен в систему.
- Исправлен ответ при редактировании данных через REST запрос PUT /users/:id.

- Исправлены ошибки, возникающие при загрузке слоя, атрибуты которого с большой буквы.

Версия 3.8.10 от 08.06.2018

Исправлено:

- Закрывать автозаполнение полей login и password формах создания/редактирования данных.

Версия 3.8.9 от 06.06.2018

Исправлено:

- Исправлена проблема получения списка доступных пользователей для главного инспектора и инспектора организации.

Версия 3.8.8 от 30.05.2018

Исправлено:

- Исправлена загрузка tiff.

Версия 3.8.7 от 25.05.2018

Исправлено:

- Исправлено назначение прав на слои для пользователя с ролью 7 (пользователь организации) при создании.

Версия 3.8.6 от 21.05.2018

Исправлено:

- Исправлена проблема получения списка доступных пользователей для обычного пользователя организации.

Версия 3.8.5 от 15.05.2018

Исправлено:

- Исправлено редактирование слоя (ошибка связана с невозможностью определить сервис WMS или WFS при отправке формы).

Версия 3.8.4 от 26.04.2018

Исправлено:

- Исправлена проблема с получением информации по объекту слоя, тип геометрии которого Geometry.

Версия 3.8.3 от 18.04.2018

Исправлено:

- Исправлена публикация слоев из shape-архивов с кастомными проекциями.
- Исправлено приведение атрибутики публикуемых слоев к нижнему регистру.

Версия 3.8.2 от 02.04.2018

Исправлено:

- Обновлен «MapSurfer».js, где исправлен баг с кликом по карте в chrome.

Версия 3.8.1 от 29.03.2018

Исправлено:

- Исправлена ошибка, возникающая при клике по карте при использовании JS-API.
- Исправлено получение файла с переводами при использовании JS-API.
- Исправлена работа JS-API, если нет token.

Версия 3.8 от 26.03.2018

Добавлено:

- Добавлен слой мониторинга местоположения пользователей.
- Добавлена возможность менять протокол wfs/wms для точечных слоев.
- Добавлена возможность выбирать стандартное хранилище данных при создании организации.
- Из списка пользователей в интерфейсе скрыты системные пользователи.
- При создании/редактировании пользователя не отображается роль «заказчик», так как она устарела.
- Добавлена кнопка «С чего начать?», которая ведет на страницу лендинга «MapAdmin» (настраивается в конфиге системы).
- В конфиг вынесен роутинг на страницу администрирования Talitrum.
- Раздел «Задачи» переименован в «Задания».
- Модуль Talitrum внесен в основную функциональность.

- Добавлена возможность работать через пользователя с ролью «главный администратор» в «MapEditor».
- Добавлено создание директорий для отчетов и расторов слоев, если таких нет на сервере.
- Добавлено очищение внутреннего кеша системы при изменении подключения у хранилища данных.

Версия 3.7.1 от 13.03.2018

Исправлено:

- Исправлена выгрузка в xlsx.

Версия 3.7 от 02.03.2018

Добавлено:

- Обновлена библиотека JasperReports до версии 6.5.1.
- Добавлена возможность сохранения отчетов не только в кеше, но и на жестком диске.
- В интерфейс добавлена кнопка «Задания» для перехода в Talitrum.
- Токен для авторизации переделан на json web token.
- Добавлен PATCH /users/:id запрос для включения трекинга у пользователей.
- Изменен способ определения, используется ли схема datastore в инфраструктуре.

Исправлено:

- Исправлен запрос на проверку занятости логина, если пользователь с таким логином был удален.
- Исправлено отображение ошибок из Cerebellum.
- Исправлен запрос на получение файлов, прикрепленных к объектам слоя, если в значении primary key типа string.
- Исправлено добавление объекта с кастомной проекцией.

Версия 3.6.21.2 от 18.01.2018

Исправлено:

- Исправлено обновление стилей «MapEditor». Запрос PUT /«MapEditor»/layers/:layerId/style. Ошибка возникала, когда необходимо было сформировать стиль по справочнику. Данный стиль пока не поддерживается и подменяется стилем по умолчанию, заданным в «MapEditor».

Версия 3.6.21.1 от 16.01.2018

Добавлено:

- Добавлен запрос GET /users/current/datastore для получения дефолтного datastore для пользователя.

Версия 3.6.21 от 29.12.2017

Добавлено:

- Организован прием информации по вновь созданным слоям и их стилям из «MapEditor».
- Добавлена возможность получения стандартного датастора организации.
- Предоставлена возможность уточнения владельца слоя.
- Добавлена возможность публикации слоя из дата стора.
- Добавлен запрос для возможности обновления стиля слоя на основании изменения стиля в «MapEditor».
- Добавлена поддержка APIDoc для предоставления документации через генерации на основании JavaDoc.
- Добавлен запрос для возможности обновления атрибутов слоя.
- Добавлены пути для обновления ВВОХ из вне.
- Добавлена страница WIKI с описанием «Совместимость_стилей».

Исправлено: - Исправлена ошибка в геокодинге, приводившая к возврату не верной координаты. - Получение стилей и цветов из «MapEditor» было исправлено (Ошибка побитового сдвига в запросе). - Выставление ВВОХ при работе со слоем, что позволяет более корректно перелетать к слою. - Удаление слоя с геосервера было скорректировано. - Ошибка при публикации слоя с выключенным изменением стиля.

Версия 3.6.20 от 06.12.2017

Добавлено:

- Выбор проекции при создании слоя в режиме администрирования.
- Использование проекции по-умолчанию при создании проекции в режиме карты.
- Добавлено использование кастомной проекции при добавлении объекта.

Версия 3.6.19 от 29.11.2017

Добавлено:

- При создании и публикации слоя используется стандартный datastore, который прикреплен к организации.
- Когда раздаются права на слои пользователю, то права прокидываются в «MapEditor» именно того datastore, который привязан к слою.
- Если слой создает пользователь организации, то админу организации автоматически раздаются права на просмотр и редактирование.

Исправлено:

- Исправлена ошибка отсутствия группы при создании слоя в режиме карты (появилась в предыдущей версии).
- Исправлена ошибка отправки стиля при создании слоя в режиме карты (появилась в предыдущей версии).

Версия 3.6.18 от 23.11.2017

Добавлено:

- Добавлен интерфейс для авторизации в Cerebellum, создание/редактирование пользователей.
- При создании/редактировании пользователей разделены функции Cerebellum и «MapSurfer». Создание основной информации, а также трекинг на стороне Cerebellum, работа со слоями на стороне «MapSurfer».
- В интерфейсе добавлена галочка по включению/выключению трекинга у пользователя.
- Добавлен интерфейс для авторизации Cerebellum в «MapSurfer».
- Добавлен REST запрос для Cerebellum для выставления прав на слои зарегистрированному через Cerebellum пользователю.
- Главному инспектору добавлена возможность видеть отчеты.
- Добавлена небольшая оптимизация для очистки временных переменных при создании отчетов.
- Настройки работы с Cerebellum добавлены в конфиг файл «Миграция_до_3618».
- Добавлен интерфейс взаимодействия с Errbit (bugs.geo4.pro).

Версия 3.6.17.2 от 17.11.2017

Исправлено:

- Исправлено выставление bbox при публикации слоя из datastore.

Версия 3.6.17.1 от 08.11.2017

Добавлено:

- Добавлена возможность при публикации слоя с выключением редактирования стиля.

Исправлено:

- Исправлено возможное зависание, при публикации стиля по интервалу.
- Исправлено NPE при попытке публикации слоя из «MapEditor», без подписи.
- Исправлено неправильное удаление слоя с Geoserver. При попытке перепубликации только что удаленного слоя, возникает ошибка.
- Исправлена проблема не закрытых коннектов в функции getTableFieldNameByRef в StyleManager.java.
- Исправлена ошибка при попытке генерации легенды по стилю, использующему функцию interpolate.

Версия 3.6.17 от 30.10.2017

Добавлено:

- Переход на geotoolsVersion = «16.5».
- Доработана совместимость с Geoserver версии 2.11.2.
- Добавлена поддержка публикации слоев созданных в «MapEditor» в стилях по Интервалам и Диапазнам, всего 6 типов стилей.
- Изменен SCALA класс sld2css для избежания NPE при парсинге.
- В интерфейс вынесена создания/редактирования слоя вынесена галочка, может ли редактироваться стиль через «MapSurfer». Если нет, то стиль через «MapSurfer» не редактируется и тем самым сложные стили, которые некорректно конвертируются в geocss, не портятся.

Исправлено:

- Исправлена проблема отображения информации по объектам. Связаны с ошибкой парсинга gml, полученного от geoserver.
- Исправлена ошибка, возникающая при просмотре информации по объектам слоя, когда не выбран атрибут, который будет являться заголовком.
- Исправлена работа мобильной версии «MapSurfer».

Версия 3.6.16.3 от 26.10.2017

Добавлено:

- Исправлен запрос на получение списка слоев для пользователя, который не является суперадмином. При большом количестве доступных слоев, возвращалась 504 ошибка.

Версия 3.6.16.2 от 25.10.2017

Добавлено:

- В конфиг вынесен параметр `layers.access.storage.init.limit`, которые используется при инициализации прав на слои в кеше и показывает количество элементов в каждом запросе на получение прав.

Версия 3.6.16 от 11.09.2017

Добавлено:

- Оптимизированы запросы индексации слоев.
- Добавлена возможность выполнения переиндексации слоев в определенное время, настроенное в `application.conf`.

Исправлено:

- Исправлено поведение бэкенда при отсутствии `dataStoreId` у слоя. Теперь не осуществляется его бесконечный поиск, который загружал систему.
- Исправлено время, которое отображается в заголовке созданного отчета.

Версия 3.6.15 от 05.09.2017

Добавлено:

- В `application.conf` вынесено, какую подложку подключать в разделе администрирования при работе с картой.

Версия 3.6.14 от 24.07.2017

Добавлено:

- Добавлена кнопка принудительного обновления легенды.
- Добавлен признак, по которому у данного слоя нельзя обновлять стиль через «MapSurfer».

Версия 3.6.13 от 19.04.2017

Добавлено:

- Добавлена поддержка кастомных проекций в слоях.

Версия 3.6.12 от 07.03.2017

Добавлено:

- Создан механизм позволяющий публиковать кастомные представления (view) слоев, отличные от тех, что автоматически формируются в инфраструктуре.
- Доработано отображение слоев, в которых запрещено создавать объекты.

Исправлено:

- Исправить преобразование sld в geocss в случае когда прописан цвет подписи.
- Исправлен механизм определения, использует ли схема, определенная в datastore, функции и логику инфраструктуры.

Версия 3.6.11

- Добавлено настраиваемое экранирование данные по атрибутике объекта в браузере.
- Доработана поддержка ssl.
- При создании объекта слоя через REST в ответе отдается fid.
- В конфиг вынесен путь к картинкам маркера для карты, чтобы их можно было кастомизировать.

Версия 3.6.10

- Доработки по работе через ssl.

Версия 3.6.9

- Сделан перевод документации на английский язык.

Версия 3.6.8

- Добавлена интеграция с Talitrum.

Версия 3.6.7

- При удалении слоя с геопортала доступна его повторная публикация.
- Добавлен отсутствующий перевод ошибок.
- Не учитывать регистр букв при поиске в управлении геопорталом.
- Исправлены критические ошибки по безопасности геопортала.
- Доступно добавление атрибута слоя с названием из цифр.

Версия 3.6.6

- Исправлена возможная ошибка, связанная с публикацией удалённого из Геопортала слоя.
- Исправлено отображение списка объектов в точке, если отсутствует информация в полях-заголовках объектов.
- Исправлена возможная ошибка, возникающая при редактировании стиля слоёв через панель управления и на карте.
- Исправлена идентификация пользователей с одинаковыми ФИО в панели администрирования.
- Исправлена возможная ошибка, возникающая у администратора ведомства при удалении только что добавленной группы слоёв.
- Исправлена возможная ошибка, возникающая при добавлении растров.
- В файловой системе изменён способ создания имён копируемых растров.
- Исправлена возможная ошибка, возникающая при редактировании и добавлении дополнительных полей через панель управления.
- Исправлен порядок отображения дополнительных полей во всей системе.

Версия 3.6.5

- Исправлена индексация слоёв, у которых поля с заглавной буквы.

Версия 3.6.4

- Реализовано взаимодействие со Store GS.

Версия 3.6.2

Общие улучшения и исправления

- Добавлен механизм проведения миграций у модулей.
- Информация о дополнительных полях перенесена в информационное окно выбранного слоя.
- Исправлена возможная ошибка загрузки отчетов в панели администрирования.
- Исправлена ошибка, возникающая при редактировании загруженных растровых слоев.
- Исправлено некорректное отображение информации о слое.
- Исправлена возможная ошибка при редактировании слоя.
- Исправлено некорректное отображение дополнительных полей типа Дата.

Версия 3.6.1

Общие улучшения и исправления

- Реализована поддержка атрибутов у слоев с неизвестным типом.
- Добавлена возможность использования подложек с проекцией EPSG:3857.
- Реализована возможность создания индивидуальных отчетов для пользователей.
- Внесены поправки в документацию.
- Исправлены возможные ошибки, приводящие к нестабильной работе системы при импорте слоев.
- Исправлена ошибка, которая могла привести к некорректному выбору проекции при загрузке shp.
- Исправлены возможные ошибки, возникающие при редактировании слоя у пользователей с правами администратора ведомства.
- Исправлена ошибка, которая могла привести к некорректному отображению значений у дополнительных полей при отсутствии значений по умолчанию.
- Исправлен перевод некоторых слов и выражений.
- Ограничены права доступа администраторов ведомств.
- Исправлены возможные ошибки, возникающие при удалении пользователей администратором ведомства.
- Исправлена ошибка, возникающая у неавторизованных пользователей при работе с файлами слоя.
- Исправлены возможные ошибки при закрытии свободного доступа к данным геосервера.

Версия 3.6

Общие улучшения и исправления

- Для пользователей с правами «Администратор ведомства» добавлена возможность работы с панелью администрирования в рамках своей организации. В том числе, реализовано управление доступными отчетами, группами, изображениями, пользователями и слоями.
- Для организаций добавлены права управления отчетами.
- Добавлены новые запросы в REST API.
- Добавлены отсутствующие переводы контента.

Исправления и улучшения основного приложения

- Исправлены возможные ошибки, возникающие при добавлении отчетов с незаполненными параметрами.
- Добавлена ссылка «Подробнее» при переходе к объекту слоя через поисковую строку.
- Исправлено некорректное присвоение id новым объектам слоя.
- Исправлены возможные ошибки, возникающие при редактировании слоя.

Исправления и улучшения в панели администрирования

- Установлены права на группу слоев при добавлении группы пользователем, не являющимся главным администратором.
- Для пользователей, не имеющих соответствующих прав доступа, при попытке зайти в панель администрирования добавлено информационное сообщение об ошибке.
- Исправлены возможные ошибки, возникающие при создании или выгрузке слоя, в названии которого присутствуют спецсимволы.
- Исправлено некорректное кеширование прав на слои при проверке доступа.
- Исправлены права доступа к файлам, прикрепленным к объектам слоя.
- При получении изображения, привязанного к объекту слоя путем добавления ссылки, происходит его уменьшение в соответствии с параметрами, переданными в запросе.

Версия 3.5.2

Общие улучшения и исправления

- Реализован новый механизм для формирования и выгрузки прав на слои в формате xls.
- Реализована функция поиска атрибутов по дате.
- Добавлены новые фильтры поиска для прав доступа в панели администрирования – просмотр, редактирование и управление.
- Исправлена верстка и улучшена отзывчивость интерфейса.
- В таблицу геосерверов добавлено поле с timezone, необходимое для корректировки отображения времени.

Исправления основного приложения

- Исправлена некорректная передача стилей слоя из «MapEditor».
- Исправлено некорректное отображение маркеров после редактирования объекта слоя.
- Исправлен механизм добавления объектов к слою при поиске данного слоя по названию.
- Исправлено некорректное отображение карты при смене языка приложения.
- Исправлено отображение информации по слоям в браузере Firefox.

Исправления в панели администрирования

- Исправлены возможные ошибки, возникающие при редактировании слоя.
- Исправлены ошибки, возникающие при индексации слоев.
- При работе в панели администрирования исправлены ошибки, возникающие при загрузке слоя в виде архива zip.
- Исправлено некорректное отображение результатов поиска при проведении фильтрации по новым группам слоев.
- Исправлены возможные ошибки, связанные с сохранением порядка групп в панели администрирования.
- Исправлена ошибка, возникающая при удалении группы слоя.
- Исправлена возможная ошибка, возникающая при новой публикации слоя, удаленного с «MapSurfer».
- Исправлены возможные ошибки, возникающие при редактировании дополнительных полей.
- Исправлена ошибка, возникающая при создании xls отчета по слою.

Версия 3.5.1

Общие улучшения и исправления

- Реализован инструмент скрытия атрибутивных полей в мобильной версии.
- Добавлен автоматический перелет к отфильтрованной области.
- Улучшена работа с правами доступа к слоям.
- Добавлен инструмент для экспорта отчетов.
- Исправлен перевод слов и фраз на монгольский язык.
- Добавлена возможность управления порядком отчетов.

REST

- Добавлены типы полей в запросах слоев.
- Реализован PATCH-метод для редактирования слоев.

Исправления основного приложения

- Исправлена работа поисковой строки при поиске объектов слоя.
- Исправлена ошибка некорректной авторизации.

- Исправлена ошибка, ограничивающая создание слоя при наличии в его названии апострофа.
- Исправлено отображение кнопки удаления при загрузке изображений со светлым фоном.
- Исправлена ошибка, возникающая при добавлении объекта слоя.
- Исправлено некорректное отображение времени в заголовке объекта.
- Исправлено дальнейший процесс работы со слоем, который только что был удален.
- Исправлена некорректная работа примеров API.

Исправления в панели администрирования

- Исправлены ошибки, возникающие при создании, публикации и редактировании слоев.
- Исправлена работа поисковой строки в изображениях.
- Исправлена раздача прав администраторам ведомств при создании слоя.
- Исправлена ошибка, возникающая при выгрузке прав доступа на слой.
- Исправлена ошибка, связанная с некорректным сравнением значений в полях «Минимальная/максимальная длина строки».
- Исправлена ошибка, возникающая при работе с новыми стилями слоев.
- Подправлено создание слоев, в названия которых входит «ъ».
- Исправлена ошибка, возникающая при публикации слоя из хранилища данных с типом геометрии «Geometry».
- Исправлено отображение общего числа организаций при переходе с вкладки «Права доступа».
- Исправлена ошибка, возникающая при загрузке слоя.
- Исправлена ошибка, возникающая при добавлении слоя, в названии которого менее трех символов.
- Исправлено отображение общего количества записей на вкладке «Управление».
- Исправлена сортировка списка слоев для публикации по типу.
- Исправлена работа с отчетами, у которых целочисленные/нецелочисленные параметры.

Версия 3.5

Общие улучшения и исправления

- Исправлен перевод фраз и слов.
- Осуществлен переход на JAVA7.
- Подключен JasperReport 5.0.4 и Staticmap Component.
- Переход на Play Framework 2.3.
- Версия библиотек geotool изменена на 9.5.

- Формирование geocss на основе стиля из таблицы инфраструктуры.
- Улучшена скорость загрузки слоев.
- Реализован сервис индексации слоев через Elasticsearch.
- Добавлены новые типы атрибутов слоев: дата, дата и время.
- Запрещено сохранять расширенный стиль, если он пустой.

REST

- Добавлена возможность опубликовывать уже существующие в хранилищах данных таблицы на геопортале через REST-запрос.
- Исправлен список ролей, которые можно получить через REST.
- Исправлена ошибка в формировании url для медиафайлов, прикрепленных к слою.
- При неправильном формате данных возвращается 400 статус.

Дополнения основного приложения

- Добавлено отображение значений дополнительных полей при клике по информации слоя.
- Добавлен перелет к отфильтрованной области слоя.
- Усовершенствован локальный поиск по объектам включенных слоев, который осуществляется через сервер elasticsearch.
- Добавлена система прав на просмотр отчетов пользователями.
- При запросе объектов слоя добавлен учет фильтров слоя.

Исправления основного приложения

- Исправлена проблема, связанная с несоответствием форматов полей в «MapEditor» и «MapSurfer».
- Исправлена некорректная работа прозрачности при включенном слое.
- Исправлена проблема, связанная со сменой языка в Internet Explorer.
- Подправлено отображение иконок.
- Исправлена проблема, возникающая при редактировании слоев в базе данных.
- Исправлена ошибка, возникающая при клике на объект типа MultiPoint в мобильном приложении.
- Исправлена и улучшена верстка приложения.
- Исправлена проблема с созданием/редактированием объекта, если в значении атрибута присутствует апостроф.
- Добавлено ограничение по количеству знаков в поле формата «Целое» при создании/редактировании объектов.
- Добавлено сообщение об ошибке при попытке сохранить незаполненные поля в расширенном стиле.
- Исправлена синхронизация удаления отчета и отображения его в основной части системы.

Дополнения в панель администрирования

- Добавлена возможность фильтрации слоев по хранилищу данных.
- В справочник добавлен раздел «Дополнительные поля», где можно создавать, редактировать и удалять дополнительные поля для слоев.
- Добавлена вкладка «Дополнительно» при создании и редактировании слоя. В данной вкладке необходимо заполнить данные по дополнительным полям слоя.
- Реализован механизм публикации слоя из хранилища данных.
- Добавлена кнопка переиндексации для конкретного слоя.
- Добавлена возможность фильтрации слоев по растровому типу.
- Добавлена кнопка «Помощь» с переходом на документацию администратора.
- Добавлена возможность фильтрации прав на отчеты по названиям отчетов.
- Добавлен интерфейс для управления правами пользователей на просмотр отчетов.
- Вместо отдельных настроек, скрывать ли организации, хранилища данных или роли, добавлен упрощенный и расширенный режим работы.
- В расширенный режим добавлена возможность вводить английские названия при создании/загрузке слоя.
- Дополнено создание организации.
- Режим работы с атрибутивной информацией при редактировании слоя в расширенном режиме.
- Изменен процесс удаления организации с пользователями с учетом инфраструктуры.

Исправления в панели администрирования

- Переименованы заголовки, описывающие параметры при загрузке отчета, приближены к соответствующему интерфейсу в iReport.
- Исправлены ошибки, связанные с загрузкой файлов формата zip, если внутри есть названия файлов не на латинском языке.
- Исправлены ошибки, связанные с некорректным отображением данных при экспорте отдельных объектов слоя.
- Исправлено некорректное отображение форматов параметров отчета.
- Исправлена работа фильтрации.
- Исправлено отображение удаленных слоев и пользователей в панели «Права доступа».
- Исправлена работа приложения при создании слоя.
- Исправлена работа поисковой строки в правах доступа.
- Исправлена работа кнопки «Загрузить» в слоях и отчетах.
- Исправлена работа переключателя «Не показывать» при публикации слоя.
- Исправлена ошибка, связанная с импортом слоя.
- Исправлен перевод названия полей в сообщениях об ошибке.
- Исправлена ошибка, возникающая при публикации слоя точек.

- Исправлена ошибка, связанная с редактированием импортированных полей.
- Исправлена проблема формирования расширенного стиля.
- Исправлена загрузка отчета, если среди его параметров есть те, у которых формат date.
- Исправлена синхронизация удаления слоя или пользователя и соответствующее отображение в разделе «Права доступа».
- Подправлено создание дополнительных слоев с названиями, состоящими только из я,ч,ь,ж,ш,щ,ъ.
- Исправлен импорт списка слоев.

Версия 3.4.3

Дополнения основного приложения

- Усовершенствован фильтр по текстовым полям. Теперь есть возможность выбирать, осуществлять ли фильтрацию по полному соответствию или же по вхождению слоя/фразы.

Исправления основного приложения

- Исправлена ошибка создания полигональных слоев.

Дополнения в панель администрирования

- При загрузке shape-файлов добавлено автоматическое определение наличия файла с проекцией, и если он передан в zip-архиве, выбор другой проекции уже не предоставляется.
- При выборе проекции для загруженного слоя поиск теперь осуществляется по вхождению, то есть не нужно писать полное название проекции (например вместо EPSG:4326, достаточно 4326).
- Группы слоев и слои в группах теперь по умолчанию сортируются по порядковому номеру.

Исправления в панели администрирования

- Переделана выгрузка прав доступа к слоям в excel, чтобы не возвращалась ошибка 504.
- Исправлена ошибка, ограничивающая создание группы слоев с названием более чем в 50 символов. Максимальное ограничение 255 символов.
- Исправлена ошибка, связанная с неработоспособностью перелета к слою, если он загружен через панель администрирования.
- Исправлена проблема, связанная с отсутствием таблицы с фотографиями и файлами для слоев, загруженных из shape-файлов через панель администрирования.

Версия 3.4.2

- Добавлена возможность выгружать объекты слоя вместе с геометрией.
- В REST-интерфейс добавлен запрос `/layers/eis/{layerId}`, позволяющий получать список всех файлов, прикрепленных к слою (ко всем объектам).
- Добавлена возможность прикреплять к объектам слоя ссылки на внешние ресурсы, например, видео с youtube или же страницы, позволяющие открывать себя в `iframe`. При отображении информации по таким объектам можно просматривать прикрепленную страницу во всплывающем окне.
- Обновлено описание пользовательского интерфейса.

Исправления основного приложения

- Исправлена проблема с печатью карты.
- Поправлен перевод некоторых фраз на английский язык.
- Исправлена проблема с кластеризацией, возникающая с некоторыми типами слоев.
- Исправлено отображение названия слоя в правой панели, если это название достаточно длинное.
- Исправлено некорректное отображение фильтра по слою.
- Подправлено отображения слоя со стилем с иконкой.

Дополнения в панель администрирования

- Обновлен способ загрузки слоев, что сделало возможным загрузку слоев большего размера.
- Увеличено максимальное количество символов в названии группы слоев до 255.

Исправления в панели администрирования

- Исправлена проблема ввода названия атрибута при создании слоя в Mozilla Firefox 30.0.
- Исправлена загрузка слоя из `shape-файла` с геометрией `multiline`.
- Исправлена проблема сброса точечного стиля при редактировании слоя.
- Исправлена проблема сортировки слоев по английским названиям и типу геометрии.
- Исправлена проблема сохранения ИНН организации.
- Дополнена информация, которая не сохранялась в базе данных при создании группы слоев.

Версия 3.4.1

- Добавлена возможность при создании слоя через rest передавать стиль в формате sld.
- Оптимизировано использование подключений при работе с хранилищами данных.
- Добавлена возможность выбора хранилища данных для отчета.

Исправления основного приложения

- Исправлен дизайн при переводе геопортала на монгольский язык.
- Исправлена проблема сохранения слоя с не полностью заполненной атрибутикой.
- Исправлены ошибки в переводе слов.
- Исправлен процесс пересчета бокса слоя при добавлении/удалении объектов слоя.
- Исправлена проблема, связанная с поиском фраз, где присутствует «:».
- Исправлена проблема копирования короткой ссылки.
- Исправлена проблема отображения стиля слоя (отображение черного цвета).
- Исправлено поведение шторки при работе с растровыми слоями.
- Исправлено создание слоя в хранилище, отличном от хранилища данных по умолчанию.
- Исправлен заголовок при редактировании объекта слоя.

Дополнения в панель администрирования

- Упрощенная работа с панелью администрирования:
 - В конфиг вынесено, показывать ли роль при создании/редактировании пользователя;
 - При упрощенном режиме администрирования есть две роли: пользователь и администратор;
 - В конфиг вынесено, показывать ли хранилища данных;
 - В конфиг вынесено, показывать ли отчеты;
 - В конфиг вынесено, скрывать ли организации и права на группы.
- Добавлена возможность менять порядок атрибутики в слое.
- Добавлен заголовок, редактирование какого слоя происходит.

Исправления в панели администрирования

- Исправлен процесс фильтрации во вкладке «Хранилища данных».
- Исправлено удаление хранилищ данных.
- Исправлено редактирование растровых слоев.
- Исправлена ошибка создания слоя без атрибутики.
- Исправлено поведение кнопки «Порядок» при переходе между разделами.

Версия 3.4

Улучшения основного приложения

- Добавлена возможность выбора языка Геопортала из web-интерфейса.
- При изменении языка системы формируется url с сохраненным состоянием системы.
- Добавлена возможность фильтрации (применения sql фильтра) WFS-слоев.
- Добавлена кластеризация точечных слоев, если данная опция включена для слоя.
- В wfs запрос добавлена возможность указывать тип возвращаемого значения: sharezip, json.
- Добавлена возможность создавать стиль с изображением для точечных слоев.
- При создании и редактировании слоя, если выбран простой стиль, то данный стиль также и устанавливается в таблице инфраструктуры.
- Добавлено уведомление пользователя, что он не может создать слой, если у него нет ни одной доступной группы слоев.
- Добавлено сообщение о неправильном вводе данных при создании и редактировании объекта слоя в случае, если пользователь некорректно заполнил соответствующие поля.
- Добавлена возможность через базу данных запрещать редактирование слоя и его объектов.
- Загруженные через систему администрирования растровые слои формируются, минуя геосервер, на самом геопортале.
- В REST разделе добавлено описание новых возможностей системы.
- Добавлена возможность формировать фиксированную ссылку, окно для печати, а также переключения между языками, сохраняющее все текущее состояние карты и учитывающее фильтрацию слоев.

Исправления основного приложения

- Исправлена ошибка визуального редактирования геометрии полигональных слоев (исправлено дублирование одной из вершин полигона, при отображении геометрии объекта для редактирования).
- Исправлена ошибка, связанная с применением стилей, если слой создан или отредактирован через геопортал и через «MapAdmin».
- Исправлена ошибка редактирования простого стиля слоя.
- Исправлена ошибка, позволяющая пользователям создавать слои в недоступной для них группе.
- Исправлена ошибка отображения панели редактирования, при которой не показывалась текущая группа слоя.
- Исправлена ошибка, возникающая при поиске пустой строки или же пробела.
- Исправлена ошибка, связанная с запретом загрузки отчетов из файлов с расширением jhtml.

- Исправлено некорректное поведение скрола в списке отчетов, когда список очень длинный.
- При редактировании русского названия слоя название теперь редактируется также и в базе, если слой связан с базой инфраструктуры.
- Исправлено отображение длинных фильтров слоя в левой панели.

Добавлена панель администрирования для администратора ведомств

- Управление пользователями:
 - Отображение списка пользователей, фильтр списка по организации, по роли, является ли пользователей администратором, поиск по имени и логину пользователя.
 - Создание, удаление, редактирование пользователей. Список пользователей также редактируется в инфраструктуре, если основное хранилище данных связано с ней.
 - Экспорт фильтрованного списка пользователей в Excel.
- Управление правами доступа пользователей к слоям:
 - Отображение списка прав, фильтрация списка по группам слоев, организациям, пользователям, поиск по названию слоя;
 - Изменение прав просмотра, редактирования, управления. Список прав также редактируется у соответствующего пользователя в инфраструктуре, если основное хранилище данных связано с ней;
 - Экспорт фильтрованного списка прав в Excel.
- Управление организациями:
 - Отображение списка пользователей, поиск организации по имени;
 - Создание, редактирование, удаление организаций;
 - Редактирование видимой области карты (mapExtent);
 - Экспорт списка организаций в Excel.
- Управление правами организаций на группы слоев:
 - Отображение списка прав, фильтр по группе слоев, по организации, поиск по названию организации;
 - Изменение прав доступа организации к группе;
 - Экспорт фильтрованного списка прав в Excel.
- Управление слоями:
 - Отображение списка слоев, фильтр по группе слоев, по типу геометрии, поиск по названию слоя;
 - Создание слоя вручную, загрузка слоя из zip-архива с shape-файлами, загрузка растрового слоя из tiff. При создании слоя есть выбор хранилища данных;
 - Редактирование общей информации по слою, стиля, атрибутики. Возможность добавления параметров кластеризации для точечных слоев;

- Удаление слоев. При удалении слоя добавлена возможность выбора до какого уровня необходимо удалить слой: на геопортале, с геосервера, из базы данных;
- Экспорт фильтрованного списка слоев в Excel.
- Управление группами слоев:
 - Отображение списка групп, поиск по названию группы;
 - Возможность перемещения групп в нужном порядке и сохранение данного порядка;
 - Создание, редактирование, удаление групп;
 - При редактировании группы возможность менять и сохранять порядок отображения слоев в группе;
 - Экспорт списка групп в Excel.
- Управление отчетами:
 - Отображение списка отчетов, поиск по названию отчета;
 - Загрузка отчетов из jhtml-файлов, редактирование русских названий полей отчета, удаление отчетов;
 - Экспорт списка отчетов в Excel.
- Управление хранилищами данных:
 - Отображение списка хранилищ, фильтр хранилищ, которые связаны с инфраструктурой или не связаны, поиск по названию хранилища;
 - Добавление, редактирование, удаление хранилищ;
 - Экспорт фильтрованного списка хранилищ в Excel.
- Управление изображениями, которые используются для стилей слоев, а также для отображения кластеров слоев:
 - Отображение списка изображений, поиск по названию;
 - Добавление, редактирование, удаления изображений.

К системе администрирования также применяется текущий язык геопортала

Версия 3.3.1

- В метод `setPopup` класса `GeoPortal.Marker API` Геопортала добавлена возможность передавать опции для отображения popup
- Исправлена ошибка отображения только что созданного слоя в правой панели, если до этого не было ни одного доступного пользователю слоя
- Исправлена ошибка при получении списка групп, доступных пользователю для создания слоя
- Исправлено некорректное отображение отчетов с длинным названием в списке отчетов в левой панели
- Системный атрибут `ResultLabel` был исключен из списка отображаемых атрибутов при администрировании слоя

- Исправлена ошибка, связанная с некорректным заполнением в базе значения поля, которое идентифицирует, является ли слой слоем инфраструктуры

Версия 3.3

- В геопортале подключен словарь, позволяющие показывать геопортал на разных языках.
- Добавлена возможность подключения модуля с переводом геопортала на нужный язык.
- Добавлен перевод геопортала на английский язык.
- Реализован интерфейс загрузки, редактирования и удаления отчетов. Данный функционал добавлен как в web-интерфейс, так и в REST-интерфейс системы.
- Добавлена возможность создавать слой через геопортал, если у пользователя есть на это права. Добавлен web-интерфейс, а также REST-интерфейс.
- Добавлена возможность изменять конфигурацию слоя через геопортал, если у пользователя есть на это права. Добавлен web-интерфейс, а также REST-интерфейс.
- При создании и редактировании слоя появилась возможность, кроме выбора базовых стилей, формировать простые стили с помощью web-интерфейса, а также прописывать сложные стили, используя geocss.
- Добавлена возможность удалять слой, если у пользователя есть на это права. Добавлен web-интерфейс, а также REST-интерфейс.
- Добавлена возможность добавлять, редактировать, а также удалять объекты слоя. Сюда входит создание, редактирование геометрии объекта, редактирование атрибутики, загрузка/удаление прикрепленных к объекту фотографий и файлов, если данная возможность прописана для редактируемого слоя.
- В REST добавлена возможность выполнять POST запрос на сервис WFS.
- Реализована возможность выгрузки данных по слою в csv и Excel с учетом фильтров.
- Проведен рефакторинг внутренней структуре геопортала в соответствии с новой структурой базы данных.
- Изменилась структура объекта слоя, который отдается в REST-запросе списка групп со слоями (/groups/withLayers), списка слоев (/layers).
- Изменилась структура объекта слоя, который отдается в REST-запросе слоя по id (/layers/layerId), информации по слою (/layers/layerId/info). Добавилась более подробная информация о связанных с объектами слоя файлами, добавлены права на работу со слоем для текущего пользователя.
- Изменилась структура информации о пользователе, которая отдается в REST-запросе /auth . Упразднены группы прав пользователя, добавлена роль пользователя, организация пользователя (если он не главный админ).
- Работа с отчетами, а также выгрузка слоя в csv переведена на WebSocket.
- Произведен редизайн некоторых визуальных элементов.
- Исправлена ошибка, возникающая при включении слоя Текущих сообщений в мобильной версии геопортала.

- Исправлена проблема получения атрибутики слоя, если она содержит только поле геометрии.
- Исправлена проблема отображения видео, загруженного с регистратора, на геопортале.

Версия 3.2.2

- Исправлена ошибка, возникающая при отображении попапа при клике на объект wfs слоя.

Версия 3.2.1

- Добавлена возможность получать данные в API через jsonp.
- Обновлено описание REST-интерфейса для Геопоиска.
- При получении легенды по слою в случае ошибки возвращается 500 статус и код ошибки.
- Добавлена возможность просмотра увеличенной картинки объекта, которые отображается в попапе при получении списка объектов в точке.
- В ссылке, на прикрепленный к объекту файл, добавлено имя файла.
- Исправлена ошибка, возникающая при получении информации об объектах по слою, загруженному с адресной строки в мобильной версии.
- Исправлен поиск в мобильной версии.
- Если при поиске объектов в точке, к объекту, отображаемому в попапе, не прикреплены фотографии или видео, то картинка загрузчика в попапе не появляется.

Версия 3.2.0

- Окно с сообщением закрывается по нажатию кнопки enter.
- Добавлена возможность сокращать фиксированную ссылку.
- Реализован интерфейс сокращения url через geo4.me.
- Реализован интерфейс поиска по yandex.
- Реализован интерфейс поиска по search.prochar.ru.
- Реализован интерфейс поиска по openstreetmap.ru.
- Реализован интерфейс поиска по osm.
- Добавлена возможность автоматической подгрузки шаблонов модулей при подключении модулей.
- В API объекту GeoPortal.Feature добавлен метод popUpTitle, с помощью которого можно получить заголовок в виде html.
- Фильтр по строковым полям слоя стал регистронезависимым.
- В геопоиске изменен поиск с полного вхождения слова до неполного вхождения.

- Добавлены свойства GeoPortal.Browser.ie и GeoPortal.Browser.ieVersion для проверки является ли браузер IE, и какая у него версия.
- Реализован компонент GP.Widget.LeftPanelFactory для работы с левой панелью.
- Реализован компонент GP.Widget.CurtainLayer для работы со шторкой.
- Реализован компонент GP.Widget.Rectangle для выделения области на карте.
- Исправлено формирование ссылок на файлы, прикрепленные к объектам слоя.
- Исправлено появление двойного скрола в панели информации по объектам.
- Исправлена ошибка, возникающая при установлении базового для пользователя положения карты.
- Исправлены ошибки, связанные с визуальным отображением отчетов.
- Исправлено отображение русского шрифта в отчетах.
- Исправлено формирование html-кода для вставки геопортала в виде фрейма.
- Исправлена ошибка отображения точечных wfs слоев со стилем круг, квадрат, треугольник.
- Исправлена ошибка изменения прозрачности слоя в ie10.
- Оптимизирована работа API для IE.
- Исправлена ошибка в api, связанная с отсутствием ключа token в запросе wms и wfs слоев.
- Исправлено некорректное отображение подсказки в инструменте выделения области.
- Исправлено отображение стилей с конструкцией <ogc:And>.

Версия 3.1.7

- В конфиг вынесена настройка отображения внешне подключаемых html блоков при печати страницы с картой.
- Обновлено руководство пользователя.
- Библиотека «MapSurfer».js обновлена до последней версии.
- Исправлена ошибка, связанная с отображением wfs слоев.
- Исправлена ошибка, возникающая при выгрузке данных слоя, у которого есть поля с названием из списка зарезервированных слов базы данных.
- Исправлена ошибка загрузки файлов модулей при подключении двух и более модулей.

Версия 3.1.6

- Добавлена возможность удаления вкладов таба из правой панели.
- Исправлена проблема включения слоев при фиксированной ссылке.
- Исправлена ошибка, возникающая при формировании ссылки на видео в eis.

Версия 3.1.5

- Исправлено отображение метаданных по слою.
- В конфиг вынесена возможность определять, будут ли подгружаемые из вне html блоки отображаться в режиме фрейма.
- В wms запрос добавлены необходимые параметры для интеграции gwc в wms.
- Добавлена документация по REST-интерфейсу.

Версия 3.1.3

- Исправлена ошибка не закрытого соединения при обращении в БД при поиске.
- Исправлена ошибка расчета высоты правой панели со списком слоев при авторизации или же выхода из системы.
- Добавлена возможность, позволяющая исключать поля из информации по найденным объектам в точке или по области, используя регулярные выражения.
- Заменены стандартные логотипы.
- При отображении фотографий объекта в fancybox сохраняется качество и размер фотографии.
- Исправлено отображение поля с типом timestamp в списке полей объекта.
- Фильтр по слою отображается только для wms слоев.

Версия 3.1.2

- Исправлена ошибка отображения в атрибутах объекта слоя поля с типом timestamp.
- Исправлена ошибка отображения геометрии выбранного объекта на карте, полученного в запросе features в точке или по области.
- В руководстве пользователя название системы берется из конфигурационного файла.
- Исправлена ошибка при отображении версии системы.

Версия 3.1.1

- Улучшена скорость загрузки слоев.
- Исправлена ошибка с некорректным отображением геометрии некоторых слоев.
- Ускорена первоначальная загрузка.
- Исправлена ошибка с некорректным первоначальным отображением групп.
- Исправлена ошибка с загрузкой слоев MultiPoint по WFS.
- Добавлена возможность указать класс шаблона для основной страницы.
- Добавлена возможность авторизации в API.

Версия 3.1.0

- Изменения в интерфейсе:
 - Улучшенная панель отчетов;
 - Печать в отдельном окне;
 - Быстрый поиск по слоям;
 - Более понятные страницы групп слоев.
- Руководство пользователя и разработчика из коробки.
- Элемент управления слоем «Шторка».
- Фильтрация слоев.
- Выгрузка всего слоя или слоя из выбранной области в Excel или CSV.
- Выделение объектов на карте после клика или запроса по области.
- Возможность создания собственных модулей.
- Возможность использовать API (руководство и примеры встроены).
- Исправления ошибок.

Версия 3.0.1

- Исправлены ошибки, возникавшие при работе в Internet Explorer:
 - корректное отображение панели со списком слоев;
 - корректное отображение информации по объектам;
 - корректное отображение инструмента управления подложками;
 - корректное отображение линейки;
 - корректная отрисовка области для запроса объектов по области;
 - перезагрузка списка слоев при авторизации и выходе из системы.
- Исправлена ошибка получения границ слоя – космоснимка.
- Изменился дизайн прокрутки в списке слоев.

- В конфиг вынесены параметры: maxFeature для запроса списка объектов по области и featureCount для запроса списка объектов при клике.
- Исправлено переключение между элементами управления на верхней панели.
- Исправлены ошибки при переходе по фиксированной ссылке.
- В мобильной версии исправлено включение и отключение слоев.
- В мобильной версии добавлена возможность перехода по фиксированной ссылке.

Версия 3.0.0

- Новый движок на backend основан на Play! Framework 2, теперь для запуска приложения не требуется tomcat.
- Новый движок для карты на JavaScript.
- Полностью на Html(5) + JavaScript.
- Изменен интерфейс, отказ от попап окон в пользу левого окна.
- Интегрированы модули:
 - показа изображений, фото, видео;
 - Формирования отчетов:
 - * **Формирование отчетов в асинхронной форме для большего интерактива со стороны пользователей;**
 - Геозапрос по области для включенных слоев;
 - Геопоиск.
- Теперь получение информации по объектам выходит при клике.
- Переход к границам слоя.
- Мета информация по слою.
- У слоя можно регулировать прозрачность.
- Формирование постоянной ссылки на карту.
- Формирование html блока для вставки на сайт.
- Дополнительные html блоки с возможностью менять под заказчика.
- Возможность замены логотипов под заказчика.
- Встроенная версия для мобильных устройств Android 4+, iOS 5+.

6.1 Приложение 1. Плагины Python

6.1.1 Общие сведения

Плагины – это скрипты на языке Python, которые запускаются до и после изменения (создания, редактирования или удаления) сущностей серверного ядра системы.

В системе реализована поддержка следующих типов:

Валидация – плагин, запускаемый до изменения сущности серверного ядра системы, что позволяет осуществлять проверку корректности вносимых данных.

Реакция – плагин, запускаемый после изменения сущности серверного ядра системы, что позволяет запускать другое действие в ответ на изменения данных.

В версии 0.38 серверного ядра системы реализована поддержка плагинов, вызываемых в ответ на действия с заданиями и комментариями (создание, редактирование или удаление). Однако в данной версии невозможно редактирование или удаление комментариев из плагинов – это является задачей на будущее.

В версии 0.41 серверного ядра системы добавлена поддержка плагинов, вызываемых в ответ на действия с пользователями (создание, редактирование или удаление).

В плагин передаются состояния сущности до и после изменения (создания, редактирования или удаления), а также системные утилиты. Выполнение плагина может запустить ответное действие в серверном ядре системы. Для этого код плагина должен вернуть в серверное ядро системы результат своего выполнения.

Все плагины выполняются от имени системного пользователя «Система плагинов» с ролью «Администратор системы».

При создании и удалении задания, пользователя или комментария к заданию в коде Python доступны следующие переменные:

- model (она же after) – создаваемое задание, пользователь или комментарий;
- subject – создатель задания, пользователя или комментария.

При редактировании задания и пользователя доступны:

- model (она же after) – задание или пользователь после изменения;
- before – задание или пользователь до изменения;
- subject – пользователь, выполняющий запрос.

В целях безопасности в переменных хранятся обертки над моделями (java-объектами), которые доступны только на чтение.

6.1.2 Методы объектов-обёрток

Все обёртки, кроме явно перечисленных ниже, имеют только один метод `getId()`.

model/before/Mockups.Task

<i>Тип возвращаемого значения</i>	<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
	<code>getId()</code>	id задания
Mockups.User	<code>getUser()</code>	создатель задания
	<code>getDate()</code>	дата задания
	<code>getOrganization()</code>	организация-создатель
	<code>getWorkgroup()</code>	проект задания
	<code>getType()</code>	вид работ
	<code>getPriority()</code>	приоритет
	<code>getStage()</code>	стадия задания
	<code>getStatus()</code>	этап
	<code>getText()</code>	описание
	<code>getTitle()</code>	заголовок
	<code>getAs signedOrganization()</code>	назначенная организация
Mockups.User	<code>getAssignedUser()</code>	назначенный пользователь
Mockups.Contract	<code>getContract()</code>	контракт
	<code>getServiceObjectId()</code>	id объекта обслуживания
	<code>getServiceObjectLayerId()</code>	id слоя объекта обслуживания
	<code>getServiceObjectTitle()</code>	заголовок объекта обслуживания
	<code>getScheduleId()</code>	id расписания
	<code>getTemplateId()</code>	id шаблона
	<code>getParentId()</code>	id родительского задания
	<code>getLocation()</code>	координаты точки в формате [lon,
Attachment	<code>getMainPhoto()</code>	главное фото
[Mockups.Attachment]	<code>getFiles()</code>	файлы
[Mockups.Attachment]	<code>getPhotos()</code>	фотографии
[Mockups.Attachment]	<code>getVideos()</code>	видеофайлы
[Mockups.Attachment]	<code>getSounds()</code>	аудиофайлы
	<code>get(String translit)</code>	значение кастомного поля, translit

Таблица 6.1 – продолжение с предыдущей страницы

	getDeadline()	дедлайн
	getExpiredDate()	дата, когда задание было просрочено
	getSampleMatching()	минимальный процент совпадения
	getAddedPhotoCount()	количество добавленных фото

subject/Mockups.User

<i>Тип возвращаемого значения</i>	<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
	getId()	id пользователя
Mockups.Role	getRole()	роль пользователя
Mockups.Cluster	getCluster()	кластер пользователя
Mockups.Organization	getOrganization()	главная организация пользователя
Mockups.Organization	getOrganizations()	список доступных пользователю организаций
	getFio()	ФИО пользователя
	getLogin()	логин пользователя
	getPassword()	пароль пользователя
Mockups.UserInfo	getInfo()	подробная информация о пользователе
	getEmail()	email пользователя
	getAddress()	адрес пользователя
	getPhone()	телефон пользователя
	getPassport()	паспорт пользователя
	getSystem()	системный пользователь или нет
Mockups.UserType	getType()	тип пользователя
Mockups.Tag	getTags()	метки пользователя
	getBlocked()	заблокирован пользователь или нет
	getTracking()	включен трекинг пользователя или нет
	getGlonassId()	ГЛОНАСС-id для трекинга
	getAvatarFileName()	имя файла аватара пользователя после загрузки на сервер
	getAvatarUpdateDate()	дата обновления аватара пользователя
	getLdapAuthentication()	аутентификация пользователя через LDAP
	getLastAuthentication()	дата последней авторизации пользователя
	getGisEditorAccess()	интеграция пользователя с ГИС-редактором

model/Mockups.Comment

<i>Тип возвращаемого значения</i>	<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
	getId()	id комментария
	getUuid()	UUID4 комментария
	getReferenceId()	id комментария, на который данный комментарий является ответом
	getLevel()	уровень комментария
Mockups.User	getUser()	создатель комментария
	getUpdateText()	текст обновления (для комментариев об обновлении задания)
	getComment()	текст комментария
	getType()	тип комментария (обычный или системный)
Mockups.Diff	getDiff()	информация по внесенным в задание изменениям (для системных комментариев)
Mockups.Chat	getChat()	информация по каналу сообщений
	getChatMessageNumber()	номер сообщения в канале сообщений
	getSystemMessageCode()	код системного сообщения
Mockups.Task	getTask()	информация по заданию, к которому относится данный комментарий

Mockups.Attachment

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id
getSticker()	стикер
getAttachmentLocation()	координаты места прикрепления файла в формате [lon, lat]
getOriginLocation()	координаты места создания файла в формате [lon, lat]
getName()	имя файла на сервере
getType()	тип файла; возможные значения: photos, sounds, video, dif_files
getDescription()	описание файла
getNum()	порядковый номер файла
getIsRemote()	remote-файл или нет
getFile()	физический файл
getParentPhotoId()	id родительского фото (доступен только для фото)
getSampleMatching()	процент совпадения фото с образцом

Mockups.File

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id
getAuthor()	автор
getDate()	дата создания

Mockups.Sticker

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id
getName()	название

Mockups.Type

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id
getName()	название

Mockups.Organization

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id
getName()	название

Mockups.UserInfo

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id
getEmail()	email пользователя
getAddress()	адрес пользователя
getPhone()	телефон пользователя
getPassport()	паспорт пользователя

Mockups.UserType

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id типа пользователя
getTitle()	название типа пользователя
getIconFileName()	имя файла пиктограммы после загрузки на сервер
getIconUpdateDate()	дата последнего изменения пиктограммы
getIsDefault()	является ли данный тип пользователя типом по умолчанию
getUseInitials()	нужно ли использовать инициалы пользователя в маркере на карте (вместо пиктограммы)
getUseAvatar()	нужно ли использовать аватар пользователя (при наличии) в маркере на карте (вместо пиктограммы и инициалов)

Mockups.Tag

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id
getTitle()	название

Mockups.Contract

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id
getTitle()	название
getStartDate()	дата начала действия контракта
getFinishDate()	дата окончания действия контракта
getGrantTaskCreation()	права исполнителя на создание задания по контракту
getCluster()	кластер
getCustomer()	организация-заказчик
getAssignedOrganization()	организация-исполнитель

Mockups.Diff

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id записи с информацией по внесенным в задание изменениям (для системных комментариев)

Mockups.Chat

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
getId()	id записи с информацией по каналу сообщений

6.1.3 Валидации

Плагины-валидаторы позволяют проверять корректность сущности при выполнении действий над ней. Валидаторы выполняются до того, как сущность сохраняется в базе данных.

Плагин должен вернуть одно из трех возможных значений:

- valid() – всё корректно, можно сохранять;
- invalid() – ошибка, сохранять нельзя;
- invalid(String error) – ошибка, сохранять нельзя, показать переданное сообщение об ошибке.


```

if(len(model.getPhotos()) == 0):
    return invalid()

for photo in model.getPhotos():
    if(photo.getAttachmentLocation() is None or photo.getOriginLocation() is_
↪None):
        return invalid()

    dist = utils.dist(photo.getAttachmentLocation(), photo.getOriginLocation())

    if(dist > 1000):
        return invalid('too much distance between points')

return valid()

```

6.1.4 Реакции

Реакция – это возможность в ответ на успешную операцию над заданием или пользователем запустить запрос на ещё одну или несколько операций над этим же заданием или пользователем. Например, в ответ на прикрепление новых файлов к заданию запустить запрос на изменение в этом же задании настраиваемого поля, хранящего количество файлов. Стоит отметить, что серверное ядро системы обрабатывает запросы асинхронно, и поэтому, хотя реакция и запускает запрос, но обрабатываться он будет в отдельном от реакции потоке и почти наверняка завершится после её выполнения.

Реакция может запустить один ответный запрос:

```
return upd().setTitle(after.getTitle() + '!!')
```

Либо запустить несколько ответных запросов:

```
return [
    upd().setText('JEP-modified'),
    upd().setTitle('Modified by JEP')
]
```

Также реакция может вернуть в серверное ядро системы указание, что ничего делать не требуется:

```
return noop()
```

В реакциях можно указать пользователя, от имени которого будет выполняться запрос на создание или изменение задания или пользователя.

```
return ins().by(101).set...
return fullclone().by(101).set...
return briefcopy().by(101).set...
return upd().by(101).set...
```

В версии 0.38 серверного ядра системы вызовы методов `ins()`, `upd()`, `briefcopy()`, `fullclone` доступны только при написании реакции на операцию над заданием.

Начиная с версии 0.41 серверного ядра системы вызовы методов `ins()` и `upd()` становятся доступными при написании реакции на операцию над пользователем.

6.1.5 Порождение новых заданий и пользователей

```
# создать новое задание/пользователя
return ins()

# можно создать полную копию текущего задания (включая файлы)
return fullclone()

# можно создать частичную копию текущего задания (исключая файлы):
return briefcopy()
```

Вызовы методов `ins()`, `briefcopy()`, `fullclone()` для задания создают готовый запрос, который затем можно модифицировать, например, изменить создаваемому заданию поля: заголовок, текст, дату, добавить файлы и т.д. Для метода `ins()` эти модификации ещё и обязательны, поскольку `ins()` для задания создаёт пустое задание без вида работ, приоритета и организации - а это обязательные поля.

Вызов метода `ins()` для пользователя создает пустого пользователя без логина, пароля, ФИО, организации (это обязательные поля, которые нужно заполнить).

```
# заполним обязательные поля при создании задания
return ins().setTitle('Hello').setType(1).setPriority(1).setOrganization(4)

# создадим полную копию текущего задания, но при этом
# изменим заголовок
return fullclone().setTitle(after.getTitle() + ' - Modified')

# создадим нового пользователя
return ins().setLogin('test_123').setPassword('123').setFio('test_123').
↪setOrganization(3).setRole(7).setAddress('Москва').setEmail('test@ya.ru')
```

По умолчанию методы `briefcopy()` и `fullclone()` используют `after` как источник данных для копирования (`before` в случае реакции на удаление задания). Но можно явно указать, какое из двух состояний задания использовать:

```
# Если это реакция на изменение:
# При каждом изменении создавать копию
# состояния задания ДО изменения
return fullclone(before)
```

6.1.6 Методы для установки полей задания

<i>Имя метода (список параметров)</i>	<i>Описание</i>
set(String translit, Object value)	значение кастомного поля по транслиту
add(List<Attachment> attachments)	добавить список файлов
add(Attachment attachment)	добавить файл
setMainPhoto(Attachment photo)	новое главное фото задания
setLocation(Double lon, Double lat)	координаты
setLocation(List<Double> coordinates)	координаты
setTitle(String title)	заголовок
setText(String text)	описание
setOrganization(Long id) * только при создании задания	id организации создателя
setWorkgroup(Long id) * только при создании задания	id проекта
setDate(Date date) * только при создании задания	дата задания в формате java.util.Date
setDate(Double date) * только при создании задания	дата задания в формате python timestamp
setType(Long id)	id вида работ
setContract(Long id)	id контракта
setPriority(Long id)	id приоритета
setAssignedOrganization(Long id)	id назначенной организации
setAssignedUser(Long id)	id назначенного пользователя
setStage(Long stage)	стадия задания
setStatus(Long id)	id этапа
setParent(Long id)	id родительского задания
setServiceObject(Long id)	id объекта обслуживания
setServiceObjectLayer(Long id)	id слоя объекта обслуживания
setArchive(Boolean archive)	архивное задание
setDeadline(Date date)	дедлайн в формате java.util.Date
setDeadline(Double date)	дедлайн в формате python timestamp
setExpiredDate(Date date)	момент, когда задание было просрочено, в формате java.util.Date
setExpiredDate(Double date)	момент, когда задание было просрочено, в формате java.util.Date

6.1.7 Методы для установки полей пользователя

Имя метода (список параметров)	Описание
setFio(String text)	ФИО пользователя
setLogin(String login)	логин пользователя
setPassword(String password)	пароль пользователя
setEmail(String email)	email пользователя
setAddress(String address)	адрес пользователя
setPhone(String phone)	телефон пользователя
setPassport(String passport)	паспорт пользователя
setRole(Long id)	id роли пользователя
setOrganization(Long id)	id главной организации пользователя
addOrganizations(List<Long> ids)	добавить доступ пользователю к организациям, список id организаций
removeOrganizations(List<Long> ids)	удалить доступ пользователя к организациям, список id организаций
setType(Long id)	id типа пользователя
addTags(List<Long> ids)	добавить метки пользователю, список id меток
removeTags(List<Long> ids)	удалить метки у пользователя, список id меток
setBlocked(Boolean blocked)	включить или выключить блокировку пользователя
setTracking(Boolean tracking)	включить или выключить трекинг пользователя
setAvatarFileName(String avatarFileName)	добавить аватар пользователя (имя файла аватара после загрузки на сервер)
setLdapAuthentication(Boolean ldapAuthentication)	включить или выключить аутентификацию пользователя через LDAP
setGisEditorAccess(Boolean gisEditorAccess)	включить или выключить интеграцию с ГИС редактором (доступно только Администратору системы)

6.1.8 Работа с датами

Методы `setDate()`, `setDeadline()`, `setExpiredDate()` имеют по две версии, которые принимают `Date` и `Double` соответственно. Версию с `Date` можно вызывать, используя специальные утилиты для генерации объектов `Date`:

```
if model.getDeadline() is not None:
    return noop();

return upd().setDeadline(dates.get(2021, 12, 31, 12, 30, 0))
# или
return upd().setDeadline(dates.get("2022-02-12 13:05:30"))
# или
return upd().setDeadline(dates.get(1637668042))
# или
return upd().setDeadline(dates.now())
```

Версия с `Double` предназначена для работы с пакетом `datetime`:

```
import datetime

if model.getDeadline() is not None:
    return noop();

tomorrow = datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(days=1)

return upd().setDeadline(tomorrow.timestamp())
```

6.1.9 Добавление файлов к заданию

В реакциях можно запускать прикрепление файлов к заданию.

Для этого нужно:

- в одну из функций `photo`, `sound`, `video`, `anyfile` передать имя файла на диске относительно каталога файлов серверного ядра системы (файл уже должен находиться в этом каталоге);
- вызвать (если требуется) методы для указания дополнительных полей файла (`setSticker`, `setDescription`);
- добавить результат вызова функции к заданию, использовав методы `add` (можно передать как один файл, так и несколько).

```
file1 = photo('фото-2/2021/06/22/16-06/d392a0c4-eb12-1004-8555-4a467d53f32e.jpg
↪')
file2 = photo('nas-2/2021/06/22/16-06/d3bf55b0-eb12-1004-8555-4a467d53f32e.jpg
↪').setSticker(1163)
file3 = photo('фото-2/2021/06/22/16-06/d392a0c4-eb12-1004-8555-4a467d53f32e.jpg
↪').setDescription('test')
file4 = photo('фото-2/2021/06/22/16-07/d3d27ba4-eb12-1004-8555-4a467d53f32e.jpg
↪').setDescription('test').setSticker(1163)
return upd().add([file1, file2]).add(file3).add(file4)
```

Возможно прикрепить существующее фото из `after` или `before`:

```
return [
    # "краткая" копия с дополнительным
    # прикреплением первого фото из оригинального задания
    briefcopy().add(before.getPhotos()[0]),
    # будет аналогично fullclone()
    briefcopy().add(after.getPhotos())
]
```

Также можно прикрепить уже существующее фото, но при этом задать ему новый (другой) стикер или описание:

```
return ins().add(photo(after.getPhotos[0]).setSticker(4))
```

В реакциях можно прикрепить стикеры к существующим файлам:

```
u = upd()
u.getPhoto(0).setSticker(3)
return u
```

6.1.10 Изменение заданий и пользователей

Возвращение из реакции результата функции `upd()` запускает изменение текущего задания или пользователя. Так же как и с `ins()` можно вызвать методы, которые установят нужные поля задания или пользователя:

```
# изменение задания
u = upd().setTitle(after.getTitle() + ' - Modified')
u.add(photo('photos/somfilehere.jpg'))
return u
```

```
# изменение пользователя
u = upd().setFio(after.getFio() + ' - Modified')
u.setOrganization(11).addOrganizations([4,5]).removeOrganizations([1,3])
return u
```

6.1.11 Изменение файлов заданий

Используя функций `ins()` и `upd()` можно вызвать методы, которые добавят файлы к заданию:

```
u = upd().add(photo('photos/somfilehere.jpg'))
return u
```

Но можно изменить и существующие файлы задания.

Для этого нужно:

- получить ссылку на файл, вызвав один из методов `getPhoto()`, `getFile()`, `getSound()`, `getVideo()`;
- вызвать один из нужных методов `setSticker()` или `setDescription()`.

```
u = upd()
# Метод getPhoto(int) получает ссылку на файл
# по порядковому методу в массиве getPhotos().
# Нумерация начинается с 0.
# Порядковый номер - это не птм! (не номер файла)
u.getPhoto(0).setDescription('The first photo')
u.getFile(0).setSticker(3)
return u
```

Важно то, что результат вызова метода `getPhoto(i)` отличается от результата вызова `getPhotos()[i]`. Первый вызов возвращает ссылку на файл, к которому можно применить изменения, второй - возвращает объект-обёртку, который позволяет только прочесть некоторые свойства файла:

```

u = upd()
# это не работает! нужно использовать getPhoto(i)
u.getPhotos()[0].setSticker(3)
return u

```

Также в версии 0.38 серверного ядра системы не работает попытка записать всё действие в одну строку, без промежуточной переменной. Реакции ожидают, что в ответ будет возвращен результат вызова `upd()`, а не `getPhoto()`:

```

# это не работает!
return upd().getPhoto(0).setSticker(3)

```

6.1.12 Установка главного фото задания

Установить главное фото можно как при создании задания, так при его изменении, причём устанавливаемое главное фото может быть как из «старых» файлов, так и из «новых».

```

# делаем копию задания, устанавливаем первое фото главным
return fullclone().setMainPhoto(after.getPhotos()[0])

```

```

# делаем копию задания, добавляем новое фото,
# делаем его главным
f = fullclone()
p = photo('photos/somephoto.jpg')
return f.add(p).setMainPhoto(p)

```

```

# делаем главным самое первое фото
return upd().setMainPhoto(after.getPhotos()[0])

```

```

# добавляем копию первого фото,
# делаем копию главной
u = upd()
p = photo(after.getPhotos()[0])
return u.add(p).setMainPhoto(p)

```

И пример неправильного использования:

```

# photo(...) создает вспомогательный объект-фото,
# который затем используется при добавлении;
# но в данном случае фото не добавляется,
# поэтому бесполезно пытаться сделать его главным
return upd().setMainPhoto(photo(after.getPhotos()[0]))

```

6.1.13 Вебхуки

Среди реакций особо стоит выделить **вебхуки**. Это автоматизированный запуск http-запросов в ответ на выполнение операций над сущностями. Причём, в отличие от обычных реакций, вебхуки можно писать **как для заданий или пользователей, так и для комментариев**. Python-код может построить url и тело запроса, или же указать, что никакого запроса выполнять не нужно. Для запуска запроса реакция должна вернуть результат выполнения одной из специальных функций:

```
return post(url)
return patch(url) # или
return put(url)   # или
return delete(url) # или
return get(url)   # или
```

Переданный url может быть как абсолютным, так и относительным. Относительный url достраивается до адреса локального серверного ядра системы (обычно `http://localhost:9099`). Url может содержать placeholder `/:id`, который будет заменён на id текущей сущности. Кроме того, если запрос отправляется на адрес `http://localhost / http://127.0.0.1`, то в него автоматически будет добавлен токен системного пользователя «Система плагинов» с ролью «Администратор системы».

Например, можно написать реакцию, которая в ответ на любое изменение задания добавляет к нему комментарий:

```
# Отправляет { "comment": "Hello" } на http://localhost:9099/rest/tasks/:id/
→ comment?token=...
# Начальный / можно опустить.
# Метод prop() позволяет добавлять свойства в JSON-тело запроса;
# подробнее о нём - ниже.
return post('/rest/tasks/:id/comment').prop('comment', 'Hello')
```

Реакция может запустить произвольное количество вебхуков:

```
return [
    post('/rest/tasks/:id/comment').prop('comment', '#1'),
    post('/rest/tasks/:id/comment').prop('comment', '#2'),
    post('/rest/tasks/:id/comment').prop('comment', '#3')
]
```

Наконец, в реакции можно произвольным образом смешивать запросы на создание или изменение задания и вебхуки:

```
return [
    post('/rest/tasks/:id/comment').prop('comment', 'Comment'),
    upd().setTitle(after.getTitle() + '!')
]
```

Вебхуки решают те же задачи, которые могут быть решены модулем `requests`.

Первое отличие от `requests` – это автоматическое достраивание url и добавление токена.

Но второе отличие гораздо более важное. Запросы, выполняемые через `requests`, выполняются сразу же, и являются блокирующими, т.е. работа плагина будет остановлена до

получения ответа на запрос (успешного или неуспешного). Если запрос выполняется долго (например, минуту), и таких запросов несколько, то они могут блокировать всю работу серверного ядра системы. В отличие от этого, вызов `return post()` не запускает запрос, а только формирует его и планирует к отправке. После формирования запроса работа плагинов продолжается как обычно. Входящие запросы обрабатываются в отдельном потоке. Для каждого из них определяется сервер, на который запрос будет отправлен. Для всех таких серверов серверное ядро системы ведёт учёт количества отправленных запросов, на которые ответ ещё не получен. Если эта величина меньше порогового значения N (регулируется настройкой *Вебхуки* (с. 208)), то запрос будет отправлен немедленно. Иначе запрос будет отправлен после получения ответа на любой из запросов в обработке. Например, если $N = 10$, то первые 10 запросов на сервер `https://some.server` будут отправлены сразу же, а 11-й будет отправлен только после того, как хотя бы один из 10 первых завершится.

Наконец, третье отличие от модуля `requests` в том, что можно заводить в системе и прикреплять к реакциям сервера назначения вебхуков (фактически, http-адрес, которому можно дать имя, включить/выключить и удалить) (Рис. 6.1).




Рис. 6.1: Сервера назначения Web-хуков

Если реакция имеет прикрепленный сервер и генерирует *относительный* запрос (`tasks/:id/comment` вместо `https://some.server/tasks/:id/comment`), то запрос будет отправлен именно на прикрепленный сервер. Например:

```
# Пусть к скрипту реакции прикреплен сервер https://am37.activemap.ru
# Тогда скрипт ниже пытается отправить { "comment": "Hello" }
# на https://am37.activemap.ru/rest/tasks/:id/comment
# (неуспешно, потому что как минимум не будет добавлен токен).
return post('/rest/tasks/:id/comment').prop('comment', 'Hello')
```

Запрос будет проигнорирован, если сервер выключен или удалён.

Сервера назначения нужны для группировки вебхуков и для быстрой смены сервера назначения: если есть 5-10 вебхуков и их точка входа в API изменилась, то может быть достаточно изменить только адрес сервера назначения.

Наконец, для построения запросов добавлены специальные методы, которые позволяют задать тело запроса в формате JSON.

```
req = post('/herewego')
# props задаёт несколько свойств в теле
req.props({
  'x': 2,
  'y': 3
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

})
# prop добавляет одно свойство в тело
req.prop('op', '+')
# props не заменяет, а добавляет свойства
req.props({
  'ans': 5
})

return req

```

Каждый аргумент `prop` может быть строкой, числом, булевым типом, датой, списком значений или словарём значений.

Кроме того, в `prop` можно передать `after/before` (для заданий и комментариев), и при отправке запроса данных о них будут автоматически преобразованы в JSON (его формат см. в `/rest/docs`):

```

return post('/someurl')
  .prop('before', before)
  .prop('after', after)

```

Наконец, существуют методы, которые позволяют задать тело целиком в виде `map`. Отличие от `props` в том, что `props` не очищает ранее переданное тело:

```

body = {
  'before': before,
  'after': after
}

# последующие вызовы prop/props будут
# добавлять новые свойства в тело
return post('/someurl').body(body).prop('operation': 'update')

```

В `body` можно передать не только `map`, но и `before/after`:

```

# последующие вызовы prop/props будут
# добавлять новые свойства в тело
return post('/someurl').body(after).prop('operation': 'update')

```

В заключение ещё один пример:

```

return post("/users")
  .prop("login", "user")
  .prop("passwd", "password")
  .prop("fio", "Тестовый пользователь")
  .prop("organization_id", 3)
  .prop("workgroup_ids", [1, 3, 4])
  .prop("role_id", 7)
  .prop("type", {"id": 2})
  .prop("tracking", False)

```

6.1.14 Утилиты

В коде плагина доступны справочники:

```
refbooks().types().byName(...)
refbooks().stickers().byName(...)
refbooks().users().byName(...)
refbooks().statuses().byName(...)
refbooks().fields().byName(...)
```

Метод `byName()` для каждого справочника ищет модель с нужным `name/title/fio`, в зависимости от того, какое поле этой модели больше подходит по смыслу к `byName()`. Возвращает нужную модель `Mockups.*`.

Также доступны функции-утилиты:

```
// Возвращает приблизительное расстояние
// между двумя точками на поверхности Земли (в километрах).
// Считается, что Земля представляет собой правильную сферу.
dist(List<Double> point1, List<Double> point2)

// Функция получает две коллекции фотографий, и возвращает те,
// которые есть в after, но которых нет в before.
diffPhotos(List<Attachment> before, List<Attachment> after)
```

6.1.15 Импорты в Python

При необходимости можно установить дополнительные пакеты. Один из самых простых способов установить пакет – воспользоваться утилитой `pip`: `pip install <packagename>`.

В скрипте подключение пакета осуществляется оператором `import`.

```
import requests
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")
url = 'https://integration.dev.geo4.pro/rest/'

def getToken():
    response = requests.post(url + 'auth/by-login?apiVersion=2.0', json = {'login
→': 'depadmin', 'password': '123456789'}, verify = False)
    return None if response.status_code != 200 else response.json()['token']

def postComment(id):
    return requests.post(url + 'tasks/%d/comments?token=%s&apiVersion=2.0' % (id,
→ getToken()), json = {'comment': 'jep\'s comment'}, verify = False)

postComment(model.getId())
return noop()
```

6.1.16 Потенциальная уязвимость: рекурсивный запуск реакции на изменение

Важно, что создание или изменение задания в реакции – это такой же запрос, как и все остальные. Для него так же запускаются валидации и реакции. Поэтому легко можно написать скрипт, который запустит бесконечную череду реакций. Например, если нужно при каждом обновлении задания менять дедлайн (устанавливать его на сутки вперед), то следующий скрипт запустит бесконечную цепочку реакций:

```
import datetime

now = datetime.datetime.now()
tomorrow = now + datetime.timedelta(days=1)

return upd().setDeadline(tomorrow.timestamp())
```

6.1.17 Примеры скриптов плагинов

Отправка файлов в объект слоя

```
if after.getServiceObjectId() is not None and after.getServiceObjectLayerId()
↳ is not None:
    attach_list = []
    if len(after.getPhotos()) > 0:
        body_photo = list(map(lambda attach_name: {
            'path': f"/department_files/photos/{attach_name.getName().replace(
↳ '_', '/')}",
            'fileName': attach_name.getName().replace('/', '_'),
            'isUrl': True
        }
        , after.getPhotos()))
        for photo in after.getPhotos():
            photo_location = photo.getOriginLocation() if photo.
↳ getOriginLocation() is not None else photo.getAttachmentLocation()
            if photo_location is not None and model.getLocation() is None:
                geom = {'coordinates': [(photo_location[0], photo_location[1])],
↳ 'type': 'MultiPoint'}

                if model.getLocation() is not None:
                    geom = {'coordinates': [(model.getLocation()[0], model.
↳ getLocation()[1])], 'type': 'MultiPoint'}

            if len(after.getVideos()) > 0:
                for item in after.getVideos():
                    attach_list.append(item.getName())
                attach_path = 'video'

            if len(after.getSounds()) > 0:
                for item in after.getSounds():
                    attach_list.append(item.getName())
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

attach_path = 'sounds'

if len(after.GetFiles()) > 0:
    for item in after.GetFiles():
        attach_list.append(item.getName())
    attach_path = 'dif_files'

body_files = list(map(lambda attach_name: {
    'path': f"/department_files/{attach_path}/{attach_name.replace('_', '/')}"}",
    'fileName': attach_name,
    'isUrl': True
}, attach_list))

req = patch(f"/layers/{after.GetServiceObjectLayerId()}/features/{after.
↳getServiceObjectId()}/files")
req.props({'photos': body_photo, 'files': body_files})

return [
    req,
    patch(f"/layers/{after.GetServiceObjectLayerId()}/features/{after.
↳getServiceObjectId()}").prop('geometry', geom)
]

```

Проверка количества фото

```

if after.get('photo_count') is not None and after.get('photo_count') != before.
↳get('photo_count') and subject.getId() != after.getUser().getId():
    return invalid("\nИзменять доп. поле 'Количество ракурсов' может только
↳создатель задания.\n"
        "\nВерните, пожалуйста, прежнее значение.")

if len(after.getPhotos()) is not None and after.get('photo_count') is not None
↳and after.getStatus().getId() != before.getStatus().getId():
    if len(after.getPhotos()) < int(after.get('photo_count')) and after.
↳getStatus().getId() == 4:
        send_photo_count = int(after.get('photo_count')) - len(after.
↳getPhotos())
        return invalid(f"Недостаточно фото для изменения этапа. Вам необходимо
↳добавить еще {send_photo_count}")

```

6.2 Приложение 2. Примеры расширенных стилей слоев

С правилами создания geocss-стилей можно ознакомиться подробнее на <https://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/workshop/css/css.html>.

Пример стиля точечного слоя с использованием стандартных значков (кругов) для категорий

```
/* @title Офисы */
[amenity = 'bank'] {
  mark: symbol('circle');
}
[amenity = 'bank']
:mark{
  fill:#68904D;
  stroke:black;
  stroke-width:1;
  size:18;
}

/* @title Банкоматы */
[amenity = 'atm'] {
  mark: symbol('circle');
}
[amenity = 'atm']
:mark{
  fill:#EE9B01;
  stroke:#000000;
  stroke-width:1;
  size:9;
}
```

Где:

```
/* @title Офисы */ - название категории, которое будет отображаться в легенде.
[amenity = 'bank'] - поле, по которому идет фильтрация, и значение поля.
mark: symbol('circle') - форма значка (круг).
fill:#68904D - цвет заливки значка. Допускается использовать название или
↔шестнадцатеричный код цвета.
stroke: black/#000000 - цвет обводки значка. Допускается использовать название
↔или шестнадцатеричный код цвета (black = #000000).
stroke-width:1 - ширина обводки значка в пикселях.
size:18 - размер значка в пикселях.
```




Рис. 6.2: Пример стиля точечного слоя офисов банков и банкоматов с использованием стандартных значков (кругов) для категорий

Пример стиля точечного слоя с использованием иконок для категорий

```

/* @title Магазины местного значения */
[ shop = 'convenience' ] {
  mark-opacity: 1;
  mark-rotation: 0;
  mark-size: 28;
  mark: url(https://public.activemap.ru/dictionary/icons/78/view);
}
/* @title Супермаркеты */
[ shop = 'supermarket' ] {
  mark-opacity: 1;
  mark-rotation: 0;
  mark-size: 28;
  mark: url(https://public.activemap.ru/dictionary/icons/79/view);
}
/* @title Магазины одежды */
[ shop = 'clothes' ] {
  mark-opacity: 1;
  mark-rotation: 0;
  mark-size: 28;
  mark: url(https://public.activemap.ru/dictionary/icons/80/view);
}
/* @title Магазины обуви */
[ shop = 'shoes' ] {
  mark-opacity: 1;
  mark-rotation: 0;

```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

    mark-size: 28;
    mark: url(https://public.activemap.ru/dictionary/icons/81/view);
}
/* @title Зоомагазины */
[ shop = 'pet' ] {
    mark-opacity: 1;
    mark-rotation: 0;
    mark-size: 28;
    mark: url(https://public.activemap.ru/dictionary/icons/82/view);
}
/* @title Магазины компьютеров и бытовой электроники */
[ shop = 'electronics' or shop = 'computer' ] {
    mark-opacity: 1;
    mark-rotation: 0;
    mark-size: 28;
    mark: url(https://public.activemap.ru/dictionary/icons/83/view);
}
/* @title Магазины автозапчастей */
[ shop = 'car_parts' ] {
    mark-opacity: 1;
    mark-rotation: 0;
    mark-size: 28;
    mark: url(https://public.activemap.ru/dictionary/icons/84/view);
}

```

Где:

```

/* @title Магазины местного значения */ - название категории, которое будет
↪отображаться в легенде.
[shop = 'convenience'] - поле, по которому идет фильтрация, и значение поля.
mark-opacity: 1 - прозрачность иконки (изменяется от 0 - полная прозрачность,
↪до 1 - полная непрозрачность).
mark-rotation: 0 - угол вращения иконки в градусах.
mark-size: 28 - размер иконки в пикселях.
url(https://public.activemap.ru/dictionary/icons/78/view) - ссылка на иконку.
↪Ее можно получить, перейдя в блок "Слой", вкладку "Иконки", нажав правой
↪кнопкой мыши по иконке и выбрав "Копировать URL картинки" (:ref:`icon_url`).

```





Рис. 6.3: Пример стиля точечного слоя магазинов с использованием иконок для категорий товаров

Пример стиля линейного слоя с подписями и информацией о цвете линий из данных

```
* {
  stroke: [stroke_color];
  stroke-dashoffset: 0;
  stroke-linecap: butt;
  stroke-width: 4;
  label: [naimen];
  font-family: Arial;
  font-weight: bold;
  font-fill: black;
  font-size: 12;
  halo-color: white;
  halo-radius: 2;
  -gt-label-follow-line: true;
  -gt-label-max-angle-delta: 60;
  -gt-label-max-displacement: 400;
  -gt-label-repeat: 300;
}
```

Где:

`stroke: [stroke_color]` - цвет обводки линии. В данном случае берется из `stroke_color` значения указанного поля (`stroke_color`) и не отображается в легенде.
`stroke-dashoffset: 0` - смещение обводки относительно начального положения в `stroke_color` пикселях.
`stroke-linecap: round` - параметр, определяющий форму концов линий (`round` -

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

↪закругленные углы, butt - обрыв под прямым углом сразу после окончания линии, ↪square - обрыв под прямым углом через расстояние, равное половине stroke-width).

↪width).

stroke-width: 4 - ширина линий в пикселях.

label: [наимен] - название поля, значения которого используются для подписи ↪объектов.

font-family: Arial - семейство шрифтов для подписи объектов.

font-weight: bold - насыщенность шрифта (толщина символов подписи).

font-fill: black - цвет шрифта. Допускается использовать название или ↪шестнадцатеричный код цвета (black = #000000).

font-size: 10 - размер шрифта в пикселях.

halo-color: white - цвет обводки подписи. Допускается использовать название или ↪шестнадцатеричный код цвета (black = #000000).

halo-radius: 1 - радиус обводки подписи в пикселях.

-gt-label-follow-line: - следование подписей контурам линейных объектов.

-gt-label-max-angle-delta: 90 - максимальный угол изгиба подписи в градусах.

-gt-label-max-displacement: 400 - максимальное смещение метки в пикселях.

-gt-label-repeat: 150 - повторение подписи объекта через заданное количество ↪пикселей.




Рис. 6.4: Пример стиля слоя линий метро с подписями и информацией о цвете линий из данных

Пример стиля линейного слоя дорожной сети с подписями и разными типами линий для категорий

```
* {
  label: [name];
  font-family: Arial;
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
font-weight: bold;
font-fill: black;
font-size: 10;
halo-color: white;
halo-radius: 1;
-gt-label-follow-line: true;
-gt-label-max-angle-delta: 90;
-gt-label-max-displacement: 400;
-gt-label-repeat: 150;
}

/* @title Автомагистрали */
[stylegroup = 'motorway'] {
stroke: #d1386f, #db798f;
stroke-width: 8px, 6px;
stroke-linecap: round;
z-index: 8, 9;
}

/* @title Основные магистрали */
[stylegroup = 'mainroad'] {
stroke: #be9239, #f8ce8c;
stroke-width: 6px, 4px;
stroke-linecap: round;
z-index: 6, 7;
}

/* @title Улицы */
[stylegroup = 'minorroad'] {
stroke: #d9d6d0, #fefefe;
stroke-width: 4px, 3px;
stroke-linecap: round;
z-index: 4, 5;
}

/* @title Проезды */
[stylegroup = 'service'] {
stroke: #d9d6d0, #fefefe;
stroke-width: 3px, 2px;
stroke-linecap: round;
z-index: 2, 3;
}

/* @title Пешеходные зоны */
[stylegroup = 'noauto'] {
stroke: #f99589;
stroke-width: 3px;
stroke-dasharray: 5 2;
z-index: 1;
}
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```

}

/* @title Другие */
[stylegroup = 'other'] {
stroke: #d9d6d0;
stroke-width: 2px;
z-index: 0;
}

```

Где:

1. Общие параметры, определяемые для всего слоя:

label: [name] - название поля, значения которого используются для подписи объектов.

font-family: Arial - семейство шрифтов для подписи объектов.

font-weight: bold - насыщенность шрифта (толщина символов подписи).

font-fill: black - цвет шрифта. Допускается использовать название или шестнадцатеричный код цвета (black = #000000).

font-size: 10 - размер шрифта в пикселях.

halo-color: white - цвет обводки подписи. Допускается использовать название или шестнадцатеричный код цвета (black = #000000).

halo-radius: 1 - радиус обводки подписи в пикселях.

-gt-label-follow-line: - следование подписей контурам линейных объектов.

-gt-label-max-angle-delta: 90 - максимальный угол изгиба подписи в градусах.

-gt-label-max-displacement: 400 - максимальное смещение метки в пикселях.

-gt-label-repeat: 150 - повторение подписи объекта через заданное количество пикселей.

2. Параметры для отдельных категорий:

Простая линия:

/* @title Другие */ - название категории, которое будет отображаться в легенде.

[stylegroup = 'other'] - поле, по которому идет фильтрация, и значение поля.

stroke: #d9d6d0 - цвет обводки линий. Допускается использовать название или шестнадцатеричный код цвета.

stroke-width: 2px - ширина линий в пикселях.

z-index: 0 - порядок показа категории относительно других категорий

слоя (начинается с 0, объекты с z-index: 0 будут отображаться под всеми

другими объектами с большими значениями индекса).

Пунктирная линия:

/* @title Пешеходные зоны */ - название категории, которое будет отображаться в легенде.

[stylegroup = 'noauto'] - поле, по которому идет фильтрация, и значение поля.

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
stroke: #f99589 - цвет обводки линий. Допускается использовать название или ↵  
↵шестнадцатеричный код цвета.  
stroke-width: 3px - ширина линии.  
stroke-dasharray: 5 2 - длина штрихов (5) и пробелов (2) в пикселях.  
z-index: 1 - порядок показа категории относительно других категорий слоя.
```

Линия с обводкой:

```
/* @title Автомагистрали */ - название категории, которое будет отображаться в ↵  
↵легенде.  
[stylegroup = 'motorway'] - поле, по которому идет фильтрация, и значение поля.  
stroke: #d1386f, #db798f - цвета обводок для линий. Допускается использовать ↵  
↵название или шестнадцатеричный код цвета.  
stroke-width: 8px, 6px - ширина линий в пикселях.  
stroke-linecap: round - параметр, определяющий форму концов линий (round - ↵  
↵закругленные углы, butt - обрыв под прямым углом сразу после окончания линии, ↵  
↵square - обрыв под прямым углом через расстояние, равное половине stroke-  
↵width).  
z-index: 8, 9 - порядок показа категории относительно других категорий слоя и ↵  
↵линий внутри одной категории при имитации стиля с обводкой.
```

Для линий в CSS нет понятия «заливка», есть только «обводка». Таким образом, в отличие от точек и полигонов невозможно стилизовать «край» линии. Однако этого эффекта можно добиться, нарисовав каждую линию дважды: один раз с определенной шириной и еще раз с немного меньшей шириной. Это создает иллюзию заполнения и обводки. Стиль использует поддержку CSS «многозначных свойств» с указанием двух цветов и ширин. В данном случае автомагистрали окрашиваются сначала темно-красной линией (#d1386f) шириной 8 пикселей, а затем более тонкой розовой линией (#db798f) шириной 5 пикселей. Поскольку каждая линия рисуется дважды, важен порядок рендеринга, определяемый параметром z-index. Более широкая линия должна иметь меньшее значение индекса, чтобы не перекрыть более тонкую.




Рис. 6.5: Пример стиля линейного слоя дорожной сети с подписями и разными типами линий для категорий

Пример стиля площадного слоя с заливкой по диапазонам

```
*{
  fill-opacity:0.7;
  stroke:#254911;
  stroke-width:1;
  font-family: "Times New Roman";
  font-style: "normal";
  font-weight: "bold";
  font-size:10;
  font-fill:#000000;
  label-anchor: 0.5 0;
  label: [name];
  label-geometry: [centroid(the_geom)];
  -gt-label-max-displacement: 40;
  -gt-label-auto-wrap: 70;
}

/* @title Население < 20000 человек */
[population_num < 20000] {
  fill: #BDD880;}

/* @title Население от 20000 до 50000 человек */
[population_num > 20000 and population_num < 50000]{
  fill: #FFEB84;}

/* @title Население от 50000 до 100000 человек */
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
[population_num > 50000 and population_num < 100000]{
  fill: #FDBA7B;}

/* @title Население > 100000 человек */
[population_num > 100000]{
  fill: #F8696B;}
```

Где:

1. Общие параметры, определяемые для всего слоя:

fill-opacity:0.7 - прозрачность заливки полигонов (изменяется от 0 до 1).

stroke:#254911 - цвет обводки полигонов. Допускается использовать название или ↪шестнадцатеричный код цвета.

stroke-width:1 - ширина обводки полигонов в пикселях.

font-family: "Times New Roman" - семейство шрифтов для подписи объектов.

font-style: "normal" - начертание шрифта (обычное, курсивное или наклонное).

font-weight: "bold" - насыщенность шрифта (толщина символов подписи).

font-size:10 - размер шрифта.

font-fill:#000000 - цвет символов подписи. Допускается использовать название ↪или шестнадцатеричный код цвета (black = #000000).

label-anchor: 0.5 0 - точка привязки, определяющая размещение подписи ↪относительно центра многоугольника. В данном случае подпись сдвинута на 50 ↪% по горизонтали от центра многоугольника и отцентрирована по вертикали.

label: [name] - название поля, значения которого используются для подписи ↪объектов.

label-geometry: [centroid(the_geom)] - относительное расположение подписи ↪(расположение относительно центра).

-gt-label-max-displacement: 40 - максимальное смещение подписи в пикселях ↪относительно центра полигона.

-gt-label-auto-wrap: 70 - разбиение подписи на строки, если ее длина превышает ↪указанное значение в пикселях.

2. Параметры для отдельных диапазонов:

```
/* @title Население < 20000 человек */ - название диапазона, которое будет ↪отображаться в легенде.
[population_num < 20000] - поле, по которому идет фильтрация, и значение поля.
fill: #BDD880 - цвет заливки полигона для указанного диапазона. Допускается ↪использовать название или шестнадцатеричный код цвета.
```




Рис. 6.6: Пример стиля площадного слоя районов с заливкой по диапазонам количества населения


Пример стиля площадного слоя со штриховкой по категориям

```

/* @title Леса */
[natural = 'wood'] *{
  fill: symbol('shape://times');
  fill-size: 22px;
  stroke: darkgreen;
}
:fill {
  stroke: green;
  size: 8;
}

/* @title Луга*/
[natural = 'grassland'] *{
  fill: symbol('shape://plus');
  fill-size: 12px;
  stroke: darkbrown;
}
:fill {
  stroke: brown;
  size: 8;
}
    
```

Где:

`/* @title Леса */` - название категории, которое будет отображаться в  легенде.

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
[natural = 'wood'] - поле, по которому идет фильтрация, и значение поля.
fill: symbol('shape://times') - заливка полигона символами, создающая эффект
↔штриховки.
fill-size: 22px - размер символов для заливки в пикселях.
stroke: darkgreen - цвет обводки полигонов.
:fill {
  stroke: green; - цвет обводки символов.
  size: 8; - толщина обводки символов.
}
```




Рис. 6.7: Пример стиля площадного слоя растительности со штриховкой по категориям земель

6.3 Приложение 3. Сетка прав пользователей

Таблица 6.2: Сетка прав пользователей

Разрешение/ Роль	Администратор системы	Инспектор системы	Администратор кластера	Инспектор кластера	Администратор организации	Инспектор организации	Исполнитель
1. Управление заданиями							
Изменение заголовка	+	-	+	-	+ ¹	-	-

continues on next page

Таблица 6.2 – продолжение с предыдущей страницы

Разрешение/ Роль	Администратор системы	Инспектор системы	Администратор кластера	Инспектор кластера	Администратор организации	Инспектор организации	Исполнитель
Редактирование описания	+	-	+	-	+ ¹	-	-
Изменение настраиваемых полей	+	+ ²	+	+ ¹	+	+ ¹	+ ⁴
Смена приоритета	+	-	+	-	+ ¹	-	-
Смена этапа	+ ¹	+ ¹	+ ¹	+ ¹	+ ¹	+ ¹	+ ¹
Изменение срока выполнения	+	-	+	-	+ ¹	-	-
Смена стадии	+	+	+	+ ³	+ ³	+ ³	-
Изменение установленной точки	+	-	+	-	+	-	-
Добавление объекта обслуживания в созданное задание, если ранее он не был добавлен	+	+	+	+	+	+	+
Назначение исполнителя	+ ²	+ ²	+ ²	+ ²	+ ²	+ ²	-

continues on next page

Таблица 6.2 – продолжение с предыдущей страницы

Разрешение/ Роль	Администратор системы	Инспектор системы	Администратор кластера	Инспектор кластера	Администратор организации	Инспектор организации	Исполнитель
Назначение организации	+ ²	+ ²	+ ²	+ ²	+ ²	+ ²	-
Просмотр создателя	+	+	+	+	+	+	+
Прикрепление фото/видео (галерея)	+	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Прикрепление фото/видео (камера)	+	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Работа с модулем счет-фактуры	+	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Удаление	+	-	+	-	+	-	-
2. Управление организациями							
Просмотр	+	+	+	-	+	-	-
Создание	+	-	+	-	-	-	-
Редактирование	+	-	+	-	+	-	-
3. Управление пользователями							
Просмотр	+	+	+	-	+	-	-
Создание	+	-	+	-	+	-	-
Редактирование	+	-	+	-	+	-	-
Удаление	+	-	+	-	+	-	-

continues on next page

Таблица 6.2 – продолжение с предыдущей страницы

Разрешение/ Роль	Администратор системы	Инспектор системы	Администратор кластера	Инспектор кластера	Администратор организации	Инспектор организации	Исполнитель
4. Управление метками пользователей							
Просмотр	+	+	+	-	+	-	-
Создание	+	-	-	-	-	-	-
Редактирование	+	-	+	-	+	-	-
Присвоение другим пользователям	+	-	+	-	+	-	-
5. Редактирование профиля пользователя							
Редактирование ФИО	+	+	+	-	+	-	-
Изменение логина	+	+	+	-	+	-	-
Изменение пароля	+	+	+	+	+	+	+
Добавление метки	+	+	+	-	+	-	-
Редактирование контактных данных	+	+	+	-	+	-	-
Изменение роли	+	-	+	-	+	-	-
Изменение типа пользователя	+	+	+	-	+	-	-
Смена основной организации	-	-	+	-	-	-	-

continues on next page

Таблица 6.2 – продолжение с предыдущей страницы

Разрешение/ Роль	Администратор системы	Инспектор системы	Администратор кластера	Инспектор кластера	Администратор организации	Инспектор организации	Исполнитель
Смена дополнительной организации	-	-	+	-	-	-	-
Добавление аватара	+	+	+	+	+	+	+
6. Управление расписанием							
Про- смотр	+	+	+	+	+	+	-
Созда- ние	+	-	+	-	+	-	-
Редак- тирова- ние	+	-	+	-	+	-	-

1

задание на стадии «в работе».

2

задание на стадии «в работе» или черновик.

3

задание на этапе «выполнено» или «новое».

4

задание на стадии «в работе», этап не закрытый или черновик.

А

администратор кластера, 53, 293
администратор организации, 53, 293
администратор программы, 293
администратор системы, 53, 293
администрирование прав пользователей, 3,
36, 53, 293
атрибуты объекта, 88, 293
атрибуты слоя, 97

Б

база пространственных данных, 85, 131, 293
базовая карта, 116, 293
базовый слой, 239, 293
блокирование сессии, 205
бэнд, 293

В

векторное изображение, 294
видимая область, 57
видимость объекта слоя на карте, 294
видимость слоя на карте, 294
виды работ, 63
встроенный растровый слой, 293

Г

геозона задания, 242
геокодирование, 210
геометрия объекта, 294
ГИС, 294
глобальные виды работ, 63
глобальные настройки, 284
ГЛОНАСС, 294
группа слоев, 83, 85, 110, 124, 294

Д

добавление организации, 55
добавление пользователя, 43
дополнительные поля, 70, 294

З

загрузка файлов, 194
задание, 294
значение настройки, 137
значение по умолчанию, 235, 240

И

иконки, 112
импорт координат объекта, 294
импорт пользователей, 42
инспектор кластера, 54, 294
инспектор организации, 54, 294
инспектор системы, 54, 294
инсталлятор, 294
интервал, 295
интервал отправки местоположения, 246,
258
исполнитель, 54, 295

К

карта задания, 236
картография, 295
кластер, 60, 295
кластер организации, 55
кластеризация, 100, 295
клиентская организация, 55, 204, 295
ключ активации, 295
ключ лицензии, 295
код оборудования, 295
количество пользовательских лицензий,
295
комментарии, 266
контракт, 8, 295
контроль срока выполнения заданий, 269
контрольные точки, 295
координаты, 295
косметический слой, 295
курсор, 297

Л

легенда, 295
 линейный объект, 295
 лицензирование, 285
 лицензия, 285
 логирование, 195
 локальные виды работ, 63

М

маппинг, 282, 295
 масштаб карты, 6, 57, 295
 масштабное окно, 296
 метаданные, 114
 метки, 296
 метки пользователей, 47
 модуль, 7, 296
 модуль статистики, 213
 модуль учета расходных материалов, 138, 149
 мультиобъект, 296
 мультисервисность, 296

Н

настраиваемые поля, 70, 294
 настройка, 136
 настройка камеры, 152
 настройки, 134

О

обновление местоположения, 245, 246, 251, 254
 обновление справочников, 178
 объекты обслуживания, 94, 296
 оперативные задания, 296
 организации, 54
 отношение «один ко многим», 296
 отчеты, 125
 оценка задания, 197

П

панель для вывода информации, 296
 панель инструментов, 296
 перевод, 139, 219
 плагины, 77, 237
 плановые задания, 296
 погрешность местоположения, 246, 259
 подложка карты, 116, 293
 подобъект, 296
 полигональный объект, 296
 пользователь программы, 296
 порядок отображения полей, 71

права на слои, 121
 права по умолчанию, 95
 право на просмотр, 121
 право на редактирование, 121
 право на управление, 121
 приглашения, 50
 приоритет задания, 296
 провайдер местоположения, 245
 профиль пользователя, 296
 публичный доступ, 233
 публичный сервер, 176

Р

рабочий набор, 296
 размер файлов, 233
 расписание, 284
 растровое изображение, 296
 растровый слой, 297
 ребро, 297
 регулярное выражение, 73
 редактирование задания, 18
 режим мониторинга, 243
 роли пользователей, 53

С

сервисные объекты, 94, 296
 символ, 297
 системный справочник, 297
 слой, 83, 84, 220, 297
 слой подложки, 116, 293
 создание задания, 14
 создание организации, 55
 создание пользователя, 43
 сократитель ссылок, 231
 сортировка полей, 71
 справочник, 297
 справочники, 103
 сравнение фото, 171
 ссылка на иконку, 114
 стадия задания, 297
 стандарт EXIF, 297
 стикер изображения, 74, 297
 стиль, 85
 стиль слоя, 85

Т

таблица данных, 297
 таблицы, 103
 тайл, 119, 297
 таймлапс, 297
 тематический слой, 297
 точечный объект, 297

У

удаление старых файлов, 180
удаление учетной записи, 205
узел, 297
управление правами, 121, 297
управление слоями карты, 297
учётная запись, 297

Ф

фиксация входа/выхода исполнителя, 273

Х

хранилища, 131

Ц

центроид, 298

Ш

шаблон задания, 30
штриховка, 298

Э

экспорт данных, 39, 298
этап задания, 298

Я

язык интерфейса, 290
ярлык для файлов, 74, 297

А

ActiveMap, 2
A-GPS, 298

В

BLE-маяк, 298
BLE-метка, 298

Д

DBF, 298
Drag and Drop, 294

Г

GDAL, 298
GeoJSON, 298
GPS, 298

Л

LDAP, 52, 191

М

MIF, 298

Р

PUSH-уведомления, 207

С

SHP, 298
SQLite, 298, 299

Т

TAB, 298
Timelapse-видео, 167
TMS, 299
TWMS, 299

W

Web-хуки, 80, 208, 299
WebView страницы, 150
WFS, 85, 299
WMS, 85, 299